

ALGEMEEN

Algemeen van toepassing op al het maatwerk, tenzij anders vermeld

- Alle maatvoering in het werk controleren
- Stelmogelijkheid opnemen in meubels
- Tekening is leidend, 3D beelden enkel ter referentie
- Zichtwerk in verstek uitvoeren
- Naden en dilatatie in overleg met architect
- Sparingen in blad afstemmen met leveranciers apparatuur - vervolgens voorleggen aan architect
- Eventuele sparingen n.t.b. aantallen opnemen in begroting volgens tekening
- Inbouw apparatuur door derden - voorzieningen door inschrijver

Ter plaatse van barelement / pantry en balie rekening houden met toepassing van vochtwerende plaatmaterialen

backing van kastdeuren zelfde afwerking en kwaliteit als buitenzijde

alle randen voorzien van kantenband in zelfde kwaliteit en kleur als voorzijde

voor alle vloerafwerkingen geschiktmaken van ondervloeren opnemen in aanbieding

voor alle vloerafwerkingen tpv overgangen materialen rvs strip opnemen

- Laden op bluemotion geleiders

- Kastruimte uitvoeren met in hoogte verstelbare legplanken

- t.p.v. inbouwapparatuur plinten uitneembaar en blind bevestigen

alle grepen van kasten, lades en deuren buster en puch opnemen mat zwart

alle schakelmateriaal gira E2 mat wit en zwart opnemen

alle schakelmateriaal tpv nattefuncties opnemen volgens ip44

tpv WCD ook aansluiting voor 1x USB-C + ethernet opnemen

alle schilderwerk vlak plamuren en schuren, gronden en twee keer aflakken

alle perspex wanden volgens materiaal nummer 10 opnemen

NR	Omschrijving	Materiaal	Leverancier	Circulair / CC certificaat	Specificatie	Notitie
1	Eiken Kwartier kleine spiegel	Fineer	Decospan	FSC/PEFC Pure Wood	Gedraaid geschoven	kwaliteit Classic 1mm
2	Eiken kerngerookt	Fineer	Decospan	Pure Wood	Gedraaid geschoven	kwaliteit Classic 1mm
3	Desert AirMaster AA36 7082	Tapijttegels	Desso/Tarkett	CC Silver / GUI Gold	Getuft	Alle kleuren opnemen
4	Net Effect - net-works	Tapijttegels	Interface	divers	B601 uitvoering	Cquest Bio Backing
5	ID Revolution NO PVC vloer English Oak	(NO) PVC vloer	Tarket	CC Gold	250x1220 2 sides	Meerdere kleuren opnemen
6	Parky Manhattan Oak Deluxe+ 06 (DEXB+113)	Parket fineer	Parky	FSC/PEFC Pure Wood	Premium	plankvloer
7	Fenix NTM Bloom	HPL	Fenix		NTM / Bloom	NTM kleuren opnemen
8	Vescom Corsica acoustic curtain	Gordijn	Vescom	divers	Corsica	volledige range kleuren
9	Forbo surestep digital print	Composiet vloer	Forbo		digital print	surestep
10	Greencast recycled smoke colours	Acryl	Pyrasied xtreme	100% recycled	Greencast smoke	5 mm
11	Diggels werkblad	Composiet blad	Studio Volop	100% recycled	Diggels betongranulaat	kleur ntb 18 mm
12	stoffering Kvadrat Remix 3	Stof	Kvadrat		Remix 3	diverse kleuren opnemen
13	spiegel	glas	ntb		spiegel	randen afwerken
14	recycled werkblad	Plastic	Better Future Factory	100% recycled	gerecycled plastic	kleur ntb 18mm
15	staal, gepoedercoat	staal	ntb		stalen frame	kleur ntb, alle RAL kleuren