
Behoort bij: 2021020

Paterstraat te Kerkdriel, fase 2 aanleg HWA-riool en reconstructie

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
11	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
111	VERWIJDEREN PALEN HOUT/ KUNSTSTOF				
1111	<u>Verwijderen palen van hout</u>				
111110	Verwijderen paal hout. (afvoer)	st	2,00	V	
1112	<u>Verwijderen palen van kunststof</u>				
111210	Verwijderen paal kunststof. (afvoer)	st	8,00	V	
115	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR OVERIG				
115010	Verwijderen schampblokken.	st	20,00	V	
1151	<u>Verwijderen keien van natuursteen</u>				
115110	Verwijderen keien. (afvoer)	st	3,00	V	
12	VERW. WEGBEBAKENING EN AFSCHERMINGSVOORZ.				
122	VERWIJDEREN SCHRIKHEKKEN				
122010	Verwijderen schrikhek-plank 5 m.	st	2,00	V	
122020	Verwijderen schrikhek- plank 4 m.	st	1,00	V	
122030	Verwijderen schrikhek- plank 3 m.	st	1,00	V	
122040	Verwijderen pijlbord 3-zijdig.	st	2,00	V	
122050	Verwijderen pijlbord 1-zijdig.	st	7,00	V	
123	VERWIJDEREN ZONE- EN KOMPORTALEN				
123010	Verwijderen komportaal. (hergebruik)	st	10,00	V	
13	VERWIJDEREN GROENVOORZIENING				
134	FREZEN GRASVELD / GRASVELD / TALUDS				
134010	Frezen bermen en taluds.	are	12,00	V	
134020	Frezen grasveld.	are	12,00	V	
135	VERWIJDEREN BEPLANTINGEN				
1351	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
135110	Verwijderen begroeiing. (afvoer)	are	12,00	V	
136	VERWIJDEREN BOMEN EN STOBBE(N)				
1361	<u>Verwijderen bomen</u>				
136110	Verwijderen bomen.	st	23,00	V	
136120	Verwijderen bomen.	st	10,00	V	
136130	Verwijderen bomen.	st	1,00	V	
136140	Verwijderen bomen.	st	2,00	V	
1362	<u>Verwijderen stobben</u>				
136210	Verwijderen stobben.	st	36,00	V	
14	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
141	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
1411	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>				
141110	Opbreken betonstraatstenen, kf (hergebruik).	m2	825,00	V	
141120	Opbreken betonstraatstenen, kf. (afvoer)	m2	950,00	V	
142	OPBREKEN TEGELVERHARDINGEN				
1422	<u>Opbreken betontegels dik 45/ 60/ 80 mm</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142220	Opbreken betontegels. (afvoer)	m2	1.445,00	V	
142230	Opbreken betontegels. (afvoer)	m2	520,00	V	
143	OPBREKEN STRAATBAKSTEEN				
1431	<u>Opbreken straatbaksteen keiformaat</u>				
143120	Opbreken straatbakstenen kf. (afvoer)	m2	85,00	V	
1433	<u>Opbreken straatbaksteen dikformaat</u>				
143310	Opbreken straatbakstenen df. (hergebruik)	m2	350,00	V	
144	OPBREKEN TROTTOIRBANDEN				
1441	<u>Opbreken trottoirbanden 130/150 mm</u>				
144110	Opbreken ttb 130/150x250mm incl. 2 strek (afvoer)	m	310,00	V	
144120	Opbreken trottoirband 130/150x250mm. (afvoer)	m	1.230,00	V	
1445	<u>Opbreken RWS-banden</u>				
144510	Opbreken RWS-banden.	m	15,00	V	
145	OPBREKEN OPSLUITBANDEN				
1451	<u>Opbreken opsluitband 60x200 mm</u>				
145120	Opbreken opsluitband 60x200mm. (afvoer)	m	1.390,00	V	
1453	<u>Opbreken opsluitband 100x200 mm</u>				
145320	Opbreken opsluitband 100x200mm. (afvoer)	m	375,00	V	
146	OPBREKEN OVERIGE BANDEN EN ELEMENTEN				
1461	<u>Opbreken inritbanden</u>				
146110	Opbr inritbanden 500x200x500mm. (afvoer)	m	30,00	V	
147	OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIES				
147020	Opbreken molgoot 4 streks. (afvoer)	m	1.140,00	V	
147030	Opbreken molgoot 5 streks. (afvoer)	m	620,00	V	
148	SCHOONMAKEN BESTRATINGSMATERIALEN				
1481	<u>Schoonmaken betonstraatstenen</u>				
148110	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, bss kf.	m2	115,00	V	
1482	<u>Schoonmaken betontegels</u>				
148220	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, 60mm.	m2	8,00	V	
1483	<u>Schoonmaken straatbakstenen</u>				
148310	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	315,00	V	
15	OPBREKEN ASFALT- EN BETONVERHARDINGEN				
152	ZAGEN VAN BITUMINEUZE VERHARDING				
1520	<u>Zagen asfalt</u>				
152010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	40,00	V	
153	FREZEN VAN TEERVRIJE ASFALTVERHARDINGEN				
1531	<u>Frezen asfalt t.b.v. een aansluiting (teervrij)</u>				
153110	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	1,50	V	
155	OPBREKEN VAN TEERVRIJE ASFALTVERHARDINGEN				
1550	<u>Opbreken asfalt (teervrij)</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
155010	Opbreken asfalt > 3,00 m, dik 0,10 m.	m2	3.330,00	V	
155020	Opbreken asfalt > 3,00 m, dik 0,15 m.	m2	1.415,00	V	
155030	Opbreken asfalt > 3,00 m, dik 0,19 m.	m2	1.600,00	V	
155040	Opbreken asfalt > 3,00 m, dik 0,50 m.	m2	440,00	V	
159	VERWIJDEREN VAN BETONVERHARDINGEN				
159020	Opbreken ongewapende betonverharding.(afvoer)	m2	20,00	V	
159030	Opbreken gewapende betonverharding.(afvoer)	m2	20,00	V	
16	VERWIJDEREN LAAG VAN STEENMENGSEL				
160	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAAG				
160010	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, 350 mm.	m2	860,00	V	
160020	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, 400 mm.	m2	1.670,00	V	
160030	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, 285 mm.	m2	1.540,00	V	
160040	Verwijderen teerhoudende funderingslaag, 225 mm.	m2	3.480,00	V	
17	VERWIJDEREN RIOLERING EN DRAINAGE				
171	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
171010	Opstellen plan voor afsluiten riool	EUR		N	
1711	<u>Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool</u>				
171110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
1712	<u>Waarborgen doorstroming riolering</u>				
171210	Waarborgen doorstroming riolering.	EUR		N	
1713	<u>Reinigen riolering onder druk</u>				
171310	Riool reinigen onder hoge druk beton ø300 mm	m	255,00	V	
171320	Riool reinigen onder hoge drukbeton ø400 mm	m	260,00	V	
171330	Riool reinigen onder hoge drukbeton ø500 mm	m	90,00	V	
171340	Riool reinigen onder hoge drukbeton ø700 mm	m	205,00	V	
1714	<u>Reinigen rioolput</u>				
171410	Rioolput reinigen voor opbreken/ vullen.	st	17,00	V	
1715	<u>Reinigen kolken</u>				
171510	Reinigen kolken voor opbreken.	st	108,00	V	
172	VERWIJDEREN BETONBUIZEN				
172010	Verwijderen betonbuis tot ø500mm. (afvoer)	m	415,00	V	
172020	Verwijderen betonbuis ø700mm. (afvoer)	m	205,00	V	
173	VERWIJDEREN KUNSTSTOFBUIZEN				
173020	Verw. kunststofbuis PVC ø125/160 mm. (afvoer)	m	840,00	V	
174	VERWIJDEREN KERAMISCHE BUIZEN				
174010	Verw. keramische buis, >ø150 mm.< (afvoer)	m	360,00	V	
175	VERWIJDEREN INSPECTIEPUT				
175010	Verwijderen put, beton #800x800mm. (afvoer)	st	7,00	V	
175020	Verwijderen put, beton #1000x1000mm. (afvoer)	st	5,00	V	
175030	Verwijderen put, beton #1250x1250mm. (afvoer)	st	1,00	V	
175040	Verwijderen put, gedeltelijk (afvoer)	st	4,00	V	
176	VERWIJDEREN KOLK				
176010	Verwijderen straatkolk. (afvoer)	st	84,00	V	
176020	Verwijderen trotoirkolk. (afvoer)	st	24,00	V	
177	VERWIJDEREN PUTRAND INCLUSIEF DEKSEL				
177010	Verwijderen putrand met deksel. (afvoer)	st	23,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
179	VULLEN BUITEN WERKING GESTELDE RIOLERING				
179010	Vullen buitenwerking gesteld riool ø300.	m	90,00	V	
179020	Vullen buitenwerking gesteld riool ø400.	m	100,00	V	
19	OVERIGE VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
191	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN				
191010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
191020	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
191030	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
192	TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTE				
192010	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
194	PROEFSLEUVEN				
194010	Proefsleuven graven en naderhand dichten.	m	15,00	V	
194020	Rapportage Proefsleuven.	EUR		N	
194030	Informatieoverdracht K&L.	EUR		N	
195	TOEPASSEN VOORZIENINGEN T.B.V. BESCHERMING K&L				
195010	Bestaande kabels en leidingen beschermen.	EUR		N	
196	TOEPASSEN BOOMBESCHERMING				
196010	Toepassen stamommanteling 0,30 - 0,50 m.	st	20,00	V	
196020	Toepassen stamommanteling 0,50 - 0,80 m.	st	4,00	V	
198	TOEPASSEN RIJPLATEN				
198010	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
198020	Toepassen kunststof schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
199	WERKZAAMHEDEN IHKV ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN				
199010	Veiligheidsaspecten	EUR		N	
199020	Opstellen projectplan	EUR		N	
199030	Uitvoeren non-realttime oppervlakedetectie	are	25,00	V	
199040	Inzet (senior) deskundige OOO.	uur	40,00	V	
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
211	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET RIJBAAN				
211030	Grond ontgr. cunet rijbaan, gescheiden, kl NT.	m3	380,00	V	
211040	Grond ontgr. cunet rijbaan, gescheiden, kl Wonen.	m3	1.630,00	V	
211050	Grond ontgr. cunet rijbaan, gescheiden, kl AW.	m3	2.090,00	V	
212	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET PARKEERPLAATS				
212030	Grond ontgr. cunet parkeren, gescheiden, kl NT.	m3	130,00	V	
212040	Grond ontgr. cunet parkeren, gescheiden, kl Wonen.	m3	465,00	V	
212050	Grond ontgr. cunet parkeren, gescheiden, kl AW.	m3	560,00	V	
213	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET TROTTOIR				
213020	Grond ontgraven uit cunet trottoir, klei, kl NT	m3	20,00	V	
213030	Grond ontgraven uit cunet trottoir, klei, kl. Wonen.	m3	47,00	V	
213040	Grond ontgraven uit cunet trottoir, klei, kl. AW.	m3	30,00	V	
214	GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF				
2141	Grond ontgraven uit sleuf hoofdriool				
214130	Gr ontgrt.b.v. sleuf, gescheiden, NT, enkel aanbrengen.	m3	50,00	V	
214140	Gr ontgrt.b.v. sleuf, gescheiden, NT, enkel verwijderen	m3	75,00	V	
214150	Gr ontgrt.b.v. sleuf, gescheiden, NT, dubbel	m3	480,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214160	Gr ontgrt.b.v. sleuf, gescheiden, Wonen, dubbel	m3	2.515,00	V	
214170	Gr ontgrt.b.v. sleuf, gescheiden, AW, enkel aanbrengen.	m3	1.790,00	V	
214180	Gr ontgrt.b.v. sleuf, gescheiden, AW, enkel verwijderen	m3	180,00	V	
214190	Gr ontgrt.b.v. sleuf, gescheiden, AW, dubbel	m3	3.740,00	V	
2142	<u>Grond ontgraven uit sleuf huis- / kolkaansluiting</u>				
214210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, zand.	m	1.765,00	V	
215	GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENVOORZIENING				
215010	Grond ontgraven uit groenvoorziening, kl NT.	m3	8,00	V	
215020	Grond ontgraven uit groenvoorziening, kl Wonen.	m3	35,00	V	
215030	Grond ontgraven uit groenvoorziening, kl AW.	m3	12,00	V	
215040	Grond ontgraven uit boomplaats, kl AW.	m3	101,00	V	
22	GROND VERVOEREN				
221	GROND VERVOEREN BINNEN HET WERK				
221010	Zand uit cunet vervoeren in het werk.	m3	1.425,00	V	
221020	Zand uit sleuf vervoeren in het werk.	m3	2.485,00	V	
223	GROND AFVOEREN				
223010	Grond afvoeren, zand en klei Niet Toepasbaar.	m3	1.143,00	V	
223020	Grond afvoeren, klei kl. Wonen /AW.	m3	9.305,00	V	
23	GROND VERWERKEN				
231	GROND VERWERKEN IN CUNET RIJBAAN				
231010	Grond verwerken in cunet rijbaan, zand.	m3	3.715,00	V	
232	GROND VERWERKEN IN CUNET PARKEERPLAATS				
232010	Grond verwerken in cunet parkeerplaats (b=2-5 m)	m3	1.220,00	V	
233	GROND VERWERKEN IN CUNET TROTTOIR				
233010	Grond verwerken in cunet trottoir	m3	80,00	V	
234	GROND VERWERKEN IN SLEUF				
2341	<u>Aanbrengen grondverbetering</u>				
234110	Aanbrengen grondverbetering. (breedte tot 1m)	m3	675,00	V	
2342	<u>Grond verwerken in rioolsleuf</u>				
234210	Aanvullen sleuf hoofdriool.	m3	7.215,00	V	
2343	<u>Grond verwerken in sleuf kolk- en huisaansluiting</u>				
234310	Aanvullen sleuf kolk- en huisaansluiting.	m3	1.430,00	V	
235	GROND VERWERKEN IN GROENVOORZIENING				
235010	Grond verwerken in groenvak	m3	55,00	V	
235020	Bomengranulaat vererken in boomplaatsverbetering	m3	101,00	V	
24	LEVEREN GROND				
241	LEVEREN ZAND IN AANVULLING				
241010	Leveren zand in aanvulling.	m3	3.305,00	V	
25	BIJKOMENDE WERKZAANHEDEN GRONDWERK				
251	TREFFEN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF				
251010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering), dubbel.	m	1.950,00	V	
252	VERDICHTEN GROND				
2521	<u>Verdichten grond in sleuf</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	675,00	V	
252120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	8.980,00	V	
2522	<u>Verdichten grond in cunet</u>				
252210	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	5.015,00	V	
256	UITVOERING GRONDKEURING				
256010	Uitvoeren grondkeuring.	EUR		N	
256020	Uitvoeren grondkeuring PFAS.	EUR		N	
28	BODEMSANERINGSWERKZAAMHEDEN				
281	VOORZIENINGEN				
281010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N	
281020	Inzet milieukundige begeleiding.	EUR		N	
281030	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N	
282	GRONDWERK (SANERING)				
2820	<u>Grond ontgraven</u>				
282010	Grond ontgraven uit verontreiniging.	m3	6,50	V	
2821	<u>Grond vervoeren</u>				
282110	Verontreinigde grond afvoeren.	m3	6,50	V	
3	RIOLERING EN DRAINAGE				
30	BEMALINGEN				
301	BRONBEMALING				
301010	Toepassen bronbemaling.	m	1.000,00	V	
32	HWA RIOLERING				
321	HWA RIOLERING VAN BETON				
3211	<u>Aanbrengen buizen HWA riolering (beton)</u>				
321110	Aanbrengen betonbuis ø600 zonder inlaat *	m	7,20	V	
321120	Aanbrengen betonbuis ø700 met inlaat 160mm *	m	453,60	V	
321130	Aanbrengen betonbuis ø1250 met inlaat 125mm	m	40,80	V	
321140	Aanbrengen betonbuis ø1500 met inlaat 125mm	m	489,60	V	
3212	<u>Aanbrengen passtukken HWA-riolering (beton)</u>				
321210	Aanbrengen betonbuis ø700mm SPIE EIND	m	9,00	V	
321220	Aanbrengen betonbuis ø1250mm SPIE EIND	m	1,00	V	
321230	Aanbrengen betonbuis ø1500mm SPIE EIND	m	7,00	V	
3213	<u>Maken passtukken HWA riolering (beton)</u>				
321330	Maken passtuk uit betonbuis ø600mm.	st	1,00	V	
321340	Maken passtuk uit betonbuis ø700mm.	st	2,00	V	
321350	Maken passtuk uit betonbuis ø1500mm.	st	2,00	V	
323	HWA RIOLERING PVC				
3231	<u>Aanbrengen buizen HWA riolering (PVC)</u>				
323110	Aanbrengen PVC-buis ø200 mm.	m	10,00	V	
3232	<u>Aanbrengen hulpstukken HWA riolering (PVC)</u>				
323210	Aanbrengen PVC-hulpstuk combikap ø200 mm.	st	1,00	V	
325	HWA KOLKAANSLUITINGEN				
3251	<u>HWA kolkaansluitingen (PVC)</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
325120	Aanbrengen PVC-buis diam. 160 mm.	m	350,00	V	
3252	<u>HWA hulpstukken (PVC)</u>				
325220	Aanbrengen PVC bocht 45gr. ø160mm.	st	428,00	V	
325240	Aanbrengen PVC-hulpstuk combikap ø160mm. *	st	110,00	V	
325250	Aanbrengen PVC bocht 88gr. ø160mm. *	st	33,00	V	
325260	Aanbrengen PVC-hulpstuk T-stuk 160-160-160mm. *	st	33,00	V	
325270	Aanbrengen PVC-hulpstuk zettingsmof 160mm. *	st	33,00	V	
33	DWA RIOLERING				
331	DWA RIOLERING VAN BETON				
3311	<u>Aanbrengen buizen DWA riolering (beton)</u>				
331110	Aanbr. betonbuis ø300mm met inlaat 125 mm.	m	760,80	V	
331120	Aanbr. betonbuis ø700mm met inlaat 125 mm.	m	4,00	V	
3312	<u>Aanbrengen passtukken DWA-riolering (beton)</u>				
331210	Aanbr. betonbuis ø300mm.	m	11,00	V	
3313	<u>Maken passtukken DWA riolering (beton)</u>				
331310	Maken passtuk uit betonbuis ø300mm.	st	9,00	V	
331320	Maken passtuk uit betonbuis ø700mm.	st	1,00	V	
333	DWA RIOLERING VAN PVC				
3331	<u>Aanbrengen buizen DWA riolering (PVC)</u>				
333110	Aanbrengen PVC-buis ø160mm.	m	12,00	V	
3332	<u>Aanbrengen hulpstukken DWA riolering (PVC)</u>				
333210	Aanbrengen PVC-hulpstuk combikap ø160 mm.	st	1,00	V	
335	DWA HUISAANSLUITINGEN				
3351	<u>DWA uitleggers (PVC)</u>				
335110	Aanbrengen PVC-buis diam. 125 mm.	m	755,00	V	
3352	<u>DWA hulpstukken (PVC)</u>				
335210	Aanbrengen PVC bocht 45gr. ø125mm.	st	376,00	V	
335220	Aanbrengen PVC bocht 88gr. ø125mm.	st	94,00	V	
335240	Aanbrengen PVC-hulpstuk combikap ø125mm.	st	16,00	V	
335250	Aanbrengen PVC-Gres overgangsstuk, 125x150mm.	st	29,00	V	
335260	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstopningsstuk.	st	94,00	V	
34	RIOOLPUTTEN, KOLKEN EN PUTAFDEKKINGEN				
341	PUTTEN HWA RIOLERING				
3411	<u>Aanbrengen putten HWA riolering (beton)</u>				
341120	Maken put van prefab betonelementen #1000mm.	st	10,00	V	
341130	Maken put van prefab betonelementen #1600mm.	st	1,00	V	
341140	Maken put van prefab betonelementen #2000mm.	st	10,00	V	
342	PUTTEN DWA RIOLERING				
3421	<u>Aanbrengen putten DWA riolering (beton)</u>				
342110	Maken put van prefab betonelementen #800mm.	st	14,00	V	
342120	Maken put van prefab betonelementen #1000mm.	st	1,00	V	
342140	Maken put van prefab betonelementen #800mm, zandvang.	st	4,00	V	
342150	Maken put van prefab betonelementen #1000mm, zandvang.	st	3,00	V	
344	PUTAFDEKKINGEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3442	<u>Aanbrengen putranden met deksel DWA riolering</u>				
344210	Aanbrengen putrand met deksel betonput.	st	7,00	V	
3443	<u>Leveren en aanbrengen ronde putafdekking</u>				
344310	Leveren en aanbrengen metalen afdekking mangat .	st	43,00	V	
344320	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt	st	43,00	V	
345	PUTAANSLUITINGEN				
3451	<u>Maken aansluiting op rioolput</u>				
345110	Maken aansluiting op rioolput tbv ø300mm.	st	3,00	V	
345120	Maken aansluiting op rioolput tbv ø500mm.	st	2,00	V	
345130	Maken aansluiting op rioolput tbv ø600mm.	st	1,00	V	
345140	Maken aansluiting op rioolput tbv ø700mm.	st	1,00	V	
345150	Maken aansluiting op rioolput tbv ø800mm.	st	1,00	V	
345160	Maken aansluiting op rioolput bestaand tbv ø300mm.	st	1,00	V	
345170	Maken aansluiting op rioolput bestaand tbv ø700mm.	st	1,00	V	
346	KOLKEN				
3461	<u>Aanbrengen straatkolken van beton / gietijzer</u>				
346110	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer.	st	33,00	V	
346120	Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer, h=600 mm.	st	4,00	V	
3462	<u>Aanbrengen trottoirkolken van beton / gietijzer</u>				
346210	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer.	st	63,00	V	
346220	Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer, h=600 mm.	st	7,00	V	
3465	<u>Opnieuw stellen kolken</u>				
346520	Opbreken en opnieuw stellen straatkolk.	st	4,00	V	
36	SPECIALE HULPSTUKKEN EN VOORZ. RIOLERING				
361	INLATEN				
3611	<u>Maken inlaten in betonbuis</u>				
361110	Maken inlaat in betonbuis ø125mm.	st	10,00	V	
361120	Maken inlaat in betonbuis ø160mm.	st	10,00	V	
361130	Maken inlaat in betonbuis ø200mm.	st	1,00	V	
364	AANBRENGEN SCHILDMUUR VAN METSELWERK				
3641	<u>Aanbrengen schildmuur</u>				
364110	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	7,00	V	
364120	Aanbrengen schildmuur van metselwerk in uitlegger.	st	5,00	V	
369	AANBRENGEN UITSTROOMVOORZIENING				
3691	<u>Aanbrengen HWA uitstroomvoorziening</u>				
369110	Aanbrengen prefab uitstroombak.	st	2,00	V	
38	BIJKOMENDE WERKZ. RIOLERING				
381	VERKEERSMAATREGELENT.B.V. INSPECTIE / REINIGING				
381010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
382	VOORZIENINGEN T.B.V. REINIGING / INSPECTIE				
3821	<u>Voorzieningen t.b.v. afsluiten riool</u>				
382110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
3822	<u>Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid riool</u>				
382210	Toepassen tijdelijke voorzieningen bereikbaarheid.	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3823	<u>Voorzieningen t.b.v. bescherming vegetatie</u>				
382310	Toepassen tijdelijke afrastering bomen en beplanting	EUR		N	
3824	<u>Voorzieningen t.b.v. afschermen rioolputten</u>				
382410	Toepassen tijdelijke afrastering.afscherming putten	EUR		N	
384	REINIGEN NIEUW GEMAAKT RIOOLWERK				
3841	<u>Reinigen nieuwe rioolleiding - Beton -</u>				
384110	Reinigen nieuwe rioolleiding (rond profiel) - Beton-oplevering	m	1.715,00	V	
384130	Reinigen nieuwe rioolleiding (rond profiel) - Beton- einde onderhoudstermijn	m	1.715,00	V	
3843	<u>Reinigen nieuwe rioolput - Beton</u>				
384310	Reinigen nieuwe rioolput - Beton-oplevering	st	43,00	V	
384330	Reinigen nieuwe rioolput - Beton-einde onderhoudstermijn	st	43,00	V	
3845	<u>Reinigen kolken</u>				
384510	Reinigen kolken, nieuw- oplevering	st	107,00	V	
384530	Reinigen kolken, nieuw- einde onderhoudstermijn	st	107,00	V	
386	INSPECTIE RIOLERING				
3861	<u>Inspectie riool</u>				
386110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.733,00	V	
3862	<u>Opleveringsinspectie rioolputten</u>				
386210	Uitvoeren visuele inspectie rioolput - oplevering -	st	43,00	V	
388	REVISIE				
3881	<u>Revisie hoofdriolering</u>				
388110	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
3882	<u>Revisie huis- / kolkaansluitingen en uitleggers</u>				
388210	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
4	VERHARDINGEN				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN				
411	AFWERKEN ZANDBED				
411010	Afwerken zandbed.	m2	12.685,00	V	
422	AANBRENGEN ONGEBONDEN FUNDERINGSLAGEN				
4221	<u>Aanbrengen menggranulaat</u>				
422110	Aanbrengen wegfundering van menggranulaat.	m2	9.780,00	V	
4225	<u>Aanbrengen lava granulaat</u>				
422510	Aanbrengen wegfundering van lavagranulaat.	m2	185,00	V	
422520	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	386,00	V	
43	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
4313	<u>Aanbrengen kantvoorziening asfalt</u>				
431310	Lev. en aanbr. kantvoorziening asfalt.	m	30,00	V	
4314	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
431410	Lev. en aanbr. kleeflaag.	m2	20.400,00	V	
432	AANBRENGEN ONDERLAGEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	1.445,00	V	
432020	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	1.275,00	V	
433	AANBRENGEN TUSSENLAGEN				
433010	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	935,00	V	
434	AANBRENGEN DEKLAGEN				
434010	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	445,00	V	
434020	Aanbrengen van een rode deklaag van asfaltbeton.	ton	150,00	V	
438	KEUREN VAN HET ASFALT				
438010	Keuren van het aangebrachte asfalt.	EUR		N	
45	ELEMENTENVERHARDINGEN				
451	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4511	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
451110	Leveren en aanbrengen straatlaag, dik 50 mm.	m2	4.580,00	V	
452	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
4521	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat</u>				
452110	Lev. en aanbrengen betonstraatstenen, zwart elleboog	m2	780,00	V	
452120	Lev. en aanbrengen betonstraatstenen, grijs halfst <1,50	m2	405,00	V	
452130	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	2.300,00	V	
452140	Lev. en aanbrengen betonstraatstenen, grijs halfst >1,50	m2	185,00	V	
452150	Lev. en aanbrengen betonstraatstenen, grijs elleb	m2	20,00	V	
452160	Aanbrengen betonstraatstenen, grijs herbruik rijbaan	m2	80,00	V	
452170	Aanbrengen betonstraatstenen, grijs herbruik p-vak	m2	10,00	V	
4522	<u>Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat</u>				
452210	Aanbrengen betonstraatstenen df donkerrood.	m2	110,00	V	
452220	Aanbrengen bss df donkerrood inrit 11 streks.	m2	240,00	V	
453	AANBRENGEN BETONTEGELS				
4532	<u>Aanbrengen betontegels dik 60 mm</u>				
453220	Lev. en aanbrengen betontegels van 1,50 tot 3,00m breed.	m2	3.000,00	V	
4533	<u>Aanbrengen betontegels dik 80 mm</u>				
453330	Lev. en aanbrengen betontegels breedte 3,00m en meer	m2	420,00	V	
454	AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN				
4542	<u>Aanbrengen straatbaksteen dikformaat</u>				
454210	Aanbrengen straatbaksteen df halfsteensverband.	m2	285,00	V	
458	AANBRENGEN TTE GRASTEGELS				
458110	Lev. en aanbr. straatlaag, dik 50 mm. bomenzand	m2	170,00	V	
458310	Lev. en aanbr. grastegels. TTE Direct Groen +water	m2	165,00	V	
458320	Lev. en aanbr. bss markering 1-1 in TTE tegels.	m	62,40	V	
46	KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN				
4611	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 recht</u>				
461110	Lev. + aanbr. trottoirbanden recht 130/150x250mm.	m	1.415,00	V	
4612	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 gebogen</u>				
461210	Aanbr. trottoirbanden gebogen 130/150x250mm.	m	210,00	V	
4613	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 hulpstukken</u>				
461310	Lev. en aanbr. inritperronbanden 130/150x250mm.	m	102,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
461320	Lev. en aanbr. inritverloopbanden130/150x250mm.	m	8,00	V	
461330	Lev. en aanbr. eindverloopbanden130/150x250mm.	m	16,00	V	
465	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 100X200				
4651	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100x200 recht</u>				
465110	Aanbr. opsluitbanden recht van beton 100x200mm.	m	2.010,00	V	
4652	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100x200 gebogen</u>				
465210	Aanbr. opsluitbanden bocht van beton 100x200mm.	m	5,00	V	
466	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 150X250				
4661	<u>Aanbrengen opsluitbanden 150X250 recht</u>				
466120	Aanbr. opsluitbanden recht van beton 150x250mm.	m	320,00	V	
4662	<u>Aanbrengen opsluitbanden 150X250 gebogen</u>				
466220	Aanbr. opsluitbanden bocht van beton 150x250mm.	m	70,00	V	
468	AANBRENGEN MOLGOOT				
4681	<u>Aanbrengen molgoot van elementverharding</u>				
468130	Lev. en aanbrengen molgoot, bss kf 4 streks.	m	10,00	V	
47	HERSTRATEN EN OPNIEUW STELLEN ELEMENTVERH				
471	HERSTRATEN ELEMENTVERHARDING				
4711	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
471110	Herstraten betonstraatstenen.	m2	65,00	V	
4712	<u>Herstraten betontegels</u>				
471210	Herstraten betontegels.	m2	22,00	V	
471220	Herstraten betontegels.	m2	10,00	V	
472	OPNIEUW STELLEN TROTTOIRBANDEN				
4721	<u>Opnieuw stellen trottoirband 130/150</u>				
472110	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00	V	
473	OPNIEUW STELLEN OPSLUITBANDEN				
4730	<u>Opnieuw stellen opsluitband 60x200</u>				
473010	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	40,00	V	
5	WEGINRICHTING				
51	MARKERINGEN				
512	AANBRENGEN MARKERING VAN THERMOPLAST				
5122	<u>Kantstrepen wit op bitumineuze verharding</u>				
512230	Aanbrengen lengtemarkering 1-1 strook	m	1.780,00	V	
5125	<u>Overige markeringen wit op bitumineuze verharding</u>				
512510	Aanbrengen taludmarkering -thermoplastisch materiaal-	m2	75,00	V	
512520	Aanbrengen dwarsmarkering 0,5-0,5 streep.	m	6,00	V	
512530	Aanbrengen markering bliksemschicht.	m	25,00	V	
514	AANBRENGEN MARKERING VAN KOUDPLAST				
5141	<u>Aanbrengen markering van koudplast</u>				
514110	Aanbrengen overige markering -koudplastisch materiaal-.	m2	320,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
52	BEBORDING, REFLECTORPALEN EN WILDSPIEGELS				
523	AANBR. VERKEERSBORD(EN) MET PAAL				
523010	Aanbrengen verkeersbord(en) met paal.	st	2,00	V	
525	AANBRENGEN ZONE- EN KOMPORTALEN				
525010	Aanbrengen portaal.	st	10,00	V	
53	MEUBILAIR				
535	AANBRENGEN MEUBILAIR OVERIG				
535010	Aanbrengen schamblokken.	st	37,00	V	
6	WATERHUISHOUDING EN GROENVOORZIENING				
66	GROENVOORZIENING BEPLANTINGSWERK BOMEN				
668	WORTELWERINGSSCHERMEN				
668010	Aanbrengen wortelschermen, 60 cm.	m	65,00	V	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
800010	Coördinatie Verlichting.	EUR		N	
800020	Gebruik 1 stuks projectbord.	EUR		N	
800030	Uitvoeren van een bouwkundige vooropname.	EUR		N	
81	INZETTEN PERSONEEL/MATERIEEL				
810	INZETTEN PERSONEEL				
810010	T.b.s. werknemer groep B.	uur	80,00	V	
810020	T.b.s. werknemer groep C.	uur	80,00	V	
810030	T.b.s. werknemer (stratenmakersploeg)	uur	60,00	V	
810040	T.b.s. werknemer (landmeter)	uur	20,00	V	
810050	T.b.s. verkeersregelaar	uur	60,00	V	
811	INZETTEN MATERIEEL				
811010	T.b.s. vrachtauto.	uur	80,00	V	
811020	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	120,00	V	
811030	T.b.s. tractor met kieper.	uur	120,00	V	
811040	T.b.s. wiellader.	uur	40,00	V	
82	PROJECT- EN WERKPLANNEN				
820010	Opstellen kwaliteitsplan	EUR		N	
820020	Opstellen algemeen werkplan	EUR		N	
820030	Opstellen gedetailleerd werkplan	EUR		N	
820040	Opstellen V&G plan uitvoeringsfase	EUR		N	
83	DIVERSEN				
830030	Inrichten gronddepot	EUR		N	
830040	Maatregelen F&F-wet	EUR		N	
830050	Afbakening rioolwerk en vrijkomende materialen.	EUR		N	
830090	Rioolslib vervoeren.	ton	250,00	V	
830100	Inmeten voor aanvang werkzaamheden.	EUR		N	
830120	Coördinatie verleggen en vervangen K&L.	EUR		N	
830130	Inzameling huishoudelijk afval.	EUR		N	
830140	Toepassen bord J37 gedurende een half jaar.	EUR		N	
830150	Op hoogte stellen en aanstraten best. straatpot.	st	20,00	V	
831	COMMUNICATIE				
8312	Communicatie rioolreiniging en inspectie				
831210	Communicatie rioolreiniging en inspectie met derden	EUR		N	
831220	Communicatie rioolreiniging en inspectie met directie	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkkerrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkkerrein	EUR		N	
910030	Maatregelen BPKV-criterium 2 Transportroute.	EUR		N	
910040	Maatregelen BPKV-criterium 3 Hinderbeleving	EUR		N	
910050	Maatregelen BPKV-criterium 4 Communicatie	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost t.b.v. kleine werkzaamheden.	EUR	25.000,00	V	
950060	Stelpost aanstraten particuliere inritbestrating.	EUR	10.000,00	V	
950070	Stelpost persleiding aansluiten op put V10	EUR	5.000,00	V	
950080	Stelpost in den droge plaatsen van uitstroombakken	EUR	2.000,00	V	
950090	Stelpost aanbrengen bodembescherming bij uitstroombak.	EUR	2.500,00	V	
950110	Stelpost voorzieningen minder validen	EUR	7.500,00	V	
950120	Stelpost asfaltwerk bij aansluiting Leijensteinstraat	EUR	10.000,00	V	
950200	Stelpost onvoorzien.	EUR	15.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				