



Verklaring:

5x25

Te verwijderen opsluifband 50x200 mm

10x25

Te verwijderen opsluifband 100x200 mm

15x25

Te verwijderen trottoirband 130/150x250 mm

RWS

Te verwijderen RWS-band

4. str.

Te verwijderen inritelementen

5. str.

Te verwijderen molgoot, 4-streken, betonstraatstenen KF, kleur: grijs

5. str.

Te verwijderen molgoot, 5-streken, betonstraatstenen KF, kleur: grijs

Te verwijderen dubbele strektaag van betonstraatstenen KF, kleur: grijs

Te verwijderen parkeervakshelling betonstraatstenen KF, kleur: wit

Te verwijderen asfaltverharding

Te verwijderen betonstraatstenen kei formaat, kleur: antraciet

Te verwijderen betonstraatstenen kei formaat, kleur: rood

Te verwijderen betonstraatstenen kei formaat, kleur: grijs

Te verwijderen straatbakstenen dik formaat rood

Te verwijderen straatbakstenen dik formaat, kleur: rood

Te verwijderen betontegels 300x300, kleur: grijs

Te verwijderen betontegels H-profiel, 300 x 300 x 45 mm, halfsteensverband, kleur: grijs

Te verwijderen betonverharding grijs

Herstraten

Te verwijderen gras

Te verwijderen beplantingsvak

Zaagsnede

Materiaalscheiding

Te verwijderen drempel betonstraatstenen

Lichtmast, handhaven (indere uitwerking volgt in OV-plan)

Te verwijderen straatkolk

Te verwijderen trottoirkolk

Bestaande kolk, handhaven

Te verwijderen putrand

Straatpot, opnieuw stellen

Brandkraan, opnieuw stellen

Te verwijderen afzetpaal van kunststof

Te verwijderen verkeersbord

Te verwijderen schrikhek

Te verwijderen schamblok

Bestaande portalen hergebruiken

Boom, handhaven

Boom verwijderen

CAI / Nuts kasten, handhaven

Inspectieput VWA bestaand

Inspectieput VWA verwijderen

Blinde inspectieput VWA bestaand

Riolering bestaand VWA

Riolering bestaand VWA status onbekend

Riolering vorschuimen

Riolering verwijderen

Werkgrens

Opmerkingen:

Maatvoering in meters tenzij anders aangegeven.

Voor aanvang werk maatvoering t.o.v. bestaand werk controleren.

Exakte lokale metingen in het werk bepalen.

Hoogtematen zijn indicatief aangegeven en dienen in het werk gecontroleerd te worden.

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP.

Huisaansluitingen dienen tot de erfgrans vervangen te worden.

0 2 4 6 8 10 m

Revisie:

Nummer	Datum	Door	Wijziging
1	15-07-2021	FL	Diverse opmerkingen na toets
2	16-08-2021	FL	Diverse opmerkingen
3	08-10-2021	FL	Diverse opmerkingen
4	29-11-2021	FL	Meerdere bomen verwijderd

AkerTech

adviseurs en registrateurs in openbare ruimte

AkerTech Adviseurs BV.
Telefoon: 085-529990
info@akertech.nl
www.akertech.nl

Project: Reconstructie Paterstraat fase 2

Onderdeel: Opbreken (1/4)

Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel

Formaat: A0

Schaal: 1:200

Opsteller: F. van Laarhoven

Controle: D. van Raak

Projectnummers: 2021020

Bestek: 2021020

Status: DEFINITIEF

Tekeningnummer: 2021020-01

Revisie: 4