



- Verklaring:**
- Opstuitband 150x250 mm
  - Opstuitband 100x200 mm
  - Trottoirband 130/150x250 mm
  - Materiaalscheiding
  - Verloopband:  
1. 130/150x250 mm - maaiveld  
2. 130/150x250 - 150x250 mm
  - Integratieband:  
1. 130/150x250 mm
  - Dubbele strekplaat betonstraatstenen KF, kleur: grijs
  - Integratiebanden 130/150x250 mm
  - Integratieconstructie, 11 streks betonstraatstenen, dikmaat:  
kleur: donkerrood, conform: Detailboek Gemeente Maasdriel
  - Betontegels grijs 300 x 300 x 60mm, halfsteensverband, kleur: grijs
  - Betontegels 300 x 300 x 80mm, halfsteensverband, kleur: grijs
  - Betonstraatstenen keifmaat, halfsteensverband, kleur: grijs, hergebruik
  - Betonstraatstenen keifmaat, keperverband, kleur: grijs, hergebruik
  - Betonstraatstenen keifmaat, halfsteensverband, kleur: grijs (niet), hergebruik
  - Betonstraatstenen keifmaat, elleboogverband, kleur: grijs, hergebruik
  - Betonstraatstenen keifmaat, elleboogverband, kleur: zwart
  - Asfaltgebouw:  
- 35 mm AC 11 Surf OL B  
- 55 mm AC 22 bind TL B  
- 75 mm AC 22 base OL B  
- 85 mm AC 22 base OL B
  - Asfaltverharding deklaag, kleur: rood
  - Straatbakstenen dikmaat, halfsteensverband, kleur: rood, hergebruik
  - Freesvak
  - Herstraten
  - Gras
  - Beplantingsvak
  - TTE-roosters (parkeren)  
800x40x40 mm
  - 0.50-0.50 streep 0.10m breed, thermoplast
  - 1-1 streep 0.10m breed, thermoplast
  - Bliksemflits 0.10m breed, thermoplast
  - Putrand HWA aanbrengen, nieuw
  - Putrand VWA aanbrengen, nieuw
  - Straatkoek, nieuw
  - Trottoirkoek, nieuw
  - Bestaande kolk, handhaven
  - Uitstroemconstructie met taludbescherming  
grasbetontegels
  - Bestaande straatpot op hoogte brengen
  - Bestaande brandkraan op hoogte brengen
  - Nieuwe locatie portalen  
bestaande hergebruiken
  - AD13020
  - Werkgrens
  - +5.19  
Hoogte, nieuw
  - +5.78  
Hoogte, bestaand
  - Lichtmast, handhaven (nadere uitwerking volgt in OIV-plan)
  - Schamplok aanbrengen met de stiele kant richting de rijbaan
  - Punaise, aanbrengen met markering, thermoplast  
conform: Detailboek Gemeente Maasdriel
  - Afsluitschikking
  - Nieuwe boom
  - Werksterm type "Roofblock"  
- zijde trottoir 0.30/0.40 m hoogte  
- zijde straat 0.50 m hoogte  
- bij nieuwe bomen 0.60 m hoogte
  - Bestaande boom, toekomstige boomvak  
gelijk of groter dan bestaande boomvak
  - Bestaande boom, toekomstige boomvak  
kleiner dan bestaande boomvak
  - Werkgrens

**Opmerkingen:**  
Maatvoering in meters tenzij anders aangegeven.  
Voor aanvang werk maatvoering t.o.v. bestaand werk controleren.  
Exacte lokale afmetingen in het werk bepalen.  
Hoogtematen zijn indicatief aangegeven en dienen in het werk gecontroleerd te worden.  
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP.

Revisie:			
Nummer	Datum	Door	Wijziging
1	15-07-2021	FL	Diverse opmerkingen na toets
2	16-08-2021	FL	Diverse opmerkingen
3	08-10-2021	FL	Diverse opmerkingen
4	29-11-2021	FL	Meerdere bomen verwijderd

adviseurs en registrateurs  
in openbare werken

**AkerTech Adviseurs BV.**  
Telefoon: 053-529990  
info@akertech.nl  
www.akertech.nl

Project: <b>Reconstructie Paterstraat fase 2</b>			
Onderdeel: <b>Nieuwe situatie (1/4)</b>			
Opdrachtgever: <b>Gemeente Maasdriel</b>			
Formaat: A0	Projectnummer: 2021020	Tekeningnummer: 2021020-05	Revisie: 4
Schaal: 1:200	Bestek: 2021020	Status: DEFINITIEF	
Opsteller: F. van Laarhoven			
Controle: D. van Raak			