

## BESTEK EN VOORWAARDEN

Waarnaar namens Burgemeester en  
Wethouders van de gemeente Groningen  
zal worden aanbesteed:

GROENONDERHOUD 2022-2025  
PERCEEL 1

te Groningen.

BESTEK: 57-2021  
Groningen, 01 november 2021

OPENBARE PROCEDURE (EUROPEES OF NATIONAAL)

Gemeente Groningen  
Directie Stadsontwikkeling  
Ruimtelijke Ontwikkeling & Uitvoering  
afdeling Stadsingenieurs  
Postbus 7081  
9701 JB Groningen

Opgesteld : C. Dingelhoff

Gecontroleerd : R. Tuik

Versie gebruikt standaardbestek :1 januari 2021 versie 2

01		1
02		1
<b>Deel 2.2</b>	<b>Nadere beschrijving</b>	<b>2</b>
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	3
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	3
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	3
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	3
1	PERCEEL 1 - MEERSTAD	4
10	MAAIEN GRAS	4
11	BEHEERSEN ONKRUID BEPLANTINGEN	6
12	VERWIJDEREN STAMSCHOT EN OVERGROEI	7
13	HAAGKNIPPEN EN SNOEIEN	9
14	BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL	10
15	BEHEERSEN ZWERFAFVAL FIJN EN GROF	11
16	ONDERGRONDEN SPEELVOORZIENINGEN	13
1600	BEHEERSEN ONKRUID ONDERGRONDEN SPEELTOESTELLEN	13
8	DIVERSEN	13
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	14
82	BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE	14
87	ENGINEERING	14
9	STAARTPOSTEN	15
91	EENMALIGE KOSTEN	15
95	STELPOSTEN	15
01	.....	16

## **2.2 NADERE BESCHRIJVING**

PAR

**01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 HOEVEELHEID TER INLICHTING**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 GRENZEN VAN DE SITUERING**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								<b>PERCEEL 1 - MEERSTAD</b> Bestaat uit de wijken: - De Wierden - Engelbert - Harkstede GN - Klein Harstede - Lageland GN - Meeroevers - Middelbert			
10								<b>MAAIEN GRAS</b>			
100010	512503							Maaien grasveld. Betreft; het maaien van de graspercelen ingezaaid met M5 in de wijken Meeroevers en De Wierden van de gemeente Groningen Situering; zie tekening 57-2021-01 Oppervlakte: 543,66 are Aantal percelen: zie kaart 57-2021-01 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld ingezaaid met Nectar onder het maimes M5 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	13.047,84	V
100020	512503		2					Maaien grasveld. Betreft het maaien van het recreatief gras in de wijken Engelbert en Middelbert van de gemeente Groningen Situering; zie kaart 57-2021-01 Oppervlakte: 249,79 Aantal percelen: zie kaart 57-2021-01 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 4 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	14.987,40	V
100030	512503		2					Maaien grasveld. Betreft; het eenmalig maaien van de gazons met daarin afgestorven loof van bloembollen in de wijk Engelbert van de gemeente Groningen. Tijdstip van maaien in overleg met de directievoerder op dit bestek. Situering; zie tekening 57-2021-01 Oppervlakte: 1,47 are Aantal percelen: zie tekening 57-2021-01 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld met bloembollen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	4,41	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
100040	512503		2		1		1	4	1	Maaien grasveld. Betreft; het regulier maaien van de gazons waar het afgestorven loof van bloembollen volgens bestekspost 100030 is afgemaaid in de wijk, Engelbert van de gemeente Groningen. Situering; zie tekening 57-2021-01 Oppervlakte: 1,47 Aantal percelen: zie tekening 57-2021-01 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 15 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	66,15	V
100050	512503		2		1		1	9	1	Maaien grasveld. Betreft ; het maaien van het trapveld, veldjes met daarop speelvoorzieningen en de meterstroken van het gras langs verharding volgens bestekspost 100010 in de wijken Meeroevers, De Wierden, Engelbert in de gemeente Groningen. Situering; zie kaart 57-2021-01 Oppervlakte: 74,27 are Aantal percelen: zie kaart 57-2021-01 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 20 maaibeurten per groeiseizoen 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	4.456,20	V
100060	512505				1			2		Bijmaaieren rondom bomen. Betreft; het beheersen van gras en kruidachtigheden rondom bomen waarbij 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden in de wijken Meeroevers, Engelbert en Middelbert in de gemeente Groningen Situering; zie tekening 57-2021-01 Totaal 1770 bomen in gras Gerekend met 25% van het aantal Bomen in grasveld Gerekend is met 2 beurten per jaar	st	2.655,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
11								<b><u>BEHEERSEN ONKRUID BEPLANTINGEN</u></b>				
110020	514401							Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. Betreft; het onkruidvrijmaken door uitmaaïen van de eerste meter van de bosplantsoenvakken. Gerekend is met 20% van het totaal oppervlak 135,07 are aan bosplantsoen in de wijken Engelbert, Harkstede, Meeroevers en Middelbert van de gemeente Groningen Situering; zie kaart 57-2021-01 Leeftijd van de beplanting 3 jaar of ouder Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: tot ca. 1 m Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar in april/juni/september/november - maaisel laten liggen.	m2	32.417,00	V	
		1										
			1									
				2								
110030	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft; onkruidbeheersing in sierheesters en bodembedekkers in de wijken Engelbert, Harkstede, Meeroevers en Middelbert van de gemeente Groningen Situering; zie kaart 57-2021-01 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort; divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
		1							are		41,50	I
			4									
				9								
					2							
						4						
110040	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft; onkruidbeheersing in haagvoet in de wijken Engelbert, Klein Harkstede, Meeroevers en Middelbert van de gemeente Groningen Situering; zie kaart 57-2021-01 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort;divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
		1							are		26,35	I
			4									
				9								
					2							
						4						
110050	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft; onkruidbeheersing in heester- en perkrozen in de wijken Engelbert en Meeroevers van de gemeente Groningen Situering; zie kaart 57-2021-01 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort; divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
		1							are		4,99	I
			4									
				9								
					2							
						4						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
110060	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft; onkruidbeheersing in vaste planten in de wijken Meeroevers en Middelbert van de gemeente Groningen Situering; zie kaart 57-2021-01 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort; divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V		
12		1							are			3,08	I
120010	515801							Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot Betreft; het beheersen van stamschot groeiend op de stam en wortelopslag van de bomen in de wijken Engelbert, Meeroeves en Middelbert van de gemeente Groningen Situering; zie kaart 57-2021-01 Gerekend met 25% van het totaal aantal bomen in perceel 1 Aantal bomen: 3250 st. Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Bomen in gras en verharding. Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V		
		1							st			812,00	I
120030	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft; het beheersen van de overgroei van bosplantsoen over gras en verharding in de wijken Engelbert, Harkstede, Meeroevers en Middelbert van de gemeente Groningen Situering; zie kaart 57-2021-01 Gerekend is met 20% van het totaal oppervlak, 135,07 are bosplantsoen wat grenst aan verharding of gras. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 5 werkdagen Grondsoort; divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V		
		1							m			2.701,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
120040	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft; het beheersen van de overgroei van sierheesters en bodembedekkers over gras en verharding in de wijken Engelbert, Harkstede, Meeroevers en Middelbert van de gemeente Groningen Situering: zie kaart 57-2021-01 Gerekend is met 20% van het totaal oppervlak, 41,46 are, aan sierheester en bodembedekkers welke grenzen aan verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort; divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
		1							m		830,00	I
			4									
				4								
					9							
						2						
							4					
120050	514814							Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- struikrozen-overgroei randen verharding of gras Betreft; het beheersen van de overgroei van heester- en struikrozen over gras en verharding in de wijken Engelbert en Meeroevers van de gemeente Groningen Situering: zie kaart 57-2021-01 Gerekend is met 20% van het totaal oppervlak, 4,99 are, aan heester- en struikrozen grenst aan verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort; divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
		1							m		100,00	I
			3									
				4								
					9							
						2						
							4					
120060	514815							Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft; het beheersen van de overgroei van vaste planten over gras en verharding in de wijken Meeroevers en Middelbert van de gemeente Groningen Gerekend is met 20% van het totaal oppervlak, 3,07 are, aan vaste planten grenst aan verharding of gras Situering; zie kaart 57-2021-01 Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort; divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
		1							m		62,00	I
			3									
				4								
					9							
						2						
							4					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
13											
130010	514427			4				<b>HAAGKNIPPEN EN SNOEIEN</b> Knippen van (blok)hagen. Betreft; het knippen van de hagen in de wijken Engelbert, Klein Harkstede, Meeroevers en Middelbert van de gemeente Groningen. Situering; zie kaart 57-2021-01 Knippoppervlak: 6403 m2 Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 gedurende het groeiseizoen in de maanden juni en oktober 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	38.418,00	V
130020	514427			4				Knippen van (blok)hagen. Betreft; het knippen van de blokhagen in de wijken Engelbert en Middelbert van de gemeente Groningen. Situering; zie kaart 57-2021-01 Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag Betreft: blokhaag Breedtes variabel waarbij gerekend is met een gemiddelde van 2 meter breed Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 per groeiseizoen in de maanden juni en oktober 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	3.768,00	V
130030	514424			1				Snoeien sierplantsoen. Betreft; het snoeien van de sierheesters in de wijken Engelbert, Harkstede, Meeroevers en Middelbert van de gemeente Groningen. Situering; zie kaart 57-2021-01 Verjongingssnoei waarbij het volledige areaal in drie jaar gesnoeid is. Totale areaal 4150m2 = 100% Te rekenen met het snoeien van 1384m2 = ca. 33% van het totale areaal Het snoeien d.m.v. klepelen is niet toegestaan. Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 1 maal per groeiseizoen. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	4.150,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
130040	514426							Snoeien struikrozen. Betreft: de voorjaarssnoei van heesterrozen in de wijken, Engelbert en Meerrovers van de gemeente Groningen. Totaal oppervlak rozen is 499m2 Situering; zie kaart 57-2021-01 Voorjaarssnoei 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.497,00	V	
130050	514499							Knippen van vaste planten Betreft; de voorjaarsbeurt van vaste planten en kruidachtigen in de wijken Meerrovers en Middelbert van de gemeente Groningen Situering; zie kaart 57-2021-01 Oppervlakte te onderhouden percelen: 308 m2 Grootte per perceel: tot ca. 50 m2 Aantal beurten: 1 per jaar, aan het begin van het groeiseizoen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	924,00	V	
14								<b><u>BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL</u></b>				
140010	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft; het verwijderen van natuurlijk afval van de grasvelden in de delen Meerstad, Engelbert en Middelbert van de gemeente Groningen zie bestekspostnummers 100010 100020 100040 100050 Situering; zie kaart 57-2021-01 Bladvalperiode: september t/m november Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			970,15
140020	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft; het verwijderen van natuurlijk afval uit de eerste meter van de bosplantsoenvakken, uit de haagvoet en uit de beplantingsvakken met sierheesters, heester- en perkrozen in de wijken Engelbert, Harkstede, Meerrovers en Middelbert van de gemeente Groningen zie bestekspostnummers 110020 110030 110040 110050 Situering; zie kaart 57-2021-01 Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: september t/m november Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			99,83

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
140030	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft; het verwijderen van natuurlijk afval uit de vaste planten in de wijken Meeroevers en Middelbert van de gemeente Groningen zie bestekspostnummer 110060 Situering: zie kaart 57-2021-01 Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: september t/m november Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	V	
15		1							are		3,07	I
150010	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft; het verwijderen van fijn zwerfafval van de grasvelden in de delen Meerstad, Engelbert en Middelbert van de gemeente Groningen zie bestekspostnummers 100010 100020 100040 100050 Situering; zie kaart 57-2021-01 Grastype: recreatief gras en Nectar onder het maimes Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar depot op de wijkpost Oost. Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	156,00	V	
		1							are		970,15	I
150020	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft; het verwijderen van grof zwerfafval van de grasvelden in de delen Meerstad, Engelbert en Middelbert van de gemeente Groningen zie bestekspostnummers 100010 100020 100040 100050 Situering; zie kaart 57-2021-01 Grastype: recreatief gras en Nectar onder het maimes Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Vrijkomende materialen verzamelen en afvoeren naar depot op de wijkpost Oost. Stortkosten voor rekening opdrachtgever.	week	156,00	V	
		1							are		974,00	I





BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
81			<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>			
810020	220299		Schoonhouden wegen. Betreft: het schoonhouden van wegen binnen en buiten het werkerrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v. vegen en indien nodig onder toevoeging van water Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden ten behoeve van dit bestek Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een legale stortplaats	EUR		N
810030	620499		Toepassen kleine verkeersmaatregelen Betreft: het plaatsen, instandhouden en naderhand verwijderen van kleine verkeersmaatregelen en voorzieningen t.b.v. uitvoering van het kleinschalige en kortdurende werkzaamheden. Betreft 30 en 50km wegen Incl. tussentijds verplaatsen en indien noodzakelijk aan het eind van een werkdag op- en afdraaien. Te denken valt aan verkeersborden, geleidebakens, schikhekken, afzettingen, tijdelijke bewegwijzering etc. Aannemer dient rekening te houden met het toepassen van de kleine verkeersmaatregelen op diverse locaties. Met materiaal van de aannemer voor de duur van deze uitvoeringswerkzaamheden.	week	156,00	V
82			<b>BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE</b>			
820000	100501	9	Inzetten van werknemer. Hovenier	uur	240,00	V
820010	100501	1	Inzetten van werknemer. Werknemers: Ploeg van twee personen inclusief werkbus	uur	120,00	V
87			<b>ENGINEERING</b>			
870010	619999		Houden startoverleg. Betreft: het houden van een startoverleg, na gunning, tussen de opdrachtgever en de aannemer (projectleider, uitvoerder, voorman, werkleider enz.) waar de werkzaamheden van het bestek nader worden besproken en de planning van de aannemer door hem/haar wordt toegelicht. Opdrachtgever maakt een verslag van dit overleg en stuurt deze vervolgens binnen tien werkdagen rond aan alle belanghebbenden. Locatie overleg aan de Duinkerkenstraat 45 te Groningen Te rekenen met een duur van het overleg van maximaal 1,5 uur.	EUR		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
9			<b>STAARTPOSTEN</b>			
91			<b>EENMALIGE KOSTEN</b>			
910010	611199		Invullen weekrapporten Betreft: In afwijking op de UAV 2012 paragraaf 27 lid 1 maakt de aannemer weekrapporten op	EUR		N
910020	611199		Invullen begeleidingsbrieven. Betreft: het invullen van begeleidingsbrieven bij vrijkomende materialen (inclusief grond, zie artikel 01.17.06 van deel 3 van dit bestek) De volledig ingevulde begeleidingsbrief (inclusief codenr. en besteknr.) op de stortplaats voor ontvangst laten tekenen en een kopie aan de directie overhandigen Bij vermissing van of niet correcte of onvolledig ingevulde begeleidingsbrief volgt een korting volgens artikel 01.17.06 lid 10 van deel 3 van dit bestek	EUR		N
95			<b>STELPOSTEN</b>			
950010	100301	1 9	Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden Het aanschaffen van bemestingsstoffen	EUR	5.000,00	V

.....  
.....

Behoort bij: 57-2021

Groenonderhoud 3 percelen

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....B) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....C) .....  
gevestigd te: .....  
KVK-nummer: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 57-2021

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro  
(bedrag in cijfers)..... euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro  
(bedrag in cijfers)..... euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....

De inschrijver(s)

A) ..... (handtekening)

..... (naam)  
..... (functie)

- B) (handtekening)
- ..... (naam)
- ..... (functie)
- C) (handtekening)
- ..... (naam)
- ..... (functie)

Behoort bij: 57-2021

Groenonderhoud 3 percelen

### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) .....  
gevestigd te: .....
- B) .....  
gevestigd te: .....
- C) .....  
gevestigd te: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>PERCEEL 1 - MEERSTAD</b>				
10	<b>MAAIEN GRAS</b>				
100010	Maaaien grasveld ingezaaid met M5	are	13.047,84	V	
100020	Maaaien grasveld; recreatief grasveld	are	14.987,40	V	
100030	Maaaien grasveld met afgestorven loof; eenmalig	are	4,41	V	
100040	Maaaien grasveld na verwijderen loof regulier meemaaien	are	66,15	V	
100050	Maaaien trapveldjes	are	4.456,20	V	
100060	Bijmaaien rondom bomen.	st	2.655,00	V	
11	<b>BEHEERSEN ONKRUID BEPLANTINGEN</b>				
110020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.	m2	32.417,00	V	
110030	Beheersen onkruid-beplanting; sierheesters	week	156,00	V	
110040	Beheersen onkruid-beplanting; haagvoet	week	156,00	V	
110050	Beheersen onkruid-beplanting; heesterrozen	week	156,00	V	
110060	Beheersen onkruid-beplanting; vaste planten	week	156,00	V	
12	<b>VERWIJDEREN STAMSCHOT EN OVERGROEI</b>				
120010	Beheersen stamschot.	week	156,00	V	
120030	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	156,00	V	
120040	Beheersen overgroei-heesters.	week	156,00	V	
120050	Beheersen overgroei-heester- en struikrozen.	week	156,00	V	
120060	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	156,00	V	
13	<b>HAAGKNIPPEN EN SNOEIEN</b>				
130010	Knippen van hagen.	m2	38.418,00	V	
130020	Knippen van blokhagen.	m2	3.768,00	V	
130030	Snoeien sierheesters, verjongingssnoei	m2	4.150,00	V	
130040	Snoeien parkrozen voorjaarssnoei	m2	1.497,00	V	
130050	Voorjaarsbeurt vaste planten	m2	924,00	V	
14	<b>BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL</b>				
140010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	156,00	V	
140020	Beheersen natuurlijk afval-beplanting C-nivo	week	156,00	V	
140030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting - B-nivo.	week	156,00	V	
15	<b>BEHEERSEN ZWERFAFVAL FIJN EN GROF</b>				
150010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	156,00	V	
150020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	156,00	V	
150030	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - C-nivo.	week	156,00	V	
150040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting - B-nivo..	week	156,00	V	
150050	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - C-nivo.	week	156,00	V	
150060	Beheersen grof zwerfafval-beplanting - B-nivo.	week	156,00	V	
16	<b>ONDERGRONDEN SPEELVOORZIENINGEN</b>				
1600	<u>Beheersen onkruid ondergronden speeltoestellen</u>				
160010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	156,00	V	
8	<b>DIVERSEN</b>				
81	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
810020	Schoonhouden wegen.	EUR		N	
810030	Toepassen kleine verkeersmaatregelen	week	156,00	V	
82	<b>BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE</b>				
820000	T.b.s. Hovenier	uur	240,00	V	
820010	T.b.s. ploeg 2 personen incl. werkbus	uur	120,00	V	
87	<b>ENGINEERING</b>				
870010	Houden startoverleg.	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	Invullen wekrapporten	EUR		N	
910020	Invullen begeleidingsbrieven	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
910060	.....	EUR		N	
910070	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>STELPOSTEN</b>				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
96	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	<b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				