

BAR - ORGANISATIE

Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

PROJECT: Onderhoud groen van de begraafplaatsen in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

PROJECTNUMMER: BAR-00-0024

BESTEKNUMMER: BAR-00-0024-R - perceel 3 Ridderkerk

PROCEDURE: Europese aanbesteding o.b.v. prijs-kwaliteit

STATUS: DEFINITIEF2

Datum: 12-01-2022
Opgesteld door: M. Rommerts
Gecontroleerd door: H van Welzen

Akkoord opdrachtgever:

Akkoord opdrachtnemer:



01		1
Deel 1 Algemeen		3
01	OPDRACHTGEVER	4
02	DIRECTIE	4
03	LOCATIE	4
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	4
05	TIJDSBEPALING	5
06	ONDERHOUDSTERMIJN	5
07	KWALITEITSBORGING	5
Deel 2.1 Algemene gegevens		6
01	TEKENINGEN	7
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	7
Deel 2.2 Nadere beschrijving		8
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	9
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	9
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	9
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	9
1	ONDERHOUD BEPLANTINGHET GEBRUIK VAN CHEMISCHE GEWA	10
111	BOOM IN GAZON	10
1110	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BOOM IN GAZON.	10
112	BOOM IN KRUIDENVEGETATIE	11
1120	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BOOM IN KRUIDENVEGETATIE.	11
113	BOSPLANTSOEN	11
1130	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BOSPLANTSOEN.	11
114	SIERPLANTSOEN	12
1140	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN SIERPLANTSOEN.	12
116	BODEMBEDEKKERS	12
1161	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BODEMBEDEKKERS.	12
117	HAAG	13
1170	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN HAAG (ONKRUIDVRIJ MAKEN).	13
1171	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN HAAG (KNIPPEN).	13
118	ROZEN	15
1180	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN ROZEN.	16
119	VASTE PLANTEN	16
121	GAZON VLAK	17
1210	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN GAZON VLAK.	17
123	KRUIDENVEGETATIE VLAK	18
1230	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN KRUIDENVEGETATIE VLAK	18
124	KRUIDENVEGETATIE TALUD	19
1240	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN KRUIDENVEGETATIE (TALUD).	19
2	WERKEN ALGEMENE AARD	20
21	TER BESCHIKKING STELLEN	20
2100	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	20
Deel 3 Bepalingen		21
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	22
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	22
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	22
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	23
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	23
01 08	BIJDRAGEN	23
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	23
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	24
01 13	KWAL.PLAN, ALG.TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN FLEX.UITV.TERMIJN	24
01 16	VERZEKERINGEN	24
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	25
01 18	BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE	26
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	27
01 25	DUURZAAMHEID- EN MILIEU- EISEN	27
01 26	KORTINGEN	28
51	GROENVOORZIENINGEN	29
51 01	BEGRIPPEN	29
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	29
51 4	BEPLANTINGEN	31

51 41	BEGRIPPEN	31
51 42	EISEN EN UITVOERING	31
51 43	INFORMATIEOVERDRACHT	31
51 44	RISICOVERDELING EN GARANTIES	31
61	WERK ALGEMENE AARD	32
61 1	WERK ALGEMENE AARD	32
61 12	EISEN EN UITVOERING	32
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	32
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	32
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	32
64 1	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	32
64 12	EISEN EN UITVOERING	32
01	33
01	34

.....

.....

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht

Bezoekadres: Binnenhof 1 (Gemeentehuis)

Postcode/plaats: 2991 AA Barendrecht

Postadres: Postbus 501

Postcode/plaats: 2990 EA Barendrecht

Telefoon: (+31) 140180

College van burgemeester en wethouders van gemeente Ridderkerk

Bezoekadres: Koningsplein 1 (Gemeentehuis)

Postcode/plaats: 2981 EA Ridderkerk

Postadres: Postbus 271

Postcode/plaats: 2980 AG Ridderkerk

Telefoon: (+31) 0180 - 451234

College van burgemeester en wethouders van gemeente Albrandswaard

Bezoekadres: Stationsstraat 4 (Gemeentehuis)

Postcode/plaats: 3161 KP Rhoo

Postadres: Postbus 1000

Postcode/plaats: 3160 GA Rhoo

Telefoon: (+31) 10 - 5061111

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of namens de directie van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie. In de opdrachtbrief worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als directie op te treden, dan wel de directie bij te staan.

BAR-organisatie

Postadres: Postbus 271

Postcode/plaats: 2980 AG Ridderkerk

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen aan de volgende locaties:

1. Begraafplaats Vredenhof: Lagendijk 112, 2981 EN Ridderkerk
2. Begraafplaats Rusthof: Lagendijk 50, 2981 EN Ridderkerk

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheersing beplantingen
- b. Onkruidbeheersing boomspiegels
- c. Onkruidbeheersing rondom graven
- d. Knippen hagen
- e. Maaien grasveld
- f. Maaien kruidenvegetatie
- g. Bijmaaien rondom bomen

PAR

1.05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 01-03-2022 t/m 31-12-2023.

Na deze periode heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst tweemaal te verlengen met 12 maanden. Uiterlijk drie maanden voor einde van de initiële looptijd van de overeenkomst wordt door opdrachtgever aangegeven of gebruik zal worden gemaakt van de optionele verlening. Er is gekozen voor een langere duur i.v.m. eventuele investeringen.

Het werk wordt uitgevoerd in overleg met de directie.

Voor de uitvoerende werkzaamheden wordt uitgegaan van de volgende indicatieve planning:

- Start werkzaamheden: 01-03-2022
- Einde werkzaamheden: 31-12-2023

Werktijden waar binnen gewerkt mag worden: van maandag t/m zaterdag 07.00-19.00 uur, nachtperiode van maandag t/m vrijdag van 19.00-07.00 uur (ontheffing APV aanvragen noodzakelijk) en nachtperiode zaterdag van 19.00-23.59 uur (ontheffing APV aanvragen noodzakelijk). Er mag niet op zondag gewerkt worden van 00.00 tot 24.00 uur.

De directie houdt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden af te wijken van de planning. De directie houdt zich het recht voor om voor elke werkdag waarmee de termijn van oplevering wordt overschreden, een korting toe te passen van € 1.000,-

Het bedrag van de korting bij het overschrijden van deze uitvoeringsduur per deelgebied per ronde als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 5.000,- per deelgebied per ronde.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren bij dit bestek:

tekeningnummer:	omschrijving:	datum:
R1	Bepanting Vredenhof	22-10-2021
R2	Hagen Vredenhof	22-10-2021
R3	Gras Vredenhof	22-10-2021
R4	Bepanting Rusthof	22-10-2021
R5	Hagen Rusthof	22-10-2021
R6	Gras Rusthof	22-10-2021

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van

het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								ONDERHOUD BEPLANTING Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan			
111								BOOM IN GAZON			
1110								<u>Onderhoudswerkzaamheden boom in gazon.</u>			
111010	514413		1					Onkruidvrij maken boomspiegel. Aantal boomspiegels: Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld	st st	1.184,00 V	74,00 I
			2					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.			
				2				Boomspiegel vlak afwerken			
					1			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111020	512510							Knippen/maaïen van graskanten. Betreft: het bijmaaïen van graskanten langs zachte kanten, welke bestaat uit gazon langs beplanting. Gerekend is met 4 m. per boomspiegel (ruitvorm) Uitvoering werkzaamheden in weeknr.:12 t/m 47 Lengte zachte kanten: Aantal percelen:	m st	296,00 V	74,00 I
			2					Langs boomspiegels Maaïen			
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in week: 24 en 43. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen, één werkgang			
					1			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
111030	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Aantal boomspiegels: Gerekend is met 4 m. per boomspiegel (ruitvorm) Langs boomspiegels	m st	1.184,00 V	74,00 I
			2					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in week: 16 en 39. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen, één werkgang			
				2				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112											
1120							BOOM IN KRUIDENVEGETATIE				
							<u>Onderhoudswerkzaamheden boom in kruidenvegetatie.</u>				
112010	512505						Bijmaaien rondom bomen. Bijmaaien tot op max. 0,01 m. uit de stam van de boom onder toepassing van afstandhouder (boombescherming)	st	276,00	V	
						2	Aantal bomen in ruw gras: Gerekend is met 2 beurten per jaar Start uitvoering in week: 27 en 43 Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		69,00 I	
113							BOSPLANTSOEN				
1130							<u>Onderhoudswerkzaamheden bosplantsoen.</u>				
113010	514421						Uitmaaien beplantingsvak. Oppervlakte te onderhouden percelen Aantal percelen: Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) Start uitvoering in week: 27 en 43 Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Soort en leeftijd van de beplanting: 3 jaar of ouder Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m	are are st	273,72	V	
						1	Tussen en in de rijen maaien			68,43 I	
						2	Maaisel verzamelen en afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			53,00 I	
						3					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
114								SIERPLANTSOEN			
1140								<u>Onderhoudswerkzaamheden sierplantsoen.</u>			
114010	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft: sierplantsoen Oppervlakte te onderhouden percelen: Aantal percelen:	m2 m2 st	169.360,00 V	10.585,00 I 235,00 I
			2					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.			
				2							
114020	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft het verwerken van vrijgekomen materialen in bestekspost:114010 (sierplantsoen) Oppervlakte te onderhouden percelen: Aantal percelen: Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2 m2 st	169.360,00 V	10.585,00 I 235,00 I
				2				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
116								BODEMBEDEKKERS			
1161								<u>Onderhoudswerkzaamheden bodembedekkers.</u>			
116110	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Oppervlakte te onderhouden percelen: Aantal percelen:	m2 m2 st	57.744,00 V	3.609,00 I 44,00 I
			4					Betreft: bodembedekkende heesters Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.			
				2							
116120	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Oppervlakte te onderhouden percelen: Aantal percelen: Betreft het verwerken van vrijgekomen materialen in bestekspost: 116110 (bodembedekkers) Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2 m2 st	57.744,00 V	3.609,00 I 44,00 I
				9				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
					2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
117											
1170							HAAG <u>Onderhoudswerkzaamheden haag (onkruidvrij maken).</u>				
117010	514403						Onkruidvrij maken haagvoet. Oppervlakte haagvoet: Lengte (gerekend is met de lengte-as van de haag): Aantal percelen: Totale breedte: tot ca. 0,5 m	m m2 m st	54.544,00	V 	 2.166,00 I 3.409,00 I 296,00 I
		1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.				
			2								
117020	514410						Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Oppervlakte haagvoet: Lengte (gerekend is met de lengte-as van de haag): Aantal percelen: Betreft het verwerken van vrijgekomen materialen in bestekspost: 117010 (haagvoet) Totale breedte: tot ca. 0,5 m	m m2 m st	54.544,00	V 	 2.166,00 I 3.409,00 I 296,00 I
		1					Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.				
			2				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1171							<u>Onderhoudswerkzaamheden haag (knippen).</u>				
117110	514427						Knippen van (blok)hagen. Haagoppervlakte: Knipoppervlakte: Aantal percelen: Plantsoort van de haag: Zie beheertekeningen hagen, tekeningnr.: R2 en R5 De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten	m2 m2 m2 st	2.740,00	V 	 202,00 I 1.370,00 I 149,00 I
		4					Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 1 keer per jaar Start uitvoering: week 23 Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.				
			1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			2								
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
117120	514427				4			Knippen van (blok)hagen. Haagoppervlakte: Knippoppervlakte: Aantal percelen: Plantsoort van de haag: Zie beheertekeningen hagen, tekeningnr.: R2 en R5 De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 1 keer per jaar Start uitvoering: week 23 Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2 m2 st	3.304,00	V		383,00 I 1.652,00 I 54,00 I
117130	514427				4		1	Knippen van (blok)hagen. Haagoppervlakte: Knippoppervlakte: Aantal percelen: Plantsoort van de haag: Zie beheertekeningen hagen, tekeningnr.: R2 en R5 De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 keer per jaar Start uitvoering: week 23 Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2 m2 st	8.328,00	V		667,00 I 4.164,00 I 42,00 I
117140	514427				4		1	Knippen van (blok)hagen. Haagoppervlakte: Knippoppervlakte: Aantal percelen: Plantsoort van de haag: Zie beheertekeningen hagen, tekeningnr.: R2 en R5 De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 keer per jaar Start uitvoering: week 23 en 34 Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2 m2 st	2.212,00	V		146,00 I 553,00 I 15,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
117150	514427				4			Knippen van (blok)hagen. Haagoppervlakte: Knippervlakte: Aantal percelen: Plantsoort van de haag: Zie beheertekeningen hagen, tekeningnr.: R2 en R5 De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 keer per jaar Start uitvoering: week 23 en 34 Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2 m2 st	9.908,00	V		765,00 I 2.477,00 I 30,00 I
117160	514427				4			Knippen van (blok)hagen. Haagoppervlakte: Knippervlakte: Aantal percelen: Plantsoort van de haag: Zie beheertekeningen hagen, tekeningnr.: R2 en R5 De zijanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: 3-4 m Aantal beurten: 2 keer per jaar Start uitvoering: week 23 en 34 Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2 m2 m2 st	216,00	V		3,00 I 54,00 I 6,00 I
118								ROZEN					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
121040	512510							Knippen/maaïen van graskanten. Betreft: het bijmaaïen van graskanten langs zachte kanten, welke bestaat uit gazon langs beplanting. Uitvoering werkzaamheden in weeknr.:12 t/m 47 Lengte zachte kanten: Aantal percelen: Langs beplantingsvakken Maaïen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in week: 24 en 43 Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 dagen, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	14.020,00	V		
		1						m			3.505,00	I	
			2					st			512,00	I	
				2									
					1								
121050	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken / afsnijden van graskanten langs zachte kanten, welke bestaat uit gazon langs beplanting. Uitvoering werkzaamheden in weeknr.:12 t/m 47 Lengte zachte kanten: Aantal percelen: Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Start uitvoering in week: 16 en 39 Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 dagen, één werkgang. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	14.020,00	V		
		1						m			3.362,08	I	
			3					st			491,12	I	
				2									
123								KRUIDENVEGETATIE VLAK					
1230								<u>Onderhoudswerkzaamheden kruidenvegetatie vlak</u>					
123010	512504							Maaïen kruidachtigen. Betreft het maaïen van kruidenvegetatie vlak Oppervlakte te maaïen percelen: Aantal percelen: Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Start uitvoering in week: 27 en 43 Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 123020	are	11,40	V		
		2						are			2,85	I	
				1				st			1,00	I	
					1								
						9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
123020	512508		2					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwerken van vrijgekomen materialen in bestekspost 123010 (kruidenvegetatie vlak) Oppervlakte te maaien percelen: Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar, incl. rondom obstakels Start uitvoering in week: 28 en 44 (woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2 voor 19.00 uur) 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	11,40	V		
				4					are			2,85	I
					1				st			1,00	I
124								KRUIDENVEGETATIE TALUD					
1240								<u>Onderhoudswerkzaamheden kruidenvegetatie (talud).</u>					
124010	512504		2					Maaien kruidachtigen. Betreft het maaien van kruidenvegetatie vlak Uitvoering werkzaamheden in weeknr.:12 t/m 47 Oppervlakte te maaien percelen: Aantal percelen: Standaard beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurten(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels Start uitvoering: week 27 en 43 Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 124020	are	67,08	V		
				1					are			16,77	I
					2				st			13,00	I
124020	512508		2					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwerken van vrijgekomen materialen in bestekspost:124010 (kruidenvegetatie talud) Uitvoering werkzaamheden in weeknr.:12 t/m 47 Oppervlakte te maaien percelen: Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: kruidachtigen Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar, incl. rondom obstakels Start uitvoering: week 28 en 44 (woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2 voor 19.00 uur). Uitvoeringsduur per ronde: binnen 1 werkdag, één werkgang. 2 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	67,08	V		
				4					are			16,77	I
					1				st			13,00	I
						2							
						9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								WERKEN ALGEMENE AARD			
21								TER BESCHIKKING STELLEN			
2100								<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>			
210010	100501			3				Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: ploeg van 2 (man/vrouw), incl. elektrisch gereedschap en werkbus.	uur	200,00	V
				1							

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.03 lid 03 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat het niet toegestaan is om negatieve bedragen op te nemen voor de prijs per eenheid en genoemd totaalbedrag.

01 01 13 ONDERAANNEMING

- 01 In aanvulling op Hoofdstuk III, paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 (Verplichtingen van de Aannemer) dient de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden de directie schriftelijke goedkeuring te vragen.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 par.39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeenkomstig prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot een normaal niveau gebracht.
- 02 In aanvulling op paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer er nadrukkelijk op gewezen dat hij maximaal 10% aannemersvergoeding bestaande uit uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico, mag rekenen over meerwerk. Voor de aannemersvergoeding bij de levering van goederen geldt 5%.
- 03 Gemiddeld wordt jaarlijks 5% van het groenareaal (beplanting en gazon) vervangen en/of omgevormd naar een andere beheergroep. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.

01 03 04 STELPOSTEN EN MINDERWERK (EVENTUELE 10% VERVALT)

- 01 In afwijking van de U.A.V. 2012 paragraaf 35 lid 5 blijft het bedrag van de stelpost(en) bij de bepaling van het saldo minderwerk buiten beschouwing.

01 03 05 VERREKENING AREAAL VERANDERINGEN

- 01 Jaarlijks wordt het groenareaal (beplanting) volgens de in het bestek genoemde percentages gesnoeid. Hierdoor ontstaat een open karakter. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.
- 02 Jaarlijks zal op de plekken waar nodig in beplantingsvakken worden ingeboet of kleine renovaties worden uitgevoerd. Door inboet of kleine renovaties is een deel van de beplanting jonger dan 3 jaar. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.

HFD PAR ART LID

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING****01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 80% van de aannemingsom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingsom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|-----------------------------------|----------------|
| 01 Gasolie met hoog accijnstarief | 10% |
| 03 Benzine met hoog accijnstarief | 10% |

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 05 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

- 01 In verband met het bepaalde in Hoofdstuk IX (Uitvoering), paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 (Verband met andere werken) wordt de aannemer erop gewezen dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden volgens onderhavig bestek eventueel werken kunnen worden uitgevoerd voor:
- kabels en leidingen e.d.;
 - ver- en/of nieuwbouw van panden;
 - civieltechnische constructies en bouwwerken.
 - begrafenissen en rouwdiensten
- De aannemer is verplicht het werk op zodanige wijze uit te voeren, dat een vlotte werkwijze voor de benodigde werkzaamheden door derden mogelijk is.
- 02 In verband met het bepaalde in lid 01 is de directie bevoegd aan de uitvoering van (onderdelen van) het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op een vergoeding.

HFD PAR ART LID

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Vervoer door derden over de openbare weg is uitsluitend toegestaan aan bedrijven, die over de daarvoor benodigde vergunning beroepsgoederenvervoer beschikken.
- 04 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden uit onderhavig bestek zorgt de aannemer voor de bereikbaarheid van en op het werkterrein voor hulpverlenende instanties zoals, ambulance, brandweer en politie.

01 13 KWAL.PLAN, ALG.TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN FLEX.UITV.TERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN**

- 02 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd snoeiplan, c.q. werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd. Als uitgangspunt geldt dat alle onderhoudswerkzaamheden op maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en 18:00 uur mogen worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten bovengenoemde dagen en tijden en het werken op nationale feestdagen dient de aannemer voor elke keer dat dit voorkomt, uiterlijk drie dagen voor aanvang van deze werkzaamheden, de directie schriftelijk goedkeuring te vragen.
- 03 Het algemeen tijdschema moet uiterlijk 7 dagen na de gunning van het werk, ter goedkeuring van de directie zijn ingediend; dit in afwijking van hetgeen bepaald is in Hoofdstuk IX, paragraaf 26 lid 02 van de UAV 2012.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 CAR-VERZEKERING**

- 01 De opdrachtgever heeft bij Centraal Beheer secundair een doorlopende CAR (ofwel bouw-)verzekering lopen ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemers en onderaannemers. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van de polis en dient zich te conformeren aan de in de polis gestelde verplichtingen. De polis ligt ter inzage bij de opdrachtgever en op verzoek kan de opdrachtgever een kopie verstrekken. De opdrachtnemer zal zorgdragen voor een geldige CAR verzekering.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt, tot het einde van de onderhoudsperiode met een maximum van 24 maanden. Indien de duur van de werkzaamheden langer is als 24 maanden dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de opdrachtgever.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directies en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van deskundigen zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en de Btw tot een maximum van €5.000.000,- (5 miljoen). Indien blijkt dat het bedrag hoger als 5 miljoen uitkomt dient opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden bij de opdrachtgever.
- 04 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd volgens de CAR-verzekering, en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. De opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheids Verzekering voor Bedrijven (AVB) te hebben afgesloten. Het minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € 5.000.000,- (5 miljoen) te bedragen. Indien gewenst door opdrachtgever dient een kopie van een geldige, recente polis bij navraag te worden verstrekt.
- 05 Indien de secundaire CAR verzekering van de gemeente bij schade aangesproken moet worden kan het eigen risico van € 2.500,- bij schade dat op de bouwverzekering van toepassing is, ten laste worden gebracht bij de opdrachtnemer, evenals de uren die opdrachtgever moet maken om de schade te behandelen en alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is volgens dit bestek. Er dient enkel een causaal verband te worden aangetoond tussen de uitgevoerde werkzaamheden en de schade die is ontstaan bij claimant.
- 06 Indien er sprake is van schade dient de opdrachtnemer/aannemer de schade-behandeling op zich te nemen

HFD PAR ART LID

en binnen 14 dagen na dagtekening van de schademelding contact op te nemen met de melder van de schade. Opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte en duidelijke correspondentie richting de melder van de schade. Tevens dient hij dit direct te melden bij de opdrachtgever of indien van toepassing: bij zijn betreffende verzekeraar. Opdrachtnemer conformeert zich aan een schadeafhandeling volgens de richtlijnen van de ombudsman ("Omgaan met schadeclaims 2011").

- 07 Indien de CAR-verzekering van de opdrachtgever wordt aangesproken zijn slechts schades gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schades welke optreden in een werkplaats van de aannemer, danwel zijn onderaannemers, of tijdens transport naar de bouwplaats, zijn sowieso niet gedekt. De opdrachtnemer dient zichzelf tegen dergelijke schades te verzekeren.
- 08 De CAR-verzekering van de opdrachtgever biedt géén dekking tegen
- Bedrijfsschade (zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden) waarbij de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn
 - Schade, direct of indirect als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde(n)
 - Werkmaterieel en voertuigen welke de opdrachtnemer toebehoort (zie lid 9)
- 09 Voertuigen en/of werkmaterieel dienen verzekerd te zijn door de eigenaren in overeenstemming met de WAM (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). Tevens verplicht opdrachtnemer zich ertoe dat in de keuze van de (zwaarte) van het voertuig voor het werk, rekening te houden met de bebouwde omgeving alsmede de fundatie ervan.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN****01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de kosten van het vervoeren naar, het verwerken in, het opladen vanuit en het vervoeren vanaf tussentijdse opslag van vrijgekomen materialen (groenafval en klein/grof zwerfvuil), niet voor verrekening in aanmerking komt. De betreffende kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van de in deel 2.2. ('Nadere beschrijving') van dit bestek opgenomen besteksposten. Dit geldt ook voor de acceptatiekosten van vrijgekomen materialen bij een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, c.q. erkende verwerkingsinrichting.
- 06 Aan artikel 01.17.06 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid (06) toegevoegd, luidend als volgt:
"De opdrachtnemer dient de vrijgekomen materialen zelfstandig en met eigen materieel te lossen in de daarvoor bestemde containers. Verkeerd aangeboden en/of gedeponeerde afval wordt gezien als een ernstige tekortkoming. De opdrachtnemer dient deze tekortkoming binnen 1 werkdag te verhelpen, tevens wordt er een korting opgelegd van € 500,00 per keer.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 03 MELDEN VAN SCHADE**

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 lid 1 van de Standaard 2020 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de opdrachtgever. De rapportages zijn voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.
- 03 Bij schades aan eigendommen van derden onderneemt de opdrachtnemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de opdrachtgever.
- 04 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de opdrachtnemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

- 02 Door het Waterschap zal jaarlijks de zogenaamde "schouw" worden verricht. Indien het Waterschap, als gevolg van slecht maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente een boete oplegt, zal deze op de aannemer worden verhaald. Het bedrag van de boete zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. De boete laat onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het Waterschap gewenste toestand moet worden gebracht.
- 03 Wanneer bij de uitvoering van het werk, naar het oordeel van de directie, de taluds worden beschadigd, kan de directie de aannemer verplichten deze schade te herstellen.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 1 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bomen: tweehonderdvijftig euro (€250,-) per boom. Deze schadevergoeding wordt direct in rekening gebracht.
- 02 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard 2020 worden de aanschafkosten van de boom niet in mindering gebracht op het schadebedrag.
- 04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten niet voor gezamenlijke rekening van opdrachtgever en aannemer, maar zijn deze geheel voor rekening van de aannemer.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 Artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 wordt vervangen door onderstaand lid:
Het schadebedrag bedraagt:
a. bij herstelbare schade € 50,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 50,- per gebeurtenis;
b. bij onherstelbare schade € 75,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 75,- per gebeurtenis;

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 VERPLICHTINGEN AANNEMER.

- 01 Eisen aan personeel:
- Personeel van de aannemer is correct gekleed en deze kleding mag niet aanstootgevend zijn, zoals onder meer extreme teksten en afbeeldingen.
 - Spreekt en beheerst schriftelijk de Nederlandse taal.
 - Staat nabestaanden en bezoekers correct te woord.
 - Volgt Aanwijzingen van de opdrachtgever met betrekking tot de hierboven beschreven opsomming direct op.
- 02 Voor aanvang van werkzaamheden dient de aannemer contact op te nemen met de beheerder van de begraafplaats.
De beheerder verstrekt informatie m.b.t. de tijden van begrafenissen en overige plechtigheden (bijzettingen, asverstrooiing, kranslegging, enz.)
- 03 Vanaf twee uur voor aanvang van een plechtigheid worden alle werkzaamheden met betrekking tot deze overeenkomst gestaakt tot nader order van de beheerder van de betreffende begraafplaats. De tijdelijke stilstand bedraagt telkens ca. drie uur per plechtigheid. Wachtkosten ten gevolge van het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden op begraafplaatsen geven geen recht op verrekening.

01 25 DUURZAAMHEID- EN MILIEU- EISEN**01 25 01 MOBIELE MACHINES**

- 01 De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele dieselwerktuigen voldoen minimaal aan de emissie-eisen overeenkomend met:
- Vermogen 18-75 kW fase III bij gebruik < 8 uur per etmaal; fase III met roetfilter bij gebruik > 8 uur per etmaal;
 - Vermogen 75-560 kW fase IV met roetfilter ongeacht de gebruiksduur.
- 02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de NEN-EN-590, zwavelgehalte maximaal 10 mg/kg.
- 03 Bij voorkeur dienen de in te zetten veegmachines te voldoen aan de normen conform de Energie en Milieulijst 2016 Regeling MIA/Vamil, Code B3460, Titel Stofarme veeg (zuig)machine. Deze regeling is terug te vinden op onderstaande link:
<http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/miavamil/stofarme-veegzuigmachine-0>

01 25 02 VRACHTWAGENS

- 01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen:
- dieselmotor euroklasse VI of hoger;
 - gebruik van een alternatieve brandstof anders dan diesel.

HFD PAR ART LID

01 25 03 HYDRAULISCHE OLIE

- 01 Oliën en vetten die gebruikt worden op het werk moeten voldoen aan eisen van klasse III voor biologische afbreekbaarheid en toxiciteit. Oliën en vetten voldoen aan deze eisen als:

- a) De basisolie in het product gemakkelijk biologisch afbreekbaar is volgens de Europese gevaarlijke stoffenrichtlijn 67/548 EG (met uitzondering van het 10 dagen criterium).
b) De acute aquatische toxiciteit (EC/LC50) van het product groter is dan 100 mg/l, volgens zowel OECD 201 als OECD 202.
c) Het product niet één, meerdere of combinaties van de volgende R-zinnen dient te vermelden volgens EG-richtlijn 1999/45 EG: R 39, R 40, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64 of R 68.

Indien het product voorzien is van één van de volgende keurmerken: de Zweedse Standaard SS155434 of SS155470 (klasse B of C) Blauer Engel (RAL-UZ 79 of RAL-UZ 64), wordt in ieder geval aan de minimumeis voldaan.

01 25 04 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

- 01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting van € 1.000,- per overtreding aan de aannemer worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 26 KORTINGEN**01 26 01 KORTINGSBEPALING**

- 01 De opdrachtnemer is verplicht het werk uit te voeren naar bepalingen van de overeenkomst. Nadrukkelijk wordt u er op gewezen dat daar waar de kwaliteit van hetgeen u heeft aangeboden uitgaat boven de minimaal geëiste kwaliteit. De opdrachtnemer moet de werkzaamheden zo inrichten als in het Plan van Aanpak is geformuleerd tenzij met de directie andere afspraken worden gemaakt. Dergelijke afspraken worden in een vergadering vastgelegd en genotuleerd.
Als de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht niet realiseert conform het Plan van Aanpak wordt per gebeurtenis een korting opgelegd, zonder dat ingebrekestelling nodig is. De hoogte van de korting bedraagt:

1% * op dit onderdeel behaalde score / totaal mogelijke score * inschrijvingsom

Inning van de korting vindt plaats door middel van inhouding van het boetebedrag op de eerst volgende betalingstermijn (termijnstaat).

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 01 BEGRIPPEN****51 01 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.01.01 lid 01 van de standaard 2020 is te verstaan onder:
- j. vak: een aaneengesloten oppervlakte van één beheergroep welke wordt begrensd door een andere beheergroep of verharding, water, erfscheidingen en (privé)percelen.
 - k. rand: begrenzing van een vak indien en voorzover deze begrenzing bestaat uit gazons, ruw gras, erfscheidingen, verhardingen, valondergronden en/of (privé) percelen.
 - l. boom- of solitairespiegel: rondom de stam van een boom of solitair aanwezige, duidelijk begrensde vorm, omgeven door gras.
 - m. haagvoet: een strook van max. 15 cm rondom de zijkanten van de haag
 - n. harde graskanten: graskanten die grenzen aan alle soorten verharding.
 - o. zachte graskanten: graskanten die grenzen aan plantvakken.
- 02 Lijnvormige objecten zoals hekwerken, palissadewanden, betonbielzen, bloembakken en geleiderails worden eveneens gerekend tot obstakels.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**51 02 11 SCHERPE SNEDE**

- 01 Snoeiwerkzaamheden aan beplanting dient uitgevoerd te worden met gereedschap waarmee een 'scherpe snede' wordt verkregen;
- 02 Toegestaan materieel en gereedschap voor het verkrijgen van een 'scherpe snede': elektrische heggenschaar, handheggenschaar en snoeischaar.
- 03 Alleen na goedkeuring van de directie mag evt. ander materieel ingezet worden.
- 04 Al het in te zetten materieel dient bij toepassing afgestemd te zijn op de voorgeschreven snede en moet geschikt zijn voor de voorkomende plantensoorten.

51 02 12 GRASKANTEN EN AANGRENZENDE VERHARDING

- 01 Tot het afsteken van harde graskanten behoort tevens het door schoffelen onkruidvrij maken en het vegen van de aangrenzende verharding tot 0,40 m uit de rand van de graskant.

51 02 13 VASTE PLANTEN EN KLIM- EN LEIPLANTEN

- 01 Tot het verwijderen van onkruiden tussen vaste planten en tussen klim- en leiplanten wordt tevens gerekend het verwijderen van uitgebloeide bloemen, afgebroken twijgen en slecht groeiend materiaal en het opbinden en steunen van planten met slappe stengels en/of planten die door een overdadige bloeiwijze zonder steun onder het eigen gewicht zouden bezwijken.

HFD PAR ART LID

51 02 20 MAAIEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard 2020 dient de hoogte na het maaien van grasveld 1e maaibeurt (4 cm) in overleg met de directie worden vastgesteld.
- 04 In afwijkingen van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 04 van de Standaard 2020 dienen de maaibeurten te worden uitgevoerd op aanwijzing van de directie. Het is aan de directie voorbehouden te bepalen wanneer een volledige maaibeurt plaats dient te vinden waarbij dan de obstakels dienen te worden bijgemaaid.
- 08 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 08 van de Standaard 2020 worden de maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.
- 10 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard 2020 dient het verwijderen van de grasbalen wekelijks plaats te vinden, afhankelijk van de maaidag of voor woensdag 19.00 uur of voor vrijdag 19.00 uur dient alles afgevoerd te zijn.
- 14 Bij ruw gras en kruidenrijk gras grenzend aan voet- en fietspaden dient de eerste meter te worden beschouwd als grasveld (m² is in hoeveelheid resultaatverplichting meegenomen bij grasveld vlak en talud) en moet als zodanig gemaaid worden en de harde kanten gestoken te worden en dient in de prijs inbegrepen te zijn.
- 15 Voor aanvang van iedere maaibeurt dienen takken en andere ongerechtigheden van het grasveld verwijderd en afgevoerd te worden. Daarnaast dienen molshopen en toegang konijnenholen geëgaliseerd te worden met een hark en/of met weidesleep. Dit dient in de prijs inbegrepen te zijn.
- 16 Maaisel dat op de verharding en graven terecht komt dient direct verwijderd te worden.
- 18 Bij ruw gras dient het bijmaaien rondom obstakels en bomen voorafgaand aan het maaien van ruw gras te worden uitgevoerd.
- 19 De aannemer is verplicht om bij het bijmaaien rondom obstakels als O.V. en bomen zonder (polyethyleen) maaiveld-beschermers gebruik te maken van afstandhouders (incl. mes in beschermkap die het touw afsnijdt) waardoor de obstakels en bomen niet geraakt kunnen worden door touwen, messen of ander maaigarnituur.
- 20 Bij obstakels en bomen waarbij conform lid 19 gemaaid moet worden met een afstandhouder is een graskraag van 0,05 m rondom het obstakel of boom toegestaan. Bij overige obstakels en bomen is een graskraag niet toegestaan.
- 21 Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.
- 22 Spoorvorming van meer dan 10 mm in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat door materieel dient te worden voorkomen.
- 23 De oeverkanten grenzend aan gazon dienen tot waterlijn/ beschoeiing gemaaid te worden, alleen in overleg met de directie kan hier van afgeweken worden.
- 24 De maaimachines dienen afgestemd te zijn op het gebruik van het maaien langs, tussen en op de graven.
- 25 Bij het maaien langs de singels is tevens inbegrepen het overhangend gras en opslag langs de singels verwijderen.
- 26 De te maaien vakken dienen gemaaid te worden met een 3-delige kooimaaier met een maximale breedte van 2.30 meter. Voor de smalle stroken moet een 1-delige kooimaaier worden gebruikt, met een maximale breedte van 0.90 meter. De maaihoogte dient tussen de 3,0cm en 3,5 cm. te zijn. Er mogen geen hoogteverschillen tussen de verschillende kooien voorkomen.
- 27 De maaiwerkzaamheden dienen per locatie in 1 gesloten werkgang uitgevoerd te worden.
- 28 Bij maaiwerkzaamheden ten behoeve van kruidenrijk gras en/of bloemenmengsel mag geen klepelmaaier of afzuigmachine worden toegepast.

HFD PAR ART LID

51 4 BEPLANTINGEN**51 41 BEGRIPPEN****51 41 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 lid 01 van de standaard 2020 is te verstaan onder:
- l. opslag: ongewenste houtige opslag van zaailingen tussen de bestaande beplanting.
 - m. onkruid: ongewenste vegetatie inclusief bramen, kruidachtige en houtachtige zaailingen en wortelopschot, met uitzondering van sedum-, mos- en algbegroeiing.
 - n. onkruidvrij maken: het definitief verwijderen van onkruid alsmede bramen en opslag, zowel éénjarig als houtig gewas.

51 42 EISEN EN UITVOERING**51 42 21 BEHEERSEN ONKRUID-BEPLANTING**

- 12 Indien voor het onkruidvrij maken van de beplantingen frequenties zijn opgenomen, moet er bij iedere ronde voor gezorgd worden dat al het onkruid afsterft.
- 13 Indien vijf dagen na uitvoering van het onkruidvrij maken van van de beplantingen blijkt dat niet al het onkruid is afgestorven, dient de bewerkingen herhaald te worden, net zolang het nodig is om een onkruidvrije situatie te creëren in de beplanting. Deze werkzaamheden worden niet verrekend en behoren bij de oplevering van een uitvoeringsronde. .
- 14 Na het schoffelen (buiten de uitruim beurten) dient er na de werkzaamheden niet meer dan 45% van de los geschoffelde onkruiden achter te blijven. De extra werkzaamheden worden niet verrekend en de acceptatiekosten voor het afvoeren van het vuil zijn voor rekening van de aannemer.

51 43 INFORMATIEOVERDRACHT**51 43 02 UITMAAIEN BOSPLANTSOEN**

- 02 Jaarlijks wordt ca. 20% van de in dit bestek opgenomen bosplantsoenvakken door derden gedund. Hierbij wordt ca. 20% tot 50% van de beplanting uit de vakken verwijderd.

51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 44 02 BEHEERSEN ONKRUID: AANWEZIGHEID VAN LASTIG TE BESTRIJDEN ONKRUIDEN IN BEPLANTING**

- 02 Onkruiden niet op de beplanting laten opdrogen. Onkruiden tussen beplanting aan het zicht onttrekken.

HFD PAR ART LID

61 WERK ALGEMENE AARD**61 1 WERK ALGEMENE AARD****61 12 EISEN EN UITVOERING****61 12 06 RISICOVERDELING EN GARANTIES, OPSLAG OP WERKTERREIN**

- 03 Alle afvalstoffen, zoals onkruiden, snoeihout en los geborsteld veegvuil dienen dagelijks te worden verzameld en afgevoerd. Tenzij anders in het bestek of bepaling is aangegeven.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de door directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer de in het bestek vermelde startdatum (weeknummer en dag) niet nakomt, kan per geval (werk en/of wijk) en per dag een korting van € 250,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
Heeft betrekking op alle frequentie gestuurde besteksposten.
Alle frequentie gestuurde werkzaamheden moeten schriftelijk (email) per wijk/onderdeel/werk bij de toezichthouder aan en gereed gemeld worden.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN****64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 04 WET NATUURBESCHERMING**

- 01 In het kader van de Wet Natuurbescherming wordt van de aannemer verwacht dat bij de uitvoering van de werkzaamheden zorgvuldig wordt gehandeld ten aanzien van de middels deze wet beschermde planten- en diersoorten.
- 02 De aannemer is verplicht om zich te houden aan de uitgangspunten, aanvullende maatregelen, voorschriften en/of beperkingen van een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) goedgekeurde en geldige gedragscode.
- 03 Bij snoeien en maaien (droog en nat) voorafgaand aan het werk een flora en fauna check uitvoeren. Het formulier dagelijks mailen naar de toezichthouder.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: BAR-00-0024-R

Onderhoud groen begraafplaatsen in de gemeente Ridderkerk

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BAR-00-0024-R

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

C) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

Behoort bij: BAR-00-0024-R

Onderhoud groen begraafplaatsen in de gemeente Ridderkerk

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD BEPLANTING				
111	BOOM IN GAZON				
1110	<u>Onderhoudswerkzaamheden boom in gazon.</u>				
111010	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	1.184,00	V	
111020	Bijmaaïen van graskanten boomspiegel	m	296,00	V	
111030	Afsteken/afsnijden van graskanten boomspiegel.	m	1.184,00	V	
112	BOOM IN KRUIDENVEGETATIE				
1120	<u>Onderhoudswerkzaamheden boom in kruidenvegetatie.</u>				
112010	Bijmaaïen rondom bomen.	st	276,00	V	
113	BOSPLANTSOEN				
1130	<u>Onderhoudswerkzaamheden bosplantsoen.</u>				
113010	Uitmaaïen beplantingsvak.	are	273,72	V	
114	SIERPLANTSOEN				
1140	<u>Onderhoudswerkzaamheden sierplantsoen.</u>				
114010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	169.360,00	V	
114020	Verwerken vrijgekomen materiaal (sierplantsoen).	m2	169.360,00	V	
116	BODEMBEDEKKERS				
1161	<u>Onderhoudswerkzaamheden bodembedekkers.</u>				
116110	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bodembedekkers.	m2	57.744,00	V	
116120	Verwerken vrijgekomen materiaal (bodembedekkers).	m2	57.744,00	V	
117	HAAG				
1170	<u>Onderhoudswerkzaamheden haag (onkruidvrij maken).</u>				
117010	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	54.544,00	V	
117020	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	54.544,00	V	
1171	<u>Onderhoudswerkzaamheden haag (knippen).</u>				
117110	Knippen van hagen, 0.5-1 m, 1x per jaar	m2	2.740,00	V	
117120	Knippen van hagen, 1-1.5 m, 1x per jaar	m2	3.304,00	V	
117130	Knippen van hagen 1.5 m of meer, 1x per jaar	m2	8.328,00	V	
117140	Knippen van hagen, 0.5-1 m, 2x per jaar	m2	2.212,00	V	
117150	Knippen van hagen, 1-1.5 m, 2x per jaar	m2	9.908,00	V	
117160	Knippen van hagen, 3-4 m, 2x per jaar	m2	216,00	V	
118	ROZEN				
1180	<u>Onderhoudswerkzaamheden rozen.</u>				
118010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, rozen.	m2	1.984,00	V	
118020	Verwerken vrijgekomen materiaal (rozen).	m2	1.984,00	V	
119	VASTE PLANTEN				
119010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, vaste planten	m2	40.496,00	V	
119020	Verwerken vrijgekomen materiaal (vaste planten).	m2	40.496,00	V	
121	GAZON VLAK				
1210	<u>Onderhoudswerkzaamheden gazon vlak.</u>				
121010	Maaïen grasveld	are	12.799,20	V	
121020	Bijmaaïen van harde graskanten.	m	14.740,00	V	
121030	Afsteken/afsnijden van harde graskanten.	m	14.740,00	V	
121040	Bijmaaïen van zachte graskanten.	m	14.020,00	V	
121050	Afsteken/afsnijden van zachte graskanten.	m	14.020,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123	KRUIDENVEGETATIE VLAK				
1230	<u>Onderhoudswerkzaamheden kruidenvegetatie vlak</u>				
123010	Maaieren ruw kruidenvegetatie vlak.	are	11,40	V	
123020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren kruidenveg. vlak	are	11,40	V	
124	KRUIDENVEGETATIE TALUD				
1240	<u>Onderhoudswerkzaamheden kruidenvegetatie (talud).</u>				
124010	Maaieren kruidenvegetatie talud	are	67,08	V	
124020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren kruidenveg. talud	are	67,08	V	
2	WERKEN ALGEMENE AARD				
21	TER BESCHIKKING STELLEN				
2100	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
210010	Inzetten werknemer.	uur	200,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	EUR		N	
910020	EUR		N	
910030	EUR		N	
910040	EUR		N	
910050	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				