Omschrijving	Doc.nr.	Rev.
BGT	BGT	00
DO Horizontaal Hildebrandstraat – Goeverneurlaan	RT031105	00
VK trace lijn 16 M DO	VK030819	00
NNR LIJN 16M Bovenleiding DO Mastertekening Tracé Lorentzplein – Melis Stokelaan	BL030741	02
GA Wire	BL031203	00

Betekenis mastinformatie

N001 11.5m/-3.0m/10.0kN/2016 — Mastnummer lengte vanaf BS/ positie in boorbus/toptrek/bouwjaar

BB 606/6000mm — Boorbus met een diameter van 600mm en een lengte van 6000mm

5.5kN/8.50m — Indicatie hoogte van spandraden en bijbehorende kracht vanaf BS

15% — Scheefstand masten in %

Uitgangspunten opgegeven krachten en de daaruitvolgende montagehoogte:
- Standaard afspankracht rijdraad : 7,5 kN
- Standaard afspankracht draagkabel : 5 kN

—	Bestaand
—	Nieuw aanbrengen
—	Verwijderen
—	Aanpassen
—	Tijdelijk
—	Buiten gebruik

Legenda

- BVL mast
- BVL mast met OV
- Spandraad voor rijdraad
- Lusisolator
- Juk
- Vaste rijdraad afspanning
- Vaste draagkabel afspanning
- Mastarm GFK recht
- Mastarm GFK bocht
- Lijnonderbreker open
- Lijnonderbreker gesloten
- Schakelaar
- Nulspanningskast
- 600V kast
- Overspannings beveiliging
- RDDR Rijdraad draagkabel draagkabel rijdraadverbinding
- DD Draagkabel draagkabelverbinding

Zie voor totale overzicht symbolenlijst tek. BL007797

Overzichtskaart

01	Datum 07-09-2021	Aanbrengen mast N3401 is komen te vervallen

Getekend	Gecontroleerd	Voor vrijgave	Akkoord
L.Balgobind	A. de Niet 08.09.2021	J.Langhout	HTM Sam 9-9-21 R.A.M. v. Houwelingen

Projectnummer 500-650 | Project NNR2 LIJN 16M

Omschrijving

Bovenleidingontwerp: Hildebrandstraat – Hildebrandplein

Locatie: Hildebrandstraat – Hildebrandplein

Bestek

HTM Personenvervoer NV
Afdeling Techniek
Postbus 28503
2502 KM Den Haag
Bezoekadres: Centraal Station
Koningin Julianaplein 10

Tekeningnummer	Formaat
BL031228	A3x6
Schaal 1:200	Eenheid m
Bestekur.	Jaar 2021

Afgedrukt balgl   Afdrukdatum 07-SEP-2021