

Programma van Eisen

Maai-zuig combinatie



ALGEMEEN		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 01	Algemeen	De machine en alle toebehoren zijn nieuw en ongebruikt.
Eis 02	Algemeen	De machine dient achter alle merken tractoren bevestigd te kunnen worden.
Eis 03	Algemeen	Opdrachtgever zal de machine niet eerder accepteren dan na een succesvol afgeronde bedrijfstest, uit te voeren gedurende de eerste vijf werkdagen na levering.
Eis 04	Algemeen	De machine moet volledig voldoen aan alle Nederlandse en Europese wettelijke eisen, CE-kenmerk en Arbo-voorschriften.
Eis 05	Algemeen	De machine moet door de leverancier bedrijfsklaar en gekeurd opgeleverd te worden.
Eis 06	Algemeen	De machine dient te voldoen aan de wettelijke vereisten (WVV) voor toelating tot het verkeer op de weg, met dien verstande dat op grond van de beschikking houdende vrijstelling van bepalingen van het RVV 1990 en het Voertuigreglement ten behoeve van Opdrachtgever, afgegeven d.d. 24 augustus 2005, de breedte van de machine maximaal 3,50 meter mag bedragen en de hoogte van de machine maximaal 5,20 meter.
Eis 07	Algemeen	De machine moet voorzien zijn van een eigen kenteken.
Eis 08	Algemeen	Leverancier dient aan Opdrachtgever adequate technische documentatie in de Nederlandse taal te verstrekken.
Eis 09	Algemeen	Leverancier dient digitaal werkplaatshandboeken te leveren met daarin informatie over onderhoudsintervallen en –activiteiten.
Eis 10	Algemeen	De machine wordt afgeleverd met een uitgebreide instructie voor tenminste 2 gebruikers.
TECHNISCH		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 11	Technisch	Het onbeladen bedrijfsklare (gereed voor gebruik) gewicht van de machine is maximaal 4 ton.
Eis 12	Technisch	De machine is voorzien van een trek-oog voor verstelbare boven-aanspanning.
Eis 13	Technisch	De inhoud van de laadbak is minimaal 4 m3 en max 5 m3.

Eis 14	Technisch	De disselverstelling links en rechts is minimaal 300 mm.
Eis 15	Technisch	Het gevraagde hydraulische vermogen van de machine mag niet meer zijn dan 40LTR/MIN/180BAR en is "Load Sensing" voorbereid.
Eis 16	Technisch	De machine is voorzien van 12V aansluiting.
Eis 17	Technisch	De machine is voorzien van een combirem (zowel hydraulisch als lucht).
Eis 18	Technisch	Het minimale draagvermogen van de wielas moet overeenkomen met het maximale beladen gewicht van de machine.
Eis 19	Technisch	De machine heeft een spoorbreedte van maximaal 1.850 mm.
Eis 20	Technisch	De machine is voorzien van grasbanden met een minimale breedte van 380 mm.
Eis 21	Technisch	De aandrijving van de maaiunit betreft PTO V-snaren.
Eis 22	Technisch	De PTO heeft een toerental van minimaal 540 RPM.
Eis 23	Technisch	Het benodigde vermogen om de machine te trekken max 75 PK.
Eis 24	Technisch	De machine is voorzien van klepelmessen.
Eis 25	Technisch	De nalooprol heeft een diameter van minimaal 200 mm.
Eis 26	Technisch	De kiephoek van de bak is minimaal 60 graden.
Eis 27	Technisch	Machine moet geleverd worden met een bijbehorende tussen-as met groothoekkoppeling (80 graden). Met overbelastings-veiligheidsinstallatie en vrijloop.
AFMETINGEN		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 28	Afmetingen	De hoogte van de machine is maximaal 2500 mm.
Eis 29	Afmetingen	De afstand tussen het trek-oog en de wielas is maximaal 1500 mm.
Eis 30	Afmetingen	De werkbreedte van de machine is minimaal 1300 mm tot maximaal 1850 mm
VERLICHTING		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 31	Verlichting	De machine is aan de achterkant voorzien van een aktieraam met bijbehorende LED flitsers. De afmetingen van het aktieraam volgens tabel 7 van de "CROW richtlijn 96a/96b-2020 specificatie voor materiaal en materieel werk in uitvoering" voorzien van de borden F05 en D021 boven elkaar.
VOORZIENINGEN		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 32	Voorzieningen	De vetnippels zijn van buitenaf goed bereikbaar d.m.v. een centraal smeersysteem, eventueel elektrisch aangestuurd door middel van een 13-polige stekker.
Eis 33	Voorzieningen	De looprol is voorzien van vuilschrapers.

Eis 34	Voorzieningen	De functies van de machine zijn via een paneel elektrisch bedienbaar vanuit de trekker. Het bedieningspaneel is onderdeel van de levering.
Eis 35	Voorzieningen	De machine is aan de achterkant voorzien van een camera. De camera dekt tenminste de dode hoeken waarbij er een goed beeld is onder alle weersomstandigheden, zowel overdag als s' nachts.
GARANTIE		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 36	Garantie	De minimale garantietermijn dient 24 kalendermaanden te bedragen vanaf de datum van acceptatie van de machine door Opdrachtgever (het moment van ondertekening van het overnameprotocol).
Eis 37	Garantie	Een maand voor het einde van de garantieperiode vindt een functioneringsinspectie van de machine plaats. Eventuele onvolkomenheden zullen op basis van de garantie worden opgelost.
Eis 38	Garantie	Leverancier zal ervoor zorgdragen dat de garantiewerkzaamheden met voortvarendheid worden aangevangen en voltooid.
Eis 39	Garantie	Leverancier neemt na melding van de storing binnen maximaal 1 uur contact op met Opdrachtgever over de oplossing van het ontstane probleem.
Eis 40	Garantie	Leverancier garandeert dat de (garantie)werkzaamheden aanvang nemen binnen 8 uur na melding door Opdrachtgever.
Eis 41	Garantie	Indien een garantie gerelateerde reparatie niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden zorgt Leverancier voor een gelijkwaardige machine gedurende de reparatietijd. De kosten hiervan, inclusief die voor de haal- en brengwerkzaamheden, zijn voor rekening van de Leverancier.
Eis 42	Garantie	In geval van zogenaamde 'terugroepacties' zorgt Leverancier voor een gelijkwaardige Machine voor de duur van de terugroepactie. De kosten hiervan, inclusief die voor de haal- en brengwerkzaamheden, zijn voor rekening van de Leverancier.
Eis 43	Garantie	Indien Leverancier van mening is dat Opdrachtgever geen beroep kan doen op de garantiebepalingen, omdat een gebrek niet behoort tot de gegarandeerde eigenschappen dan wel terug te voeren is op niet aan Leverancier toe te rekenen andere oorzaken, rust de bewijslast ter zake op Leverancier.
Eis 44	Garantie	Leverancier verplicht zich tot nalevering van materialen en onderdelen van de Machine en/of Onderdelen en/of Aanbouw dan wel tot nalevering van functioneel gelijkwaardige materialen en onderdelen, met inbegrip van de daarvoor eventueel noodzakelijke modificaties, gedurende een periode van 6 jaar na overname.

ARBO/VEILIGHEID		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 45	A & V	Verlichting. Zie eis 31.
