

## Programma van Eisen

### Wiedeg (sport)



| ALGEMEEN  |           |  |
|-----------|-----------|--|
| Nr.       | Aspect    | Eis  |
| Eis 01    | Algemeen  | De machine en alle toebehoren zijn nieuw en ongebruikt.  |
| Eis 02    | Algemeen  | De machine moet ontwikkeld zijn voor gebruik op sportvelden. Hiervoor wordt de machine m.n. voor ingezet.  |
| Eis 03    | Algemeen  | De machine dient aan alle merken tractoren bevestigd te kunnen worden.   |
| Eis 04    | Algemeen  | Opdrachtgever zal de machine niet eerder accepteren dan na een succesvol afgeronde bedrijfstest, uit te voeren gedurende de eerste vijf werkdagen na levering (zie ook eis 10).  |
| Eis 05    | Algemeen  | De machine dient volledig te voldoen aan alle Nederlandse en Europese wettelijke eisen, CE-kenmerk en Arbo voorschriften .   |
| Eis 06    | Algemeen  | De machine dient door de Leverancier bedrijfsklaar te worden opgeleverd.   |
| Eis 07    | Algemeen  | De machine dient te voldoen aan de wettelijke vereisten voor toelating tot het verkeer op de openbare weg, met dien verstande dat op grond van de beschikking houdende vrijstelling van bepalingen van het RVV 1990 en het Voertuigreglement ten behoeve van Opdrachtgever, afgegeven d.d. 24 augustus 2005, de breedte van de machine maximaal 3,50 meter mag bedragen en de hoogte van de machine maximaal 5,20 meter. |
| Eis 08    | Algemeen  | Indien de machine kentekenplichtig is, dient deze van een kenteken voorzien te zijn.   |
| Eis 09    | Algemeen  | De machine dient voorzien te zijn van de wettelijk verplichte verlichting (RVV).   |
| Eis 10    | Algemeen  | De Leverancier dient aan Opdrachtgever adequate technische documentatie in de Nederlandse taal te verstrekken.   |
| Eis 11    | Algemeen  | Leverancier dient digitaal werkplaatshandboeken in de Nederlandse taal te leveren met daarin informatie over onderhoudsintervallen en –werkzaamheden.  |
| Eis 12    | Algemeen  | De machine wordt afgeleverd met een uitgebreide instructie van de complete machine voor tenminste 2 gebruikers.  |
| TECHNISCH |           |  |
| Nr.       | Aspect    | Eis  |
| Eis 13    | Technisch | Het gewicht van de machine is maximaal 1.000 kg.   |

|                   |               |   |
|-------------------|---------------|---|
| Eis 14            | Technisch     | De tandafstand is maximaal 7 mm. De pennen/tanden liggen 7 mm uit elkaar.   |
| Eis 15            | Technisch     | De pennen/tanden maken een roterende beweging.  |
| Eis 16            | Technisch     | De machine is voorzien van ca 500 pennen/tanden van 5 mm, uitgaande van een werkbreedte van 4,5 meter.  |
| Eis 17            | Technisch     | Afstelling geschiedt door middel van zwenkwielen.   |
| Eis 18            | Technisch     | De machine dient hydraulisch opklapbaar te zijn, waarbij er een vergrendeling aanwezig is aan beide zijden van de machine.  |
| <b>AFMETINGEN</b> |               |   |
| <b>Nr.</b>        | <b>Aspect</b> | <b>Eis</b>  |
| Eis 19            | Afmetingen    | De transportbreedte is maximaal 2,5 meter.  |
| Eis 20            | Afmetingen    | De werkbreedte moet minimaal 5 meter zijn.  |
| Eis 21            | Afmetingen    | De hoogte van de machine mag niet hoger zijn dan 4 meter.   |
| <b>GARANTIE</b>   |               |   |
| <b>Nr.</b>        | <b>Aspect</b> | <b>Eis</b>  |
| Eis 22            | Garantie      | De minimale garantietermijn dient 24 kalendermaanden te bedragen vanaf de datum van acceptatie van de machine door Opdrachtgever (het moment van ondertekening van het overnameprotocol).   |
| Eis 23            | Garantie      | Een maand voor het einde van de garantieperiode vindt een functioneringsinspectie van de machine plaats. Eventuele onvolkomenheden zullen op basis van de garantie worden opgelost.   |
| Eis 24            | Garantie      | Leverancier zal ervoor zorgdragen dat de garantiewerkzaamheden met voortvarendheid worden aangevangen en voltooid.  |
| Eis 25            | Garantie      | Leverancier neemt na melding van de storing binnen maximaal 1 uur contact op met Opdrachtgever over de oplossing van het ontstane probleem.   |
| Eis 26            | Garantie      | Leverancier garandeert dat de (garantie)werkzaamheden aanvang nemen binnen 8 uur na melding door Opdrachtgever.   |
| Eis 27            | Garantie      | Indien een garantie gerelateerde reparatie niet binnen 48 uur gerepareerd kan worden zorgt Leverancier voor een gelijkwaardige machine gedurende de reparatietijd. De kosten hiervan, inclusief die voor de haal- en brengwerkzaamheden, zijn voor rekening van de Leverancier.                   |
| Eis 28            | Garantie      | In geval van zogenaamde 'terugroepacties' zorgt Leverancier voor een gelijkwaardige Machine voor de duur van de terugroepactie. De kosten hiervan, inclusief die voor de haal- en brengwerkzaamheden, zijn voor rekening van de Leverancier.  |
| Eis 29            | Garantie      | Indien Leverancier van mening is dat Opdrachtgever geen beroep kan doen op de garantiebepalingen, omdat een gebrek niet behoort tot de gegarandeerde eigenschappen dan wel terug te voeren is op niet aan Leverancier toe te rekenen andere oorzaken, rust de bewijslast ter zake op Leverancier. |

|                        |               |   |
|------------------------|---------------|---|
| Eis 30                 | Garantie      | Leverancier verplicht zich tot nalevering van materialen en onderdelen van de Machine en/of Onderdelen en/of Aanbouw dan wel tot nalevering van functioneel gelijkwaardige materialen en onderdelen, met inbegrip van de daarvoor eventueel noodzakelijke modificaties, gedurende een periode van 6 jaar na overname. |
| <b>ARBO/VEILIGHEID</b> |               |   |
| <b>Nr.</b>             | <b>Aspect</b> | <b>Eis</b>  |
| Eis 31                 | A/V           | Tijdens transport zijn de pennen/tanden naar binnen gekeerd.  |
| Eis 32                 | A/V           | De tanden/pennen zijn tijdens transport geborgd zodat deze niet los kunnen komen.   |

---