



RAVI
SYSTEMATIEK

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek nr. 02
Dienstjaar 2021

NOTA VAN INLICHTINGEN VOOR:
Algemeen onderhoud buitengebied in de gemeente Ede (perceel 2)

Contractvoorbereider: Pip Levarht
Projectleider: Andy Reuvers
Datum: 02-06-2021
Projectnummer: 6300101
Dossiernummer: 3314

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
89 BIJKOMENDE KOSTEN	13
891 PMP kosten	13
3. Bepalingen	15

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

-
- 01 Tekeningen**
 - 02 Peilen en hoofdafmetingen**
 - 03 Kwaliteitsborging**
 - 04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
341010	511410	Uitmaaïen nat profiel van waterpartij. Situering: conform de Kaartviewer. Aantal maaibeurten: 1 x een maaibeurt. 9. Ecologisch beheer - Methode IV + V Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: klinkerstrook met houten kantopsluiting van de plasberm/ houten beschoeiing of geen 9 Bewerkingsbreedte: gemiddeld 4,00 m1 tot een maximum van 6,00 m1 vanaf het snijpunt water/talud in het natte deel (de ingroei van riet/rietachtige vegetatie in de vijver/ watersingel). Waterlijn ten tijde van start uitvoering. Gefaseerd beheer zoals aangegeven in Kaartviewer voor deze maaironde. Overeenkomstig de in even of oneven jaren te maaïen droge oeverstrook het aangrenzende deel in de vijver maaïen (Strook aangeduid met IV voor de oneven en even jaren maaïen). Breedte ingroei riet/ rietachtige vegetatie is variabel, maar gerekend is met een gemiddelde breedte van 4,00 m1 over de totale lengte van de oever. Maaisel op naastliggend terrein deponeren op hopen met ca. 10m tussenruimte. Hopen op minimaal 0,50m afstand uit de kant van de verharding, mits een bermbreedte van > 1,50m. Maaisel vervoeren volgens bestekpostnr(s): 352010. Incl. benodigde boot.	are	100,00 F	
822010	012199	 Zichtbaar maken werkzaamheden. Betreft het zichtbaar maken waar de aannemer bezig is en waar de werkzaamheden afgerond zijn. De opdrachtgever wil kunnen meekijken waar de opdrachtnemer bezig is en bezig is geweest door middel van een app.	jaar	1,00 F	
89		 BIJKOMENDE KOSTEN			
891		 PMP kosten			
891010	610799	 Uitvoeren PMP kosten Betreft PMP kosten die opgeschreven worden bij de inschrijving. De kosten dienen over een rond jaar ingevuld te worden. Uitvoeren in overleg met de directie.	jaar	1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

