

Programma van eisen Perceel 1: Levering bomen

De te leveren bomen dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen en specificaties 5.1 tot en met 5.21 die gesteld zijn in hoofdstuk 5 "Leveren (laan)bomen van het Handboek Bomen 2018", uitgegeven door het Norminstituut Bomen.

Samenvattend houdt dat in:

- 1) Geleverd volgens de uitvraag en de eisen Handboek Bomen 2018/Hoofdstuk 5/Leveren (laan)bomen;
 - 2) Franco geleverd volgens de voorgeschreven bestellijst;
 - 3) Voldoen aan alle EU-fytosanitaire voorschriften en EU-richtlijnen ('EU-kwaliteit');
 - 4) Van een voorgeschreven, hoogwaardige kwaliteit en soort- en rasecht zijn;
 - 5) In goede conditie en vitaliteit verkeren en (visueel) vrij zijn van ziekten, plagen en aantastingen;
 - 6) Met een voorgeschreven evenwichtige kluit- of wortelgrootte die is afgestemd op de boom – en kroongrootte;
 - 7) Vrij van 'noemenswaardige' schades;
 - 8) Vrij zijn van probleemtakken en vakkundig gesnoeid (aanvaard boombeeld);
 - 9) Ten minste voorzien zijn van een voorgeschreven etiketlabel en een bijbehorend leveranciersdocument en, indien wettelijk van toepassing, een EU-plantenpaspoort en overige wettelijke documenten;
 - 10) Afgeleverd en gelost op de voorgeschreven leveringswijze, datum, tijd en losplaats.
 - 11) Optioneel: plantmateriaal moet (indien specifiek voorgeschreven) ten minste 2 jaar direct voorafgaand aan de levering in Nederland (of een ander voorgeschreven land van herkomst of klimaatzone zijn opgekweekt (art. 5.5a).
- c) Keuze voor bomen van Nederlandse kwekerijen met NAK keurmerk.

Programma van eisen Perceel 2: Levering heesters

Heesters e.a. plantgoed zoals bosplantsoen en vaste planten/siergrassen.

- a) Heesters dienen geleverd te worden als containergoed. Biopotten zijn NIET toegestaan.
- b) Rozen dienen geleverd te worden als containergoed en A-kwaliteit;
- c) Bos- en haagplantsoen dienen geleverd te worden als wortelgoed;
- d) Keuze plantmateriaal van Nederlandse kwekerijen met NAK-keurmerk en plantmateriaal met Milieukeurmerk;
- e) Het af te nemen bos- en haagplantsoen dient te voldoen aan de normering overeenkomstig H.1.1 Bos- en haagplantsoen van het handboek 'Kwaliteitsnormen Boomkwekerijproducten', uitgave 2012.
- f) De af te nemen sierheesters en rozen dienen te voldoen aan de normering overeenkomstig H.1.2 Algemene omschrijvingen van het handboek 'Kwaliteitsnormen Boomkwekerijproducten', uitgave 2012.
- g) De hoofdstukken 1.1 en 1.2 van het handboek 'Kwaliteitsnormen Boomkwekerijproducten' uitgave 2012 kunnen ook geraadpleegd worden via de website <http://www.kwaliteitsnormenboomkwekerij.nl/>