

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
320510			Bestekspost wijzigt volledig				
320510	410112		Inwendig heien stalen paal.	st	1,00	N	
			Betreft : paal t.b.v. de funderingsloof 1 van de brug.				
			Paal:	st			1,00 L
			uitwendige diameter 356 mm, voorzien van stalen voet. Lang 13,25 m				
			Staalkwaliteit: min. S235.				
		3.	Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m				
		.1.	Buisprofiel met opgelaste voet				
		. . 3.	Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer				
		. . . 1.	Heiblok ter keuze van de aannemer				
320520			Bestekspost wijzigt volledig				
320520	410112		Inwendig heien stalen paal.	st	2,00	N	
			Betreft : palen t.b.v. de funderingsloof 2 van de brug.				
			Paal:	st			2,00 L
			buisprofiel uitwendige diameter 356 mm, voorzien van stalen voet. Lang 13,25 m				
			Staalkwaliteit: min. S235.				
			Bovenste 3 m conserveren middels :				
			- stalen minimaal SA 2,5;				
			- conservering middels een verfsysteem op epoxybasis met een minimale totaal dikte van 240 micrometer.				
			- eindkleur : matzwart.				
		3.	Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m				
		. . 3.	Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer				
		. . . 1.	Heiblok ter keuze van de aannemer				
	 9	Voorzieningen : opnemen t.b.v. maatvast heien van de palen t.b.v. onderzijde brugdek met een maat tolerantie-eis van in de x en y-as van +/- 20 mm en in hoogte van +/- 10 mm.				
321510			Bestekspost wijzigt volledig				
321510	411121		Verwijderen stalen paalkop.	st	3,00	N	
			Betreft : palen aangebracht volgens besteksposten 320510 en 320520.				
		2.	Op een hoogte volgens tekening 258467-K-3-03.				
		.1.	Buisprofiel aangebracht volgens besteksposten 320510 en 320520.				
		. . 1.	De door te branden (of te snijden of te zagen of te slijpen) ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt ongeveer 1120 mm				
		. . . 3	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
321520			Bestekspost toegevoegd				
321520	422199		Aanbrengen betonstaal	kg	700,00	A	
			Betreft : betonstaal in de stalen palen aangebracht volgens besteksposten 320510 en 320520.				
			Diameters : 8, 12, 16 en 20 mm				
			Staalkwaliteit : B500B	kg			700,00 L
321530			Bestekspost toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
321530	423151	Aanbrengen beton t.b.v. funderingselement.	m3	4,00	N	
		Ten behoeve van funderingselementen aangebracht volgens bestekspostnr(s).: 320510 en 320520.				
		9.	Beton van sterkteklasse C 28/35	m3			4,00 L
		.5.	Milieuklasse: Wisselend nat en droog				
		Carbonatatie: XC4				
		Dooizouten of chloriden: XD3				
		Zeewater: n.v.t.				
		Vorst: n.v.t.				
		Agressieve omgeving: n.v.t.				
		. .1. . . .	Consistentie ter keuze van de aannemer				
		. . .4. . .	CEM III/B LH HS 42,5				
	1.	Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de aannemer				
	4	Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de aannemer.				
						
						