

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: NL202011059-B1, Maaibestek watergangen kernen Hoeksche Waard

Tijdens de inlichtingen zijn de volgende vragen gesteld, opmerkingen gemaakt, of wijzigingen aangekondigd:

Deel 2.1 Par. 04

V Deel 2.1 Par. 04 meldt dat opdrachtnemer een zogenaamde uitleklocatie moet uitkiezen en ter goedkeuring dient voor te leggen aan de opdrachtgever. Echter in Deel 3, hfd. 51 04 03 wordt geschreven " Vrijgekomen materiaal blijft na het storten op een door de gemeente Hoeksche Waard aangegeven locatie.. "Wie is dus verantwoordelijk voor het bepalen van de locaties?

A Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de keuze van de locatie. Deel 2.1 Par. 04 blijft van toepassing. Deel 3, hoofdstuk 51 04 03 komt te vervallen.

Deel 3, 01.01.13

V Wordt door de opdrachtgever na aanbesteding eigendomsgegevens verstrekt voor bepaalde percelen die niet toegankelijk zijn? Of hoe dient hiermee omgegaan te worden?

A Eigendomsgegevens mogen in het kader van de AVG niet worden verstrekt door Opdrachtgever. Indien ontoegankelijke locaties voorkomen dient contact en afstemming te worden gezocht met Opdrachtgever.

Deel 3, 51.04.05

V Deel 3, 51 04 05 meldt dat vrijkomend materiaal zoals hout, drijvend vuil, waterplanten, biezten etc. op een voor tractie bereikbare plaats moet worden opgeslagen. Bedoeld de opdrachtgever hiermee dat zij deze materialen ophalen? Het bestek vermeldt namelijk ook geen bestekpost voor verrekening van storkosten voor bodemvreemde materialen.

A Deel 3, hoofdstuk 51 04 05, lid 02 komt te vervallen. Conform bestekspost 130010, 130020 en 130030 is verwerking door Opdrachtnemer onderdeel van het werk.

Deel 2.2 Staartkosten

V Kan de opdrachtgever bestekposten opnemen voor staartkosten, waarin een ieder dezelfde besteksposten kan hanteren voor Inrichten werkterrein, opruimen werkterrein, aan/afvoerkosten, uitvoeringskosten etc. ?

A Nee, voor de werkzaamheden conform het bestek acht de opdrachtgever niet nodig om een werkterrein in te richten en wordt geacht de kosten voor aan en afvoer materieel bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

Algemeen

V Zijn de genoemde hoeveelheden in het bestek voor 1 jaar of voor 2 jaar ?

A Alle hoeveelheden zijn bepaald op basis van een onderhoudscontract voor een periode van 2 jaar. Dus de genoemde hoeveelheden zijn voor 2 jaar.

Deel 2.1, Par. 04 Uitleklocatie

V Waar dient de uit te kiezen uitleklocatie aan te voldoen? Wat zijn de richtlijnen of bepalingen waar de inschrijver rekening mee dient te houden?

A Het doel van de locaties is dat het maaisel kan uitlekken en het water weg kan lopen. Verder dient het te voldoen aan algemeen geldende wet- en regelgeving, en dient de locatie en omgeving geen schade te ondervinden.

Inschrijving

V De inschrijver heeft de mogelijkheid om te kiezen op welk perceel ingeschreven kan worden. Echter het verstrekte bestek en RSX-bestand is 1 bestek/bestand met alle 4 de percelen erin. Is het niet makkelijker om in ieder geval 4 RSX-bestanden te verstrekken? Hoe moet men nu per perceel een inschrijving doen?

A Het bestek wordt niet opgesplitst in 4 .rsx bestanden. Bij de Nota van Inlichtingen wordt de zelfstandige inschrijfstaat (zsx-bestand) per perceel aan de inschrijvers verstrekt. Hiermee kan voor de percelen afzonderlijk ingeschreven worden.

Algemeen

V In de inschrijvingsleidraad en bestek wordt beschreven welke documenten tot de aanbesteding behoren. Bij de reeds verstrekte documenten zitten niet de genoemde tekeningen en bijlagen. Graag verzoeken wij u deze z.s.m. te verstrekken.

A Deze stukken zijn bijgevoegd bij de Nota.

Algemeen

V Graag ontvangen wij de bij het bestek horende tekeningen en bijlagen, aangezien die nu nog niet op Tendered zijn gepubliceerd.

A Deze stukken zijn bijgevoegd bij de Nota.

In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

DEEL 1 : ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
GEEN

DEEL 2.1 : ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
GEEN

DEEL 2.2: NADERE BESCHRIJVING

Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd, toegevoegd of vervallen:
GEEN

DEEL 3: BEPALINGEN

Onderstaande artikelen zijn vervallen:

- hoofdstuk 51 04 03
- hoofdstuk 51 04 05, lid 02

Onderstaande artikelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
GEEN

Onderstaande artikelen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
GEEN

TEKENINGEN

Onderstaande tekeningen zijn niet gewijzigd en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

Tekeningnr.	Omschrijving	Wijziging	Datum
NL202011059-101	Perceel 1-Goudswaard	-	04-06-2021
NL202011059-102	Perceel 1-Piershil (1)	-	04-06-2021
NL202011059-103	Perceel 1-Piershil (2)	-	04-06-2021
NL202011059-104	Perceel 1-Piershil (3)	-	04-06-2021
NL202011059-105	Perceel 1-Zuid-Beijerland (1)	-	04-06-2021
NL202011059-106	Perceel 1-Zuid-Beijerland (2)	-	04-06-2021
NL202011059-107	Perceel 1-Zuid-Beijerland (3)	-	04-06-2021
NL202011059-201	Perceel 2-Oud-Beijerland (1)	-	04-06-2021
NL202011059-202	Perceel 2-Oud-Beijerland (2)	-	04-06-2021
NL202011059-203	Perceel 2-Oud-Beijerland (3)	-	04-06-2021
NL202011059-204	Perceel 2-Oud-Beijerland (4)	-	04-06-2021
NL202011059-205	Perceel 2-Oud-Beijerland (5)	-	04-06-2021
NL202011059-206	Perceel 2-Heinenoord (1)	-	04-06-2021
NL202011059-207	Perceel 2-Heinenoord (2)	-	04-06-2021
NL202011059-301	Perceel 3-Mijnsheerenland (1)	-	04-06-2021
NL202011059-302	Perceel 3-Mijnsheerenland (2)	-	04-06-2021
NL202011059-303	Perceel 3-Mijnsheerenland (3)	-	04-06-2021
NL202011059-304	Perceel 3-Westmaas	-	04-06-2021
NL202011059-305	Perceel 3-Puttershoek	-	04-06-2021
NL202011059-306	Perceel 3-Maadam (1)	-	04-06-2021
NL202011059-307	Perceel 3-Maadam (2)	-	04-06-2021
NL202011059-308	Perceel 3-Maadam (3)	-	04-06-2021
NL202011059-309	Perceel 3-'s-Gravendeel (1)	-	04-06-2021
NL202011059-310	Perceel 3-'s-Gravendeel (2)	-	04-06-2021
NL202011059-401	Perceel 4-Klaaswaal	-	04-06-2021
NL202011059-402	Perceel 4-Numansdorp (1)	-	04-06-2021
NL202011059-403	Perceel 4-Numansdorp (2)	-	04-06-2021
NL202011059-404	Perceel 4-Strijen (1)	-	04-06-2021
NL202011059-405	Perceel 4-Strijen (2)	-	04-06-2021
NL202011059-406	Perceel 4-Mookhoek	-	04-06-2021

BIJLAGEN

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

- V&G-plan;
- Kopie polisvoorwaarden C.A.R.-verzekering;
- Social Return.
- NSX-bestand van de nota van inlichtingen
- ZSX-bestand per perceel

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

- 51 Groenvoorzieningen**
- 51 0 Groenvoorzieningen, algemeen**
- 51 01 Begrippen**
- 51 02 Eisen en uitvoering**
- 51 02 11 Insporingsdiepte materieel**
 - 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden mag ten hoogste 30 mm bedragen op gazons en in parken en plantsoenen, ten hoogste 50 mm op weilanden en bermen, en 100 mm op bouwland. Diepere insporing wordt gezien als schade als gesteld in paragraaf 44 van de UAV 2012. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 bedraagt de korting €1000,-- per geval.
- 51 04 Risicoverdeling en garanties**
- 51 04 05 Voorwerpen of obstakels**
 - 01 De in de watergangen aanwezige voorwerpen die de afstroming van het water belemmeren, zoals hout, drijvend vuil, waterplanten, biezen, wieren en andere obstakels, moeten hieruit worden verwijderd.
 - 03 Beschadiging aan materieel ontstaan doordat met materieel op palen, boomstobben, hekken enz. wordt gereden zijn volledig voor risico van de aannemer. Dit geldt ook voor afval dat gelegen is in bermen, watergangen en op dijken. Indien daarop met materieel wordt gereden, is de ontstane schade hierdoor, volledig voor rekening van de aannemer.
- 51 04 06 Schade aan eigendommen**
 - 01 De aannemer moet rekening houden met de aanwezigheid van eindbuizen aan drainage- en rioleringsstelsels, voorzieningen ter bestrijding van muskusratten, faunatrappen en beschoeiingen.
 - 02 De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid van door de aannemer veroorzaakte schade. In het geval van schade dient deze op eerste aanzeggen van de directie door de aannemer te worden hersteld of te doen herstellen. Als herstel na vijf werkdagen niet heeft plaatsgevonden zal de directie per geval een bedrag van € 1000,-- inhouden op de eerstvolgende termijn.
- 51 05 Bijbehorende verplichtingen**
- 51 05 01 Bijbehorende verplichtingen materieel**
 - 01 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals bestel- en vrachtwagens dienen minimaal te voldoen aan emissienorm Euro 5 of gelijkwaardig.
 - 02 Door de opdrachtnemer in te zetten materieel zoals tractoren en dergelijke dienen minimaal te voldoen aan milieueis Fase III-a of gelijkwaardig.
 - 03 In te zetten materieel en handgereedschap dient te beschikken over de originele veiligheidsvoorziening(en).
- 51 1 Water en watergangen**
- 51 12 Eisen en uitvoering**

HFD PAR ART LID

51 12 04 Maaien

- 01 Er mag niet worden gemaaid binnen het natte profiel van de watergang met een bodemfrees en wanneer de buitentemperatuur gedurende drie dagen meer dan 25°C bedraagt, dit overeenkomstig het protocol "niet maaien bij warm weer". Het droge talud waarbij het maaisel achterblijft mag niet met een maaikorf worden gemaaid. Aanwijzingen van de directie moeten worden opgevolgd.
- 04 Taluds van natte profielen van watergangen/sloten worden geacht zich uit te strekken van:
- de bodem van de watergang tot 0,20 m droog talud vanaf de waterlijn en bij duikers tot insteek talud
 - Taluds van droge watergangen/sloten worden geacht zich uit te strekken van: 0,20 m boven waterlijn tot de insteek van de watergang, ook bij dammen en boven duikers
 - daarbij moet de aannemer er rekening mee houden dat bij maaierwerkzaamheden van smalle watergangen/sloten het zicht op het maaierwerk kan worden belemmerd doordat de taluds zijn begroeid met riet enz. Dit kan betekenen dat taluds vooraf geklepeld moeten worden om voldoende zicht op het werk te hebben. Deze werkzaamheden behoren bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
 - Het deponeren van voorwerpen, obstakels en de afgemaaide begroeiing op dijken, wegbermen is zonder toestemming van de directie niet toegestaan. De directie kan, desgevraagd, tijdelijk berging van de voorwerpen, obstakels en de afgemaaide begroeiing op een dijk- of wegberm toestaan mits de aannemer binnen 5 werkdagen deze hiervan verwijdt en afvoert.
- 05 De in de watergangen aanwezige voorwerpen die de afstroming van het water belemmeren, zoals hout, drijvend vuil, waterplanten, biezen, wieren en andere obstakels, moeten hieruit worden verwijderd.
- 06 Maaisel afkomstig van natuurvriendelijke oevers moet op de landzijde worden gedeponerd en verwerkt. Indien dat niet mogelijk is moet dit worden opgeladen en worden afgevoerd. Dit ter beoordeling van de directie.