

PROCEDURES (C)WVL

INSTELLEN INITIËLE MAATREGELEN

Na indrukken calamiteitenknop (3 sec) handmatig inschakelen:

- Afsluitbomen sluiten
- Verlichting ondersteunende buis naar 100% schakelen

Let op:

- Vluchtdeuren naar ondersteunende buis vergrendelen automatisch en dienen bij aankomst van de hulpdiensten weer ontgrendeld te worden.
- Installaties die op hand staan, blijven in die stand staan. Zet eerst op AUTO, pas daarna wordt door de installatie de stand ingenomen welke bij het calamiteitenbedrijf hoort.

Cameranummers: A16 Li: Afsluitboom: 403-O; VRI: 402-O
A16 Re: Afsluitboom: 202-W; VRI: 201-W

ALARMEREN:

Bij brand bel brandweer (ipv politie)

AANRIJDEN EN OPSTELLEN

Aanrijroute	Via dienstwegen/opstelplaatsen
Opstelplaats	A16 Li: t.h.v dienstweg, 35.00hmp A16 Re: voor afsluitboom dienstweg, 33.47hmp
CoPI-zone	A16 Li: t.h.v. dienstweg, 35.00hmp A16 Re: bij afsluitboom dienstweg, 33.47hmp

INSTELLEN ADDITIONELE MAATREGELEN

WIS attendeert politie op meerdere verzamelplaatsen evacués.
Bij ernstige verstoring zet omleidingsroute in volgens www.omleidingsroutes.nl

HERSTELLEN EN NORMALISEREN

Elke deelinstallatie handmatig terugschakelen



DRECHTTUNNEL

OMGEVING

Gemeente	Dordrecht en Zwijndrecht
Veiligheidsregio	Zuid-Holland Zuid

OBJECT (Li 569m /Re 538m)

Aantal buizen	4 buizen: A16 Li en A16 Re (elk 2 buizen, 2 rijstroken)
Benaming buizen	Richting Rotterdam; Hoofdrijbaan 01/O2 Parallelrijbaan 03/O4 Richting Breda; Hoofdrijbaan W1/W2 Parallelbaan W3/W4
Categorie	C
Lokale Bediening	+31 78 6330173

VLUCHTEN

Type vluchtweg	Middentunnelkanaal; mogelijkheid tot verticale vluchtroute via trappenhuis bedieningsgebouw zuid
Nummering vluchtdeuren	Let op: om en om genummerd aan weerszijden per middentunnelkanaal (zie tekening) A16 Li: 2-O2 tegenover 3-O1, oplopend A16 Re: 2-W2 tegenover 3-W1, oplopend
Verzamelplaats	Bij tunnelmonden 34.40hmp of 33.70hmp en voordeur bedieningsgebouw zuid

VOORZIENINGEN

Ventilatie	Met rijrichting mee, in drie groepen geschakeld. Richting kan in calamiteitenstand niet worden gedraaid
Hoogtedetectie	Ja, detecteert boven 4,30m
Video opslag	Ja
Overige voorzieningen	Geen bijzonderheden



