

PROCEDURES OVD- RWS - WIS

AANRIJDEN EN OPSTELLEN

Aanrijroute	Via dienstweg. Via langzaam verkeersbuis; (C)WVL geeft op verzoek van de gemeenschappelijke meldkamer de afsluitbomen vrij.
Opstelplaats	A29 Li: voor afsluitboom dienstweg, 14.60hmp A29 Re: voor afsluitboom dienstweg, 13.25hmp
CoPI-zone	A29 Li: bij wrakkenterrein, 14.60hmp A29 Re: bij wrakkenterrein, 13.25hmp

INSTELLEN ADDITIONELE MAATREGELEN

Omleiding via Kiltunnel (tolvrij maken)
Attendeer politie op meerdere verzamelplaatsen voor evacués

HERSTELLEN EN NORMALISEREN

Geen bijzonderheden



1^e HEINENOORDTUNNEL (2^e Heinenoord zoz)

OMGEVING

Gemeente	Barendrecht en Hoekse Waard
Veiligheidsregio	Zuid-Holland Zuid (A29 Li) Rotterdam-Rijnmond (A29 Re)

OBJECT (614m)

Aantal buizen	2 buizen: A29 Li en A29 Re (elk 3 rijstroken)
Benaming buizen	A29 Li: ri Rotterdam A29 Re: ri Oud-Beijerland
Categorie	D
Lokale bediening	+31 180 643060

VLUCHTEN

Type vluchtweg	Tussenwand met aan weerszijden een vluchtroute achter een barrier (geen middentunnelkanaal).
Nummering vluchtdeuren	A29 Li: 7-O is 7-W, aflopend A29 Re: 1-O is 1-W, oplopend
Verzamelplaats	Bij tunnelmonden 13.40hmp of 14.60hmp

VOORZIENINGEN

Ventilatie	Ventilatie in drie groepen.
Hoogtedetectie	Nee
Video opslag	Ja, bij calamiteitenbedrijf en handmatig opnemen worden beelden permanent veilig gesteld. Niet veilig gestelde beelden worden na 24 uur overschreven. Let op: Bij melding beeldopslag vol neem contact op met DVF
Overige voorzieningen	Geen contourverlichting om vluchtdeur

PROCEDURES OVD- RWS - WIS

INCIDENTEN EN CALAMITEITEN

Geen afsluitbomen aanwezig, WIS zorgt voor gehele afsluiting

AANRIJDEN EN OPSTELLEN

Aanrijroute	Via onderliggend wegennet (Tunnelpad)
Opstelplaats	Bij VRI langzaam verkeersbuis
CoPI-zone	A29 Li: bij wrakkenterrein, 14.60hmp A29 Re: bij wrakkenterrein, 13.25hmp

INSTELLEN ADDITIONELE MAATREGELEN

nvt

HERSTELLEN EN NORMALISEREN

Geen bijzonderheden

2^e HEINENOORDTUNNEL

OMGEVING

Gemeente	Barendrecht en Hoekse Waard
Veiligheidsregio	Zuid-Holland Zuid
	Rotterdam-Rijnmond

OBJECT (614m)

Aantal buizen	Langzaam verkeersbuis + fietsbuis (optioneel aanrijroute HD voor 1 ^e Heinenoord)
Benaming buizen	Fietsbuis: Oostbuis 2 ^e Heinenoord Langzaam verkeersbuis: Westbuis 2 ^e Heinenoord
Categorie	Nvt
Lokale bediening	+31 180 643060

VLUCHTEN

Type vluchtweg	Via tunnelbuis
Verzamelpaats	Geen

VOORZIENINGEN

Afsluitbomen	Niet aanwezig
Ventilatie	Langzaam verkeersbuis 1 groep handmatig schakelen in beide richtingen inschakelbaar Fietstunnel 1 groep handmatig in beide richtingen inschakelbaar
Hoogtedetectie	Ja op toeganswegen
Video opslag	Ja, handmatig opnemen, worden beelden permanent veilig gesteld. Niet veilig gestelde beelden worden na 24 uur overschreven. Let op: Bij melding beeldopslag vol neem contact op met DVF
Overige voorzieningen	Droge blusleiding in langzaam verkeersbuis

