

PROCEDURES (C)WVL

INSTELLEN INITIËLE MAATREGELEN

Na indrukken calamiteitenknop:

- Sluit afsluitbomen (handmatig)
- Verlichting ondersteunende buis naar 100% schakelen

LET OP: Deuren incidentbuis ontgrendelen direct, deuren ondersteunende buis ontgrendelen met een vertraging (60sec.) i.v.m. leegrijden ondersteunende buis

BEDRIJFSTOESTAND NETUITVAL:

Binnen 12 minuten voor beide buizen handmatig inschakelen:

- VRI naar ROOD schakelen
- afsluitbomen neerlaten

Cameranummers: N14 Li: T2 N117
N14 Re: T2 Z1

ALARMEREN

Bij brand bel brandweer (ipv politie)

Informeren Regiodesk i.v.m. afstemming omleiding

AANRIJDEN EN OPSTELLEN

Aanrijroute Via rijbaan - Let op: Vrijhouden van kruising voor aanrijden hulpdiensten i.s.m. politie

Opstelplaats Voor afsluitboom tunnelmond

CoPI-zone Tussen verkeerslichten (VRI) en tunnelmond

INSTELLEN ADDITIONELE MAATREGELEN

Bij ernstige verstoring zet omleidingsroute in volgens www.omleidingsroutes.nl

HERSTELLEN EN NORMALISEREN

Brandbluspompen en vuilwaterpompen handmatig terugschakelen

Vergrendelen vluchtdeuren



SIJTWENDETRACE: PARKTUNNEL (T2)

OMGEVING

Gemeente

Leidschendam-Voorburg

Veiligheidsregio

Haaglanden

Tracé bestaat uit drie wegtunnels: Vliet, Park en Spoor. In bebouwde kom; directe aansluiting met lokale wegen

OBJECT (276m)

Aantal buizen

2 buizen: N14 Li en N14 Re (elk 2 rijstroken)

Benaming buizen

N14 Li: ri Wassenaar (N44)

N14 Re: ri Leidschendam (A4)

Categorie

C

Lokale bediening

+31 70 3693021

VLUCHTEN

Type vluchtweg

Middentunnelkanaal met doorsteken naar andere buis via veilige ruimte (MTK zonder kopdeuren)

Nummering vluchtdeuren

N14 Li: T2-N2 tegenover T2-Z2, aflopend
N14 Re: T2-Z1 tegenover T2-N1, oplopend

Verzamelpaats

Via ondersteunde buis. Let op: vluchtende weggebruikers op rijbaan. tunnelmond 13.10hmp of bij 13.45hmp

VOORZIENINGEN

Ventilatie

Geen bijzonderheden

Hoogtedetectie

Ja, detecteert vanaf 4,30m

Video opslag

Ja, bij calamiteitenbedrijf en handmatig opnemen worden beelden permanent veilig gesteld. Niet veilig gestelde beelden worden na 24 uur overschreven.

Let op: Bij melding beeldopslag vol neem contact op met DVF .

Overige voorzieningen

Geen intercom bij afsluitboom



