

PROCEDURES (C)WVL

INSTELLEN INITIËLE MAATREGELEN

Na indrukken calamiteitenknop:

- Sluit afsluitbomen (handmatig)
- Verlichting ondersteunende buis naar 100% schakelen

LET OP: Vluchtdeuren ontgrendelen met een vertraging van 60 seconde i.v.m. leegrijden ondersteunende buis

BEDRIJFSTOESTAND NETUITVAL:

Binnen 12 minuten voor beide buizen handmatig inschakelen:

- VRI naar ROOD schakelen
- afsluitbomen neerlaten

Cameranummers: N14 Li: T1 N124
N14 Re: T1 Z203/204 (camera bijschakelen om afsluitboom te bedienen)

ALARMEREN

Bij brand bel brandweer (ipv politie)

Informeren Regiodesk i.v.m. afstemming omleiding

AANRIJDEN EN OPSTELLEN

Aanrijroute Via rijbaan - Let op: Vrijhouden van kruising voor aanrijden hulpverleningsdiensten i.s.m. politie
Opstelplaats Voor afsluitboom tunnelmond
CoPI-zone Tussen verkeerslichten (VRI) en tunnelmond

INSTELLEN ADDITIONELE MAATREGELEN

Bij ernstige verstoring zet omleidingsroute in volgens www.omleidingsroutes.nl

HERSTELLEN EN NORMALISEREN

Brandbluspompen en vuilwaterpompen handmatig terugschakelen
Vluchtdeuren vergrendelen



SIJTWENDETRACE: SPOORTUNNEL (T1)

OMGEVING

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Veiligheidsregio Haaglanden
Tracé bestaat uit drie wegtunnels: Vliet, Park en Spoor. In bebouwde kom; directe aansluiting met lokale wegen

OBJECT (Li370m / Re 380m)

Aantal buizen 2 buizen: N14 Li en N14 Re (elk 2 rijstroken)
Benaming buizen N14 Li: ri Wassenaar (N44)
N14 Re: ri Leidschendam (A4)
Categorie C
Lokale bediening +31 70 3693021

VLUCHTEN

Type vluchtweg Tunnelwand, geen barriers, geen Middentunnelkanaal
Nummering vluchtdeuren N14 Li: T1-N5 is T1-Z5, aflopend
N14 Re: T1-Z1 is T1-N1, oplopend
Verzamelpaats Via ondersteunde buis. Let op: vluchtende weggebruikers op rijbaan. tunnelmond, 12.25hmp of bij 12.95hmp

VOORZIENINGEN

Ventilatie Geen bijzonderheden
Hoogtedetectie Ja, detecteert vanaf 4,23m
Video opslag Ja, bij calamiteitenbedrijf en handmatig opnemen worden beelden permanent veilig gesteld. Niet veilig gestelde beelden worden na 24 uur overschreven. Let op: Bij melding beeldopslag vol neem contact op met DVF .
Overige voorzieningen Geen intercom bij afsluitboom
Afsluitbomen in verdiepte ligging N14 Li 11.545hmp en 12.25hmp



