

Bijlage 6 Ontwerputgangspunten Sporthal Marianum

tbv Circulariteit en duurzaamheid

Datum 8-11-2021

	MUST HAVE (PVE/ Beleid)	SHOULD HAVE (moet je willen)	NICE TO HAVE (zou je willen)
Bouwconcept			
<i>Algemeen</i>			
Losmaakbaar/demontabel bouwen (bouw/install.)	X		
Losmaakbare verbinding tussen producten met verschillende levensduur	X		
Compact bouwen tbv minder materiaalgebruik		X	
Beperken installatiegebruik		X	
Flexibele gebouw (constructie) ivm mogelijk aanpassingen op termijn	X		
Toekomstbestendig door zelfdragend casco met inbouwpakket	X		
Gemiddelde GPR-score 8,5 van de scores op energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde	X		
Werken met voorzetwanden tbv K&L	X		
<i>Natuurinclusief</i>			
Klimaatadaptatie (verwerken HWA)	X		
Nestvoorzieningen in de schil	X		
Gebruik maken van groene gevel	X		
Groene daken, biodiversiteit		X	
Materiaal			
<i>Algemeen</i>			
Toepassen circulaire producten		X	
Biobased materialen toepassen			X
Pur-arm detailleren		X	
Beperken gebruik van kit		X	
<i>Specifiek</i>			
Hoogwaardiger staal tbv lichtere constructie		X	
Voorkeur staal boven beton voor kolommen	X		
Voorkeur voor hout (gunstiger voor GPR)		X	
Toepassen gelamineerde houtconstructies		X	
Hergebruik van staal			X
Gebruiken oogstkaart van panden in de buurt		X	
Energie			
<i>Algemeen</i>			
Bijna energie neutraal gebouw en gasloos	X		
Energie neutraal gebouw		X	
0 op de meter of energieleverend gebouw			X
Werkmethode			
Madaster		X	