
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 21016 - Ronde Molenlaan

Project: "Reconstructie Postweg - Vuurtorenweg te Texel"

Projectnr.: 456129.100

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6									
708040		.	.	.	.	.	.	Aanbrengen van een paddestoel bewegwijzering - herg. Deze bestekspostnummer komt in zijn geheel te vervallen.			
708050		.	.	.	.	.	.	Aanbrengen van een kunststof routepaal - herg. Deze bestekspostnummer komt in zijn geheel te vervallen.			
712220		.	.	.	.	.	.	Inrichten en instandhouden gronddepot opdrachtgever. Deze bestekspostnummer toevoegen:			
712220	220299	.	.	.	.	.	.	Inrichten en instandhouden gronddepot opdrachtgever. Betreft: een gronddepot buiten de werkgrenzen t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr. 712210. Inrichting gronddepot ter keuze van de aannemer. In deze bestekspostnummer dienen o.a. het inrichten en instandhouden van het depot, het aanbrengen en evt. verplaatsen van de rijplaten en het schoonhouden van de wegen te zijn meegenomen.	EUR		N
735010		.	.	.	.	.	.	Aanhelen particuliere toegangspaden/inritten. Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:			
735010	831199	.	.	.	.	.	.	Aanhelen particuliere toegangspaden/inritten. Situering: t.p.v. particuliere toegangspaden in en binnen de grenzen van het plangebied. Betreft: het aanhelen van particuliere inritten c.q. toegangspaden tot maximaal 2,50 m vanaf de erfgrens met een elementenverharding Gerekend is met ca. 2 st. toegangspaden/inritten. Totaal ca. 35,00 m2 herstraatwerk. Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	EUR		N
735020		.	.	.	.	.	.	Aanhelen particuliere toegangspaden/inritten. Deze bestekspostnummer toevoegen:			
735020	831199	.	.	.	.	.	.	Aanhelen particuliere toegangspaden/inritten. Situering: t.p.v. particuliere toegangspaden in en binnen de grenzen van het plangebied. Betreft: het aanhelen van particuliere inritten c.q. toegangspaden tot maximaal 2,50 m vanaf de erfgrens met een asfaltverharding Gerekend is met ca. 1 st. toegangspad/inrit. Totaal ca. 15,00 m2 asfalteringswerk. Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	EUR		N