
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 21016 - Ronde Molenlaan

Project: "Reconstructie Postweg - Vuurtorenweg te Texel"

Projectnr.: 456129.100

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
800070			Schadeherstel openbare wegen Dit bestekspostnummer komt in zijn geheel te vervallen.				
801010			Uitvoeren nulmeting openbare wegen. Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:				
801010	101199		Uitvoeren nulmeting openbare wegen. Betreft: het uitvoeren van een nulopname van (openbare) transportwegen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in overleg met directie en desbetreffende wegbeheerder. De wegen dienen in beeld (foto-opnamen) en schrift vastgelegd te worden, met een overzicht van de te gebruiken routes. Incl: het opnemen van bermen (tot 2 meter uit kant weg), bomen (nabij passeerplaatsen) en aanwezig wegmeubilair. De uitkomsten van deze nulmeting dient digitaal in rapportagevorm aan directie aangeleverd te worden. Rapportage: in 2-voud indienen bij de directie. De foto's dienen digitaal op CD of USB aan de directie te worden overlegd. Te controleren wegen: alle wegen die daadwerkelijk door de aannemer gebruikt gaan worden incl. de omleidingsroutes. E.e.a. conform de CROW-publicatie 146a, versie december 2011. Er dient eerst een goedkeuring op de nulmeting te komen alvorens wegen in gebruik worden genomen. Daarnaast dient gedurende realisatie van de het werk door de opdrachtnemer continu aantoonbaar de effecten van de werkzaamheden op de omgeving te worden gemonitord, waarbij eventuele optredende schadebeelden worden gerapporteerd aan de opdrachtgever.	EUR		N	
801020			Uitvoeren controlemeting openbare wegen. Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:				
801020	101199		Uitvoeren controlemeting openbare wegen. Betreft: het uitvoeren van een naopname van (openbare) transportwegen na uitvoering van werkzaamheden in overleg met directie en desbetreffende wegbeheerder. De wegen dienen in beeld (foto-opnamen) en schrift vastgelegd te worden, met een overzicht van de te gebruiken routes. De uitkomsten van deze controlemeting dient digitaal in rapportagevorm aan directie aangeleverd te worden. E.e.a. conform de CROW-publicatie 146a, versie december 2011. Te controleren wegen: alle wegen die in bestekspostnr. 801010 zijn opgenomen.	EUR		N	
801030			Uitvoeren verdichtingsmetingen. Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:				
				st			2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFCODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
801030	220499		Uitvoeren verdichtingsmetingen. Betreft: het uitvoeren van verdichtingsmetingen conform artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van de Standaard RAW bepalingen. De gemiddelde verdichtingsgraad, per laag van max. 0,50 m van de aangebrachte zandlagen tot 1,00 m onder maaiveld, moet gemiddeld ten minste 100% bedragen. De metingen uitvoeren t.p.v. de nutssleuven en rioleringssleuven die door derden zijn uitgevoerd. E.e.a. in overleg met de directie. Uitgangspunt is 10 metingen. De metingen dienen door een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau te worden uitgevoerd. De aannemer dient een concept keuringsplan aan de directie aan te leveren waarin duidelijk valt op te maken wanneer de verdichtingsmetingen op locatie worden uitgevoerd en de hierbij behorende rapportages (opgesteld door het wegenbouwkundig onderzoeksbureau) aan de directie worden overlegd (analoog en digitaal) waarin de resultaten van de verdichtingsmetingen zijn beschreven met de bijbehorende toetsingen aan de eisen.	EUR		N	