

Bijlage 8. Advies voorgeschreven zouthoeveelheden

Curatieve gladheidbestrijding op rijbanen met droog zout op DAB			Curatieve gladheidbestrijding op rijbanen met droog zout op ZOAB (2x rijden)		
Gladheid t.g.v.:	Grammen per m2 bij 0 / -5 C°	Grammen per m2 bij -5 / -10 C°	Gladheid t.g.v.:	Grammen per m2 bij 0 / -5 C°	Grammen per m2 bij -5 / -10 C°
Opvriezing van mist en dauw (condensatie)	8 - 20	12 - 25	Opvriezing van mist en dauw (condensatie)	8 - 15	10 - 15
IJzel en ijsregen	15 - 30	25 - 40	IJzel en ijsregen	15 - 30	20 - 30
Lichte sneeuwval	15 - 20	20 - 25	Lichte sneeuwval	10 - 20 (A)	15 - 20 (A)
Zware sneeuwval	20 - 40 (A)	25 - 40 (A)	Zware sneeuwval	15 - 30 (A)	20 - 40 (A)

Curatieve gladheidbestrijding met droog zout op fietspaden			Preventieve gladheidbestrijding met nat zout op fietspaden		
Gladheid t.g.v.:	Grammen per m2 bij 0 / -5 C°	Grammen per m2 bij -5 / -10 C°	Verwachte gladheid:	Grammen per m2 bij 0 / -5 C°	Grammen per m2 bij -5 / -10 C°
Opvriezing van mist en dauw (condensatie)	10 - 20	12 - 25	Opvriezing van mist en dauw (condensatie)	10 - 12	12 - 25
IJzel en ijsregen	15 - 30	25 - 40	IJzel en ijsregen	15 - 20	15 - 25
Lichte sneeuwval	15 - 20 (B)	20 - 25 (B)	Lichte sneeuwval	Bij sneeuwverwachting preventief strooien met 15 - 25 gram per m2 (C)	
Zware sneeuwval	20 - 40 (B)	30 - 40 (B)	Zware sneeuwval		

Preventieve gladheidbestrijding met nat zout op DAB			Preventieve gladheidbestrijding met nat zout op ZOAB (*)		
Verwachte gladheid:	Grammen per m2 bij 0 / -5 C°	Grammen per m2 bij -5 / -10 C°	Verwachte gladheid:	Grammen per m2 bij 0 / -5 C°	Grammen per m2 bij -5 / -10 C°
Opvriezing van mist en dauw (condensatie)	7 - 10	8 - 12	Opvriezing van mist en dauw (condensatie)	14 (*)	14 (*)
IJzel en ijsregen	15 - 25	15 - 25	IJzel en ijsregen	20 (*)	20 (*)
Lichte sneeuwval	Bij sneeuwverwachting preventief strooien met 15 - 25 gram per m2 (D)		Lichte sneeuwval	Bij sneeuwverwachting preventief strooien met 20 gram per m2 (D + *)	
Zware sneeuwval			Zware sneeuwval		

a = vervolgactie met combinatie met ploeg/borstel

b = met ploegver

A = met ploeg

B = met ploeg of borstel

C = vervolgactie waarschijnlijk met ploeg of borstel

D = vervolgactie waarschijnlijk met ploeg

(*) = 2x rijden, 2e keer 50% minder zout