

NOTA VAN INLICHTINGEN 3

Jaarlijkse inspectie en onderhoud aan sporttoestellen, sportmaterialen en sportvloeren

Datum 21-12-2021

1. Refererend aan uw antwoord op vraag 3 van NVI 1 wenst u dat 7% van de loonsom wordt gesteld als SROI verplichting. Dit percentage is een percentage dat niet gebruikelijk is in de markt, in de gids proportionaliteit wordt 5% genoemd als een proportioneel percentage. Wij verzoeken u hieraan te conformeren. Indien u zich hier niet aan wenst te conformeren verzoeken wij u dit te onderbouwen.

Antwoord: Baanbrekend Drechtsteden werkt conform inkoopbeleid met 2 waarden; 5% van de opdrachtwaarde of 7% van de loonsom. Deze laatste variant is dus een lichtere verplichting omdat de Aanbestedende dienst acht dat dit gelet op de aard van de opdracht proportioneel is. De Aanbestedende dienst komt partijen hierin tegemoet.

2. Refererend aan uw antwoord op vraag 6 van NVI 1 heeft u 2 regels toegevoegd in het tabblad 'inspectie en rapportage' van uw prijzenblad voor de prijs voor de veiligheidsinspectie. Hierbij kunnen de inschrijvers kiezen om of (optie1) een prijs te geven voor een geselecteerd aantal objecten óf (optie 2) een inspectieprijs voor alle accommodaties in te vullen. Hiermee zijn die prijzen niet met elkaar te vergelijken. Er zitten namelijk veel meer te inspecteren objecten in alle 29 accommodaties, dan het aantal dat u uitvraagt voor optie 1.

Antwoord:

De Aanbestedende dienst wenst een totaalprijs per zaal te ontvangen. Het prijzenblad is hierop aangepast en bijgevoegd. Eerdere prijsbladen komen hiermee te vervallen.

3. Het verzamelblad van uw prijsinvulformulier verwijst niet naar de juiste cellen waardoor er geen correcte doorrekening plaatsvindt. Kunt een correct prijsinvulformulier aan de inschrijvers beschikbaar stellen?

Antwoord:

Het prijzenblad is hierop aangepast en bijgevoegd. Eerdere prijsbladen komen hiermee te vervallen.

4. In uw uitvraag wordt o.a. 'spelzaal' genoemd. Wij vragen u aan te geven wat uw definitie is van een spelzaal. Gezien de afmeting van de zaal die wordt benoemd willen wij u vragen te definiëren wat dit betreft qua inhoud van de sportinrichting. Het gaat hier met name om de aanwezigheid van plafondinstallaties i.v.m. het op hoogte inspecteren.

Antwoord:

Een gymzaal kent een afmeting van 12 x 21 meter en een hoogte van 5,5 meter. Een spelzaal kent een afmeting van 28 x 22 meter en een hoogte van 7 meter. Alle accommodaties zijn voorzien van een ringen- en touweninstallatie aan het plafond.

5. Refererend aan uw antwoord op vraag 11 van NVI 1 willen wij graag weten hoe dit rooster inhoudelijk werkt. Dienen wij voor het inspecteren van een accommodatie zelf een moment te plannen in het rooster? En zo ja, is deze datum dan ook definitief of kan deze worden overruled indien er een gebruiker aanspraak maakt op de geplande uren?

Antwoord:

U kunt zelf een aanvraag doen in het systeem. Op het moment dat de aanvraag door Team Sportaccommodaties wordt bevestigd staat deze voor u vast.

NOTA VAN INLICHTINGEN 3

Jaarlijkse inspectie en onderhoud aan sporttoestellen, sportmaterialen en sportvloeren

Datum 21-12-2021

6. Refererend aan uw antwoord op vraag 11 van NVI 1 willen wij graag weten of er door het jaar voldoende uren beschikbaar zijn in het rooster voor de veiligheidsinspecties. Kunt u een voorbeeld met de inschrijvers delen? Dit is relevant voor de inschrijvers om te bepalen of de inspecties achtereenvolgend kunnen worden gepland.

Antwoord:

Ervaring heeft uitgewezen dat er in het gebruiksrooster voldoende ruimte is voor het inplannen van keurings- en herstel-/leveringsmomenten. Het gebruiksrooster is echter wel een dynamisch document en continu aan veranderingen onderhevig.

Via <https://asp3.lvp.nl/amisweb/dordrecht/amis2/amis.php?action=index> kan de beschikbaarheid van dit huidige schooljaar worden geraadpleegd.

7. Klimrek

Dient de inschrijver ook de bekabeling tot aan het wandcontactdoos te verzorgen? Met andere woorden volledig stekkerklaar opleveren?

Antwoord:

Dat is correct.

8. Basketbal wandinstallaties

Basketbalinstallatie in hoogte verstelbaar

-Kunt u de exacte afmeting aangeven voor deze gewenste basketbalinstallaties? -Dient het bord nog vooruitstekend te zijn? Zo ja met welke afstand tot aan de muur?

Antwoord:

- Afmeting basketbord: 120 x 90 cm
- Vooruitstekend in de laagste stand tot 100 cm vanuit de muur

9. Schuifprofiel met bevestigingspunten & spansysteem

Kunt u aangeven welk type spansysteem (katrol, hefboom, gesloten model, wartel) u wenst?

Antwoord:

Geen voorkeur, u mag hier de voor u voordeligste variant aanbieden. Gebruiksgemak en een zo beperkt mogelijke hoeveelheid losse onderdelen zijn wel beoordelingscriteria.

10. Springkast

Kunt u aangeven of de springkast voorzien dient te zijn van inhaakopeningen voor banken en of duikelstangen? Volstaat een kast 5-delige kast?

Antwoord:

Springkast dient inhaakopeningen aan de kopse kanten te hebben voor het kunnen inhaken van turnbanken en is minimaal 100 cm hoog. Er is geen voorkeur voor een 5-delige of 6-delige springkast.

11. Turnbank

Een hoekbescherming aan een turnbank is een leveranciers eigen product. Het biedt bescherming voor het bankblad tegen onbedoelde beschadigingen. Kunt u aangeven hoe u omgaat met aangeboden banken die deze hoekbescherming niet hebben?

NOTA VAN INLICHTINGEN 3

Jaarlijkse inspectie en onderhoud aan sporttoestellen, sportmaterialen en sportvloeren

Datum 21-12-2021

Antwoord:

Er wordt een uitvraag gedaan voor een turnbank met evenwichtslat. Een hoekbescherming is geen gestelde eis.

12. Lange mat

Een lange mat rolt zich het mooiste en makkelijkste op als de segmenten zo smal mogelijk zijn. Kunt u ons aangeven hoe u de kwalitatieve beoordeling maakt van deze meerwaarde?

Antwoord:

Gebruiksgemak is een beoordelingscriterium.

13. Turnmat

Aan welke zijde dient de turnmat hechtstroken te bezitten? Speelt gewicht nog een rol? Zo ja, wat is het maximale gewicht van een turnmat?

Antwoord:

De turnmat dient aan tenminste één korte zijde te zijn voorzien van een hechtstrook. Er is geen voorgeschreven gewichtseis. Gebruiksgemak is een beoordelingscriterium.

14. Landingsmat

Aan welke zijde dient de landingsmat handvatten te bezitten? Is een oriëntatielijn op de mat een meerwaarde voor u? Zo ja, kunt u dan aangeven hoe dit meetelt in uw beoordeling?

Antwoord:

Landingsmat dienen te zijn voorzien van handvaten aan beide kopse zijden. De aanwezigheid van een en orientatielijn geeft geen toegevoegde waarde.

15. Volleybalnet

Bedoelt u een net van 9,5 meter lengte dat overspannen moet worden over een lengte van 12 meter? En dient het net voorzien te worden van glasfiber of houten stokken of mogen het netten zijn zonder stokken?

Antwoord:

Dat is correct. De uitvraag is voor een speelnet zonder accessoires.

16. Spelnet

Om een combinet ook echt goed voor volleybal te kunnen gebruiken dient deze 100cm hoog te zijn. Kunt u hiermee instemmen en de specificaties als zodanig eisen?

Antwoord:

Specificatie speelnet zal worden aangepast naar een speelnet van 100 cm hoogte. Zie aangepast prijzenblad.