

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

Titel: Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen

Besteknummer: 18.042-OW

Datum: 24-08-2020

COLOFON NOTA VAN INLICHTINGEN

Titel: Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen

Datum: 02-10-2020

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112020			Bestekspost vervallen				
332020			Bestekspost gewijzigd				
332020	252799		Op hoogte brengen bestaande afdekplaat	st	50,00	F	
			Betreft: op hoogte brengen bestaande afdekplaat				
			Afmetingen max. 1300 x 1300mm, dikte 150mm				
			E.e.a. op aanwys van de directie.				
39			Paragraaf vervallen				
			Paragraaf vervallen				
391			Paragraaf vervallen				
			Paragraaf vervallen				
391010			Bestekspost vervallen				
391020			Bestekspost vervallen				
391030			Bestekspost vervallen				
391050			Bestekspost vervallen				
491030			Bestekspost gewijzigd				
491030	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	500,00	F	
			wegfundering van steenmengsel.				
		8.	Betonggranulaat	ton			500,00 L
		.2.	Sortering 0/31,5				
495140			Bestekspost vervallen				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 01 13 WERKTIJDEN

- 01 Bloktijden waarbinnen de werkzaamheden als beschreven in dit bestek uitgevoerd dienen te worden liggen op werkdagen tussen 7.00 uur 's ochtends en 19:00 uur 's avonds.
Indien zich situaties voordoen waarbij de aannemer, op schriftelijk verzoek van de directie, werkzaamheden buiten de hierboven genoemde bloktijden uit dient te voeren heeft de aannemer recht op een toeslag op de loonkosten conform den geldende CAO

Dit geldt alleen voor de bewerkingen (eenheden) die daadwerkelijk buiten de genoemde bloktijden uitgevoerd worden.

De directie bepaald of en wanneer de bedoelde situaties zich voordoen.

Behoort bij: 18.042-OW

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Opruimwerkzaamheden				
11	Voorbereidende werkzaamheden				
112	Opschonen terrein				
112010	Afsteken overgroeide kanten.	m	5.000,00F		
12	Verwijderen asfaltverhardingen				
120	Zagen asfaltverhardingen.				
120010	Zagen asfaltverharding < 15 m	cm/m	5.000,00F		
120020	Zagen asfaltverharding, 15 - 50 m	cm/m	5.000,00F		
120030	Zagen asfaltverharding, 50 - 250 m	cm/m	15.000,00F		
120040	Zagen asfaltverharding, > 250 m	cm/m	30.000,00F		
121	Verwijderen teervrij asfalt d.m.v. frezen.				
121010	Frezen asfalt 30 mm, 1,10 - 2,5 m	m2	5.000,00F		
121020	Frezen asfalt 40 mm, 1,10 - 2,5 m	m2	2.000,00F		
121030	Frezen asfalt 60 mm, 1,10 - 2,5 m	m2	1.000,00F		
121040	Frezen asfalt >60 mm, 1,10 - 2,5 m (per cm)	m2	500,00F		
121050	Frezen asfalt 30 mm, > 2,5 m	m2	5.000,00F		
121060	Frezen asfalt 40 mm, > 2,5 m	m2	2.000,00F		
121070	Frezen asfalt 60 mm, > 2,5 m	m2	1.000,00F		
121080	Frezen asfalt >60 mm, > 2,5 m (per cm)	m2	500,00F		
121090	Profielfrezen asfalt 30 mm, > 2,5 m	m2	5.000,00F		
121100	Profielfrezen asfalt 30 - 60 mm, > 2,5 m	m2	5.000,00F		
122	Verwijderen teerh. asfalt d.m.v. frezen				
122010	Frezen teerh. asfalt 30 mm, 1,10 - 2,5 m	m2	5.000,00F		
122020	Frezen teerh. asfalt 40 mm, 1,10 - 2,5 m	m2	2.000,00F		
122030	Frezen teerh. asfalt 60 mm, 1,10 - 2,5 m	m2	1.000,00F		
122040	Frezen teerh. asfalt >60 mm, 1,10 - 2,5 m (per cm)	m2	500,00F		
122050	Frezen teerh. asfalt 30 mm, > 2,5 m	m2	5.000,00F		
122060	Frezen teerh. asfalt 40 mm, > 2,5 m	m2	2.000,00F		
122070	Frezen teerh. asfalt 60 mm, > 2,5 m	m2	1.000,00F		
122080	Frezen teerh. asfalt >60 mm, > 2,5 m (per cm)	m2	500,00F		
122090	Profielfrezen teerh. asfalt 30 mm, > 2,5 m	m2	5.000,00F		
122100	Profielfrezen teerh. asfalt 30 - 60 mm, > 2,5 m	m2	5.000,00F		
123	Verwijderen teervrij asfalt d.m.v. bakfrezen				
123010	Bakfrezen asfalt 30 mm, breedte < 1,10 m	m2	1.000,00F		
123020	Bakfrezen asfalt 40 mm, breedte < 1,10 m	m2	1.000,00F		
123030	Bakfrezen asfalt 60 mm, breedte < 1,10 m	m2	500,00F		
123040	Bakfrezen asfalt 30 mm, breedte 1,10 - 1,50 m	m2	1.000,00F		
123050	Bakfrezen asfalt 40 mm, breedte 1,10 - 1,50 m	m2	1.000,00F		
123060	Bakfrezen asfalt 60 mm, breedte 1,10 - 1,50 m	m2	500,00F		
124	Verwijderen teerh. asfalt d.m.v. bakfrezen				
124010	Bakfrezen teerh. asfalt 30 mm, breedte < 1,10 m	m2	1.000,00F		
124020	Bakfrezen teerh. asfalt 40 mm, breedte < 1,10 m	m2	1.000,00F		
124030	Bakfrezen teerh. asfalt 60 mm, breedte < 1,10 m	m2	500,00F		
124040	Bakfrezen teerh. asfalt 30 mm, breedte 1,10 - 1,5m	m2	1.000,00F		
124050	Bakfrezen teerh. asfalt 40 mm, breedte 1,10 - 1,5m	m2	1.000,00F		
124060	Bakfrezen teerh. asfalt 60 mm, breedte 1,10 - 1,5m	m2	500,00F		
125	Verwijderen teervrij asfalt d.m.v. opbreken.				
125010	Opbreken asfalt, dikte 50-100 mm	m2	1.000,00F		
125020	Opbreken asfalt, dikte 100 - 150 mm	m2	2.000,00F		
125030	Opbreken asfalt, dikte > 150 mm	m2	5.000,00F		
126	Verwijderen teerh. asfalt d.m.v. opbreken				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
126010	Opbreken teerh. asfalt, dikte 50-100 mm	m2	1.000,00F		
126020	Opbreken teerh. asfalt, dikte 100-150 mm	m2	2.000,00F		
126030	Opbreken teerh. asfalt, dikte >150 mm	m2	5.000,00F		
127	Frezen (getrapte) aansluitingen				
127010	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	50,00F		
127020	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	50,00F		
127030	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	50,00F		
127040	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	50,00F		
127050	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 0 tot 30 mm.	m2	25,00F		
127060	Frezen teerhoudend asfalt tbv aansl. 0 tot 30 mm.	m2	25,00F		
14	Opbreken kantopsluitingen				
141	Opbreken opsluitbanden				
141010	Opbr opsluitbanden 60x200mm, <20m.	m	50,00F		
141020	Opbr opsluitbanden 60x200mm, >20m.	m	100,00F		
141030	Opbr opsluitbanden 100x200mm, <20m.	m	50,00F		
141040	Opbr. opsluitbanden 100x200mm, >20m.	m	100,00F		
142	Opbreken trottoirbanden				
142010	Opbr trottoirb 130/150x250mm, <20m.	m	50,00F		
142020	Opbr trottoirb 130/150x250mm, >20m	m	100,00F		
142030	Opbr trottoirb 180/200x250mm, <20m.	m	50,00F		
142040	Opbr trottoirb 180/200x250mm, >20m.	m	100,00F		
143	Opbreken inritbanden				
143010	Opbr inritband 450x200x500mm	m	25,00F		
143030	Opbr inritband 500x200x500mm	m	25,00F		
143050	Opbr inritband 750x200x500mm	m	25,00F		
143070	Opbr inritband 800x200x500mm	m	25,00F		
15	Opbreken elementenverhardingen				
151	Opbreken betonstraatstenen				
151010	Opbr betonstraatstenen WF.	m2	200,00F		
151020	Opbr betonstraatstenen DF.	m2	200,00F		
151030	Opbr betonstraatstenen KF.	m2	200,00F		
151040	Opbr betonstraatstenen DK.	m2	200,00F		
152	Opbreken straatbakstenen				
152010	Opbr straatbakstenen WF.	m2	200,00F		
152020	Opbr straatbakstenen DF.	m2	200,00F		
152030	Opbr straatbakstenen KF.	m2	200,00F		
153	Opbreken betontegels				
153010	Opbr betontegels, 45mm.	m2	50,00F		
153020	Opbr betontegels, 60mm.	m2	50,00F		
153030	Opbr betontegels, 80mm.	m2	100,00F		
153040	Opbr betontegels, 80mm.	m2	50,00F		
154	Opbreken grasbetontegels				
154030	Opbr grasbetontegels 600x400x100mm	m2	1.000,00F		
154050	Opbr grasbetontegels 600x400x120mm	m2	1.000,00F		
156	Opbreken goten				
156010	Opbr gootlaag van BSS KF.	m	1.000,00F		
156020	Opbr gootlaag van goottegels, 60mm.	m	1.000,00F		
16	Verwijderen funderingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
161	Verwijderen funderingslagen				
161010	Verwijderen ongeb. funderingslaag b<2,00m	m2	500,00F		
161020	Verwijderen ongeb. funderingslaag b>2,00m	m2	2.000,00F		
161030	Verwijderen ongeb. teerh. funderingslaag b<2,00m	m2	500,00F		
161040	Verwijderen ongeb. teerh. funderingslaag b>2,00m	m2	2.000,00F		
161050	Verwijderen geb. teerh. funderingslaag b<2,00m	m2	500,00F		
161060	Verwijderen geb. teerh. funderingslaag b>2,00m	m2	2.000,00F		
17	Verwijderen riolering				
171	Verwijderen leidingen				
171010	Verwijderen kunststofbuis, incl. grondwerk	m	50,00F		
172	Verwijderen putafdekkingen				
172010	Verwijderen en afvoeren putrand met deksel.	st	50,00F		
172020	Verwijderen en afvoeren putrand met deksel.	st	50,00F		
173	Verwijderen kolken				
173010	Verw en afv kolk beton/gietijzer combinatie.	st	50,00F		
173020	Verw en afv kolk kunststof/gietijzer comb.	st	50,00F		
173030	Verw. t.b.v. hergebruik kolk beton/gietijzer comb.	st	20,00F		
19	Verwijderen terreininrichting				
191	Markeringen				
191010	Verwijderen en afv. lengtemarkering -thermoplast-.	m2	200,00F		
191020	Verwijderen en afv overige markering -thermoplast	m2	200,00F		
191030	Verwijderen en afv. lengtemarkering -wegenverf-.	m2	200,00F		
191040	Verwijderen en afv. overige markering -wegenverf-.	m2	200,00F		
2	Grondwerk				
21	Grond ontgraven				
210010	Grond ontgraven uit cunet, < 0,30m	m3	500,00F		
210020	Grond ontgraven uit cunet, 0,30 - 0,70m	m3	200,00F		
210030	Grond ontgraven uit cunet, > 0,70m	m3	200,00F		
210040	Grond ontgraven uit cunet, bermen, cunetfrees	m3	200,00F		
210050	Verlagen bermen.	m2	1.000,00F		
22	Grond vervoeren				
220010	Grond vervoeren, binnen 5 km.	m3	500,00F		
220020	Grond vervoeren, binnen 10 km.	m3	500,00F		
220030	Grond vervoeren, binnen 20 km.	m3	500,00F		
23	Grond verwerken				
230010	Grond verwerken in cunet, 0,10 - 0,30	m3	200,00F		
230020	Grond verwerken in cunet, 0,30 - 0,70	m3	200,00F		
230030	Grond verwerken in cunet, >0,70	m3	200,00F		
230040	Grond verwerken in bermen.	m3	200,00F		
230050	Grond verwerken in bermen	m3	200,00F		
24	Grond leveren				
240010	Leveren grond, teelaarde.	m3	200,00F		
240020	Leveren grond, zand voor zandbed	m3	500,00F		
3	Aanbrengen riolering				
31	Aanbrengen leidingen				
311	Huis en kolkaansluitingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311010	Lev./aanbr. PVC-buis, ø125 mm	m	50,00F		
311020	Lev./aanbr. PVC-buis, ø160 mm	m	50,00F		
311030	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø125 mm, bocht 45°	st	40,00F		
311040	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø160 mm, bocht 45°	st	40,00F		
311050	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø125 mm, T-stuk 45°	st	10,00F		
311060	Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø160 mm, T-stuk 45°	st	10,00F		
319	Bijkomende werkzaamheden				
319010	Maken aansluiting op rioolput, beton (ø125)	st	20,00F		
319020	Maken aansluiting op rioolput, beton (ø160)	st	20,00F		
319030	Maken aansluiting op rioolput, kunststof (ø125)	st	20,00F		
319040	Maken aansluiting op rioolput, kunststof (ø160)	st	20,00F		
319050	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	50,00F		
32	Aanbrengen kolken				
326	Kolken				
326010	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	50,00F		
326020	Vervoeren kolken, <5km	st	25,00F		
326030	Vervoeren kolken, 5-10km	st	25,00F		
33	Aanbrengen putafdekkingen				
331	Aanbrengen putafdekkingen				
331010	Aanbrengen putrand met deksel.	st	50,00F		
332	Op hoogte brengen putafdekkingen				
332010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	50,00F		
332020	Op hoogte brengen bestaande afdekplaat	st	50,00F		
4	Aanbrengen verhardingen				
41	Vorbereidende werkzaamheden				
411	Afwerken zandbed				
411010	Afwerken zandbed.	m2	10.000,00F		
42	Aanbrengen funderings- en straatlagen				
421	Aanbrengen funderingen				
421010	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	50,00F		
421020	Aanbrengen puinfundering 0,25m, b<2,00m.	m2	1.000,00F		
421030	Aanbrengen puinfundering 0,25m, b>2,00m.	m2	5.000,00F		
421040	Aanbrengen puinfundering 0,35m, b<2,00m.	m2	1.000,00F		
421050	Aanbrengen puinfundering 0,35m, b>2,00m.	m2	5.000,00F		
422	Aanbrengen straatlagen				
422010	Leveren en aanbrengen straatlaag, dikte 50mm.	m2	5.000,00F		
43	Aanbrengen / opnieuw stellen kantopsluitingen				
431	Aanbrengen / opnieuw stellen opsluitbanden				
4310	<u>Opnieuw stellen opsluit- en gazonbanden</u>				
431010	Opnieuw stellen opsluit- en gazonbanden.	m	100,00F		
4311	<u>Aanbrengen opsluit- en gazonbanden</u>				
431110	Aanbrengen opsluitbanden van beton, lengte <20m.	m	100,00F		
431120	Aanbrengen opsluitbanden van beton, lengte >20m.	m	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432	Aanbrengen / opnieuw stellen trottoirbanden				
4320	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden</u>				
432010	Opnieuw stellen trottoirbanden.	m	100,00F		
4321	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
432110	Aanbrengen trottoirbanden van beton, lengte <20m.	m	100,00F		
432120	Aanbrengen trottoirbanden van beton, lengte >20m.	m	200,00F		
433	Aanbrengen inritbanden				
433010	Aanbrengen inritbanden van beton	m	100,00F		
435	Pasmaken kantopsluitingen				
435010	Pasmaken van opsluitbanden	st	50,00F		
435020	Pasmaken van trottoirbanden	st	50,00F		
44	Aanbrengen asfaltverhardingen				
441	Aanbrengen onder- en tussenlagen				
4411	<u>Aanbrengen onderlagen</u>				
441110	Aanbr. onderlaag AC22 base, <50 ton.	ton	100,00F		
441120	Aanbr. onderlaag AC22 base, 50-100 ton.	ton	100,00F		
441130	Aanbr. onderlaag AC22 base, >100 ton.	ton	500,00F		
4412	<u>Aanbrengen tussenlagen</u>				
441210	Aanbr. tussenlaag AC16 bind, <50 ton.	ton	100,00F		
441220	Aanbr. tussenlaag AC16 bind, 50-100 ton.	ton	200,00F		
441230	Aanbr. tussenlaag AC16 bind, >100 ton	ton	500,00F		
441240	Aanbr. tussenlaag AC22 bind, <50 ton	ton	100,00F		
441250	Aanbr. tussenlaag AC22 bind, 50-100 ton	ton	200,00F		
441260	Aanbr. tussenlaag AC22 bind, >100 ton	ton	500,00F		
441270	Aanbr. tussenlaag AC16 bind TDL, <50 ton	ton	50,00F		
441280	Aanbr. tussenlaag AC16 bind TDL, 50-100 ton	ton	100,00F		
441290	Aanbr. tussenlaag AC16 bind TDL, >100 ton	ton	200,00F		
4413	<u>Aanbrengen uitvullingen</u>				
441310	Aanbr. uitvullingen AC 11 bind, <50 ton.	ton	75,00F		
441320	Aanbr. uitvullingen AC 11 Bind, >50 ton.	ton	150,00F		
441330	Aanbr. uitvullingen AC 16 Bind <50 ton.	ton	75,00F		
441340	Aanbr. uitvullingen AC 16 Bind >50 ton.	ton	150,00F		
442	Aanbrengen deklagen				
4420	<u>Aanbrengen deklagen AC8-surf</u>				
442010	Aanbr. deklaag AC8 surf, <670m².	ton	100,00F		
442020	Aanbr. deklaag AC8 surf, 670-1350m²	ton	200,00F		
442030	Aanbr. deklaag AC8 surf, >1350m².	ton	500,00F		
4421	<u>Aanbrengen deklagen AC11-surf</u>				
442110	Aanbr. deklaag AC11 surf, DL-B, <670m².	ton	100,00F		
442120	Aanbr. deklaag AC11 surf, DL-B, 670-1350m²	ton	200,00F		
442130	Aanbr. deklaag AC11 surf, DL-B, >1350m².	ton	500,00F		
442140	Aanbr. deklaag AC11 surf, DL-IB, <670m².	ton	100,00F		
4422	<u>Aanbrengen deklagen AC16-surf</u>				
442210	Aanbr. deklaag AC16 surf, DL-B, <670m².	ton	100,00F		
442220	Aanbr. deklaag AC16 surf, DL-B, 670-1350m²	ton	100,00F		
442230	Aanbr. deklaag AC16 surf, DL-B, >1350m².	ton	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
442240	Aanbr. deklaag AC16 surf, DL-IB, <670m².	ton	75,00F		
4423	<u>Aanbrengen deklagen SMA-NL 8</u>				
442310	Aanbr. deklaag SMA-NL 8A <670m²	ton	75,00F		
442320	Aanbr. deklaag SMA-NL 8B, <670m²	ton	100,00F		
4424	<u>Aanbrengen deklagen SMA-NL 11</u>				
442410	Aanbr. deklaag SMA-NL 11A <670m²	ton	100,00F		
442420	Aanbr. deklaag SMA-NL 11A >670m²	ton	200,00F		
442430	Aanbr. deklaag SMA-NL 11B, <670m²	ton	200,00F		
442440	Aanbr. deklaag SMA-NL 11B, >670m²	ton	500,00F		
4428	<u>Aanbrengen profileerdeklagen</u>				
442810	Aanbr. profileerdekl AC11 Surf, <50 ton.	ton	75,00F		
442820	Aanbr. profileerdekl AC11 Surf, 50-100 ton	ton	150,00F		
442830	Aanbr. profileerdekl AC11 Surf, >100 ton	ton	200,00F		
4429	<u>Aanbrengen deklagen fietspaden / -stroken</u>				
442910	Aanbr. deklaag AC 8 surf, <150m².	ton	50,00F		
442920	Aanbr. deklaag AC 8 surf, >150m².	ton	100,00F		
442930	Aanbr. deklaag AC 11 surf, <150m², rood.	ton	50,00F		
442940	Aanbr. deklaag AC 11 surf, >150m², rood.	ton	100,00F		
443	Aanbrengen asfalt in freesbakken				
4430	<u>Aanbrengen onderlagen</u>				
443040	Aanbr. onderlaag, AC22 base, breedte <1,10m	ton	100,00F		
443050	Aanbr. onderlaag, AC22 base, breedte >1,10m	ton	200,00F		
4431	<u>Aanbrengen tussenlagen</u>				
443110	Aanbr. tussenlaag, AC11 Bind, breedte <1,10m	ton	100,00F		
443120	Aanbr. tussenlaag, AC11 Bind, breedte >1,10m	ton	200,00F		
443130	Aanbr. tussenlaag, AC16 Bind, breedte <1,10m	ton	100,00F		
443140	Aanbr. tussenlaag, AC16 Bind, breedte >1,10m	ton	200,00F		
443150	Aanbr. tussenlaag, AC22 Bind, breedte <1,10m	ton	50,00F		
443160	Aanbr. tussenlaag, AC22 Bind, breedte >1,10m	ton	50,00F		
4432	<u>Aanbrengen deklagen</u>				
443210	Aanbr. deklaag, AC11 Surf, breedte <1,10m	ton	100,00F		
443220	Aanbr. deklaag, AC11 Surf, breedte >1,10m	ton	200,00F		
443230	Aanbr. deklaag, AC16 Surf, breedte <1,10m	ton	100,00F		
443240	Aanbr. deklaag, AC16 Surf, breedte >1,10m	ton	200,00F		
443250	Aanbr. deklaag SMA-NL 11B, breedte >1,10m	ton	100,00F		
443260	Aanbr. deklaag SMA-NL 11B, breedte >1,10m	ton	200,00F		
444	Aanbrengen kleeflagen				
444010	Leveren en aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m²	m2	10.000,00F		
444020	Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m²	m2	20.000,00F		
444030	Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,6 kg/m²	m2	2.000,00F		
444040	Meerprijs gemodificeerde bitumen 0,3 kg/m²	m2	1.000,00F		
444050	Meerprijs gemodificeerde bitumen 0,4 kg/m²	m2	1.000,00F		
445	Oppervlaktebehandelingen				
4451	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
445110	Afplakken putafdekking	st	50,00F		
4452	<u>Aanbrengen oppervlaktebehandelingen</u>				
445210	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	10.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
445220	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.	m2	5.000,00F		
445230	Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling.	m2	2.500,00F		
445240	Handmatig aanbr. oppervlakbehandeling, 2/6 mm.	m2	200,00F		
445250	Handmatig aanbr. oppervlakbehandeling, 4/8 mm.	m2	200,00F		
4453	<u>Aanbrengen coating</u>				
445310	Aanbrengen flexibele thermoflex bekleding	m2	1.000,00F		
446	Reparaties				
4461	<u>Herstellen klinkersleuven</u>				
446110	Opbreken en afvoeren elementenverharding.	m2	500,00F		
446120	Grond ontgraven uit cunet, hoogte 0,30m.	m2	500,00F		
446130	Aanbrengen ongebonden wegfundering	m2	500,00F		
446140	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m2	1.000,00F		
4462	<u>Aanbrengen wapening</u>				
446210	Leveren en aanbrengen inlage van glasvezel.	m2	3.000,00F		
4463	<u>Repareren van scheuren</u>				
446310	Repareren van scheuren in asfalt.	m	5.000,00F		
447	Afwerken naden				
447010	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, 30mm	m	200,00F		
447020	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, 40mm	m	200,00F		
447030	Aanbrengen kantvoorziening asfalt, bestrijken	m	5.000,00F		
447040	Afwerken naden in asfalt afstrooimiddel brekerzand	m	5.000,00F		
448	Bijkomende werkzaamheden asfaltverharding				
4480	<u>Aanbrengen detectielussen</u>				
448010	Lev en aanbr detectielussen 6x0,5mm2, lengte 0-50m	m	100,00F		
448020	Lev en aanbr detectielussen 6x0,5mm2, lengte >50m.	m	100,00F		
448030	Lev en aanbr detectielussen 6x1,5mm2, lengte 0-50m	m	100,00F		
448040	Lev en aanbr detectielussen 6x1,5mm2, lengte >50m.	m	100,00F		
4481	<u>Aanbrengen asfalt print</u>				
448110	Aanbrengen print asfaltoppervlak.	m2	1.000,00F		
4483	<u>Aanbrengen asfalt in drempels en plateaus</u>				
448310	Toeslag maken asfalt-sinusdrempel 30 km/u.	st	20,00F		
448320	Toeslag maken asfalt-sinusdrempel 60 km/u.	st	20,00F		
448330	Toeslag maken asfalt-plateau oprit 30 km/u.	st	20,00F		
448340	Toeslag maken asfalt-plateau oprit 60 km/u.	st	20,00F		
4484	<u>Toepassen gemodificeerde bitumen</u>				
448410	Meerprijs toepassen gemod. bitumen (AC surf)	ton	50,00F		
448420	Meerprijs toepassen gemod. bitumen (SMA)	ton	50,00F		
4485	<u>Dubbele asfaltset</u>				
448510	Toepassen dubbele asfalt- en afwerkset.	dag	10,00F		
45	Aanbrengen betonverhardingen				
456	Aanbrengen betonverharding in middengeleiders				
456010	Leveren en aanbrengen betonverharding, incl. print	m2	100,00F		
456020	Aanbrengen dwarsvoegen. (schijnvoegen 3x70mm)	m	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
46	Aanbrengen / herstraten elementenverhardingen				
461	Aanbrengen / herstraten betonstraatstenen				
4610	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
461010	Herstraten betonstraatstenen, WF	m2	500,00F		
461020	Herstraten betonstraatstenen, DF	m2	500,00F		
461030	Herstraten betonstraatstenen, KF	m2	500,00F		
4611	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
461110	Aanbrengen betonstraatstenen, WF	m2	500,00F		
461120	Aanbrengen betonstraatstenen, DF	m2	500,00F		
461130	Aanbrengen betonstraatstenen, KF	m2	1.000,00F		
461140	Aanbrengen betonstraatstenen, DK	m2	500,00F		
462	Aanbrengen / herstraten straatbakstenen				
4620	<u>Herstraten straatbakstenen</u>				
462010	Herstraten straatbakstenen, WF	m2	500,00F		
462020	Herstraten straatbakstenen, DF	m2	500,00F		
462030	Herstraten straatbakstenen, KF	m2	500,00F		
4621	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
462110	Aanbrengen straatbakstenen, WF	m2	500,00F		
462120	Aanbrengen straatbakstenen, DF	m2	500,00F		
462130	Aanbrengen straatbakstenen, KF	m2	500,00F		
463	Aanbrengen / herstraten betontegels				
4630	<u>Herstraten betontegels</u>				
463010	Herstraten betontegels, 45mm	m2	500,00F		
463020	Herstraten betontegels, 60mm	m2	500,00F		
463030	Herstraten betontegels, 80mm	m2	500,00F		
4631	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
463110	Aanbrengen betontegels, 45mm.	m2	500,00F		
463120	Aanbrengen betontegels, 60mm.	m2	500,00F		
463130	Aanbrengen betontegels, 80mm.	m2	500,00F		
464	Aanbrengen bermblokken				
464010	Aanbrengen grasbetontegels 600x400x100mm, lengte.	m	2.000,00F		
464020	Aanbrengen grasbetontegels 600x400x100mm, dwars.	m	2.000,00F		
464030	Aanbrengen grasbetontegels 600x400x120mm, lengte.	m	2.000,00F		
464040	Aanbrengen grasbetontegels 600x400x120mm, dwars.	m	3.000,00F		
465	Aanbrengen goten				
465010	Aanbrengen gootlaag, BSS KF op fundering.	m	500,00F		
465020	Aanbrengen goottegels, 150x300x45mm.	m	1.000,00F		
465030	Aanbrengen goottegels, 150x300x60mm.	m	1.000,00F		
465040	Zagen van bestrating, 45mm	m	500,00F		
465050	Zagen van bestrating, 60mm	m	500,00F		
465060	Zagen van bestrating, 80mm	m	500,00F		
47	Aanbrengen overige verhardingen				
471	Aanbrengen ecorasters				
471010	Aanbrengen ecorasters	st	200,00F		
471020	Aanbrengen ecorasters (Bloxx)	st	200,00F		
4711	<u>Leveren ecorasters</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
471110	Leveren ecorasters	st	400,00F		
471120	Leveren ecorasters (Bloxx)	st	200,00F		
471130	Leveren stenen ecorasters (Bloxx), grijs	st	400,00F		
471140	Leveren stenen ecorasters (Bloxx), rood	st	200,00F		
471150	Leveren stenen ecorasters (Bloxx), wit	st	200,00F		
471160	Leveren grind	ton	5,00F		
48	Vervoer onbruikbare materialen				
480	Vervoeren onbruikbare materialen				
480010	Vervoeren te storten materiaal (beton).	ton	200,00F		
480020	Vervoeren te storten materiaal (gebakken)	ton	200,00F		
481	Transport betonstraatstenen en betontegels				
481010	Verv. betonstraatstenen, transportafstand <10km.	m2	200,00F		
481020	Verv. betonstraatstenen, transportafstand 10-20km.	m2	200,00F		
481030	Verv. betontegels, transportafstand <10km.	m2	200,00F		
481040	Verv. betontegels, transportafstand 10-20km.	m2	200,00F		
482	Palletteren / pakketteren				
482020	Palletteren hele stenen	m2	100,00F		
482030	Pakketteren hele opsluitbanden	st	100,00F		
482040	Pakketteren hele trottoirbanden	st	100,00F		
482050	Leveren pallets	st	20,00F		
49	Leveranties				
491	Leveren funderingsmateriaal				
491010	Leveren menggranulaat 0/16 mm.	ton	200,00F		
491020	Leveren menggranulaat 0/31,5 mm.	ton	2.000,00F		
491030	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	500,00F		
492	Leveren bindmiddel en asfalt				
492010	Leveren bindmiddel Surmac Eco o.g.	ton	50,00F		
492020	Leveren asfalt AC16 TL-B	ton	25,00F		
493	Leveren afdek materiaal				
493010	Leveren Nederlandse steenslag 2/6	ton	500,00F		
493020	Leveren Nederlandse steenslag 4/8	ton	100,00F		
494	Leveren kantopsluitingen				
4941	<u>Leveren opsluitbanden</u>				
494110	Leveren rechte opsluitband 60x150mm.	st	100,00F		
494120	Leveren rechte opsluitband 60x200mm.	st	100,00F		
494130	Leveren rechte opsluitband 100x200mm.	st	100,00F		
494140	Leveren gebogen opsluitband 100x200mm.	st	20,00F		
494150	Leveren rechte gazonband 100x200mm.	st	200,00F		
494160	Leveren gebogen gazonband 100x200mm.	st	50,00F		
4942	<u>Leveren trottoirbanden</u>				
494210	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250mm.	st	100,00F		
494230	Leveren rechte trottoirband 130/150 -verloop	st	20,00F		
494240	Leveren rechte trottoirband 150x130 -inrit	st	20,00F		
494250	Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250mm.	st	20,00F		
494260	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250mm.	st	100,00F		
494270	Leveren rechte trottoirband 180/200 -verloop	st	20,00F		
494280	Leveren rechte trottoirband 180/200 -inrit	st	20,00F		
494290	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250mm.	st	20,00F		
4943	<u>Leveren inritbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
494310	Leveren inritband 450x200x500mm, eindstuk.	st	20,00F		
494320	Leveren inritband 450x200x500mm, tussenstuk	st	80,00F		
494330	Leveren inritband 500x200x500mm, eindstuk	st	20,00F		
494340	Leveren inritband 500x200x500mm, tussenstuk	st	80,00F		
494350	Leveren inritband 750x200x500mm, eindstuk	st	20,00F		
494360	Leveren inritband 750x200x500mm, tussenstuk	st	80,00F		
494370	Leveren inritband 800x200x500mm, eindstuk	st	20,00F		
494380	Leveren inritband 800x200x500mm, tussenstuk	st	80,00F		
4944	<u>Leveren schampblokken</u>				
494410	Leveren schampblokken 600x500x400 mm.	st	25,00F		
4945	<u>Aanvullende leverantiekosten</u>				
494510	Meerprijs levering deelvracht	keer	10,00F		
495	Leveren betonstraatstenen				
495010	Leveren betonstraatstenen, WF, grijs	st	1.000,00F		
495020	Leveren betonstraatstenen, WF, antraciet	st	1.000,00F		
495030	Leveren betonstraatstenen, WF, heidepaars	st	1.000,00F		
495050	Leveren betonstraatstenen, DF, grijs	st	2.000,00F		
495060	Leveren betonstraatstenen, DF antraciet	st	2.000,00F		
495070	Leveren betonstraatstenen, DF, heidepaars	st	2.000,00F		
495090	Leveren betonstraatstenen, KF, grijs	st	5.000,00F		
495100	Leveren betonstraatstenen, KF, antraciet	st	2.000,00F		
495110	Leveren betonstraatstenen, KF, heidepaars	st	2.000,00F		
495120	Leveren betonstraatstenen, KF, wit	st	500,00F		
495130	Leveren betonstraatstenen, KF, blauw	st	500,00F		
495150	Leveren betonstraatstenen, DK, rood.	st	1.000,00F		
495160	Meerprijs levering deelvracht	keer	10,00F		
497	Leveren betontegels				
497010	Lev. betontegels 150x300x45mm, grijs	st	200,00F		
497020	Lev. betontegels 150x300x60mm, grijs	st	200,00F		
497030	Lev. betontegels 150x300x60mm, rood	st	200,00F		
497040	Lev. betontegels 150x300x80mm, grijs	st	500,00F		
497050	Lev. betontegels 150x300x80mm, rood	st	200,00F		
497060	Lev. betontegels 300x300x45mm, grijs	st	1.000,00F		
497070	Lev. betontegels 300x300x60mm, grijs	st	1.000,00F		
497080	Lev. betontegels 300x300x60mm, rood	st	500,00F		
497100	Lev. betontegels 300x300x80mm, grijs	st	500,00F		
497110	Lev. betontegels 300x300x80mm, rood	st	500,00F		
497140	Lev. goottegels 150x300x60mm, grijs	st	500,00F		
497150	Lev. goottegels 150x300x80mm, grijs	st	500,00F		
497160	Meerprijs levering deelvracht	keer	5,00F		
499	Leveren grasbetontegels				
499010	Leveren grasbetontegels 600x400x100mm, grijs.	st	2.000,00F		
499020	Leveren grasbetontegels 600x400x120mm, grijs.	st	2.000,00F		
499030	Meerprijs levering deelvracht	keer	10,00F		
5	Groenvoorzieningen				
57	Inzaaien gazon				
572010	Frezen.	are	25,00F		
572020	Egaliseren.	are	25,00F		
572030	Zaaien.	are	25,00F		
59	Bijkomende werkzaamheden				
590010	Leveren en aanbr. wortelscherm, hoogte 650mm.	m	250,00F		
6	Bebording en markeringen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
61	Aanbrengen markeringen				
612	Aanbrengen markeringen van thermoplast				
6121	<u>Aanbrengen lengtemarkeringen</u>				
612110	Lev en aanbr lengtemarkering, ononderbroken 0,10m.	km	3,00F		
612120	Lev en aanbr lengtemarkering, ononderbroken 0,15m.	km	3,00F		
612130	Lev en aanbr lengtem, onderbroken 1-1 0,10m.	km	3,00F		
612140	Lev en aanbr lengtem, onderbroken 1-1 0,15m.	km	3,00F		
612150	Lev en aanbr lengtem, onderbroken 1-3/3-9, 0,10m.	km	3,00F		
612160	Lev en aanbr lengtem, onderbroken 3-1/9-3, 0,10m.	km	3,00F		
612170	Lev en aanbr lengtem, onderbroken 2,7-0,3, 0,10m.	km	3,00F		
612180	Lev en aanbr lengtem, onderbroken 0,3-2,7, 0,10m.	km	3,00F		
6122	<u>Aanbrengen figuratiemarkeringen</u>				
612210	Lev en aanbr parkeervakbelijning.	m2	25,00F		
612220	Lev en aanbr overige markering, fietssymbool kl.	m2	25,00F		
612230	Lev en aanbr overige markering, fietssymbool gr.	m2	25,00F		
612240	Lev en aanbr overige markering, cijfer 30.	m2	25,00F		
612250	Lev en aanbr overige markering, cijfer 50.	m2	25,00F		
612260	Lev en aanbr overige markering, cijfer 60.	m2	25,00F		
612270	Lev en aanbr overige markering, letters NP.	m2	25,00F		
612280	Lev en aanbr overige markering.	m2	50,00F		
613	Aanbrengen markeringen van wegenvverf				
6131	<u>Aanbrengen lengtemarkeringen</u>				
613110	Lev en aanbr lengtemarkering, ononderbroken 0,10m.	km	3,00F		
613120	Lev en aanbr lengtemarkering, ononderbroken 0,15m.	km	3,00F		
613130	Lev en aanbr lengtem, onderbroken 1-1 0,10m.	km	3,00F		
613140	Lev en aanbr lengtem, onderbroken 1-1 0,15m.	km	3,00F		
613150	Lev en aanbr lengtem, onderbroken 1-3/3-9, 0,10m.	km	3,00F		
613160	Lev en aanbr lengtem, onderbroken 3-1/9-3, 0,10m.	km	3,00F		
613170	Lev en aanbr lengtem, onderbroken 2,7-0,3, 0,10m.	km	3,00F		
613180	Lev en aanbr lengtem, onderbroken 0,3-2,7, 0,10m.	km	3,00F		
6132	<u>Aanbrengen figuratiemarkeringen</u>				
613210	Lev en aanbr parkeervakbelijning.	m2	25,00F		
613220	Lev en aanbr overige markering, fietssymbool kl.	m2	25,00F		
613230	Lev en aanbr overige markering, fietssymbool gr.	m2	25,00F		
613240	Lev en aanbr overige markering, cijfer 30.	m2	25,00F		
613250	Lev en aanbr overige markering, cijfer 50.	m2	25,00F		
613260	Lev en aanbr overige markering, cijfer 60.	m2	25,00F		
613270	Lev en aanbr overige markering, letters NP.	m2	25,00F		
613280	Lev en aanbr overige markering.	m2	50,00F		
615	Demarkeren van markeringen				
615010	Demarkeren met driecomponenten	m2	25,00F		
616	Uitzetten markeringen				
616010	Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering	km	48,00F		
616020	Uitzetten hoofdverkenmerken tbv overige markering.	m2	450,00F		
617	Kleuropties markeringen				
617010	Meerprijs wegenverf kleur blauw.	kg	25,00F		
617020	Meerprijs wegenverf kleur geel.	kg	25,00F		
62	Aanbrengen bebording				
620	Opnieuw richten				
620010	Opnieuw richten verkeersbordpaal met bord.	st	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621	Aanbrengen				
621010	Aanbrengen verkeersbordpalen (2,30)	st	10,00F		
621020	Aanbrengen verkeersbordpalen (3,60)	st	10,00F		
621030	Aanbrengen verkeersbordpalen (4,30)	st	10,00F		
621040	Aanbrengen verkeersborden.	st	20,00F		
621050	Aanbrengen verkeersborden (B6)	st	20,00F		
621060	Aanbrengen verkeersborden (L2)	st	20,00F		
621070	Aanbrengen verkeersborden (D01)	st	20,00F		
8	Bijkomende werkzaamheden				
81	Ter beschikking stellen				
811	T.b.s. werknemers				
811010	T.b.s. werknemers, stratenmaker.	uur	120,00F		
811020	T.b.s. werknemers, stratenmakerskoppel	uur	80,00F		
811030	T.b.s. opperman / grondwerker / buizensteller.	uur	120,00F		
811040	T.b.s. gecertificeerd verkeersregelaar.	uur	750,00F		
811050	T.b.s. hotboxploeg 1/2 dag.	uur	250,00F		
811060	T.b.s. hotboxploeg 1 dag.	uur	250,00F		
811070	T.b.s. civieltechnisch ontwerper	uur	500,00F		
811080	T.b.s. civieltechnisch projectleider	uur	300,00F		
812	T.b.s. materieel				
812020	T.b.s. vrachtauto, 10 ton zelflossend.	uur	50,00F		
812030	T.b.s. minikraan met hydraulische klem.	uur	50,00F		
812040	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	50,00F		
812050	T.b.s. wiellader.	uur	30,00F		
812060	T.b.s. asfaltcontainer.	dag	20,00F		
812070	T.b.s. minishovel.	uur	30,00F		
812080	T.b.s. minishovel (skidster / sherpa).	uur	100,00F		
812090	T.b.s. compressor.	uur	16,00F		
812100	T.b.s. rijdende afzetting 1/2 dag.	keer	30,00F		
812110	T.b.s. tekstkar 1/2 dag.	keer	40,00F		
812120	T.b.s. veeg-/zuigwagen.	uur	30,00F		
812130	T.b.s. meetwagen t.b.v. valdeflectiemetingen.	km	2,00F		
82	Verkeersmaatregelen				
820	Toepassen verkeersmaatregelen				
820010	Toepassen afzetting op enkelbaansweg, fig 1101a	keer	20,00F		
820020	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	50,00F		
820030	Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1205, 30km.	keer	20,00F		
820040	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	60,00F		
820070	Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1306a, 50km	keer	10,00F		
820080	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	50,00F		
820090	Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1336b, 30km	keer	40,00F		
820100	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	50,00F		
820110	Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie.	keer	10,00F		
820120	Instandhouden tijdelijke VRI	dag	20,00F		
820130	Toepassen stationaire afzetting op enkelbaansweg.	keer	120,00F		
820140	Instandhouden stationaire afzetting.	dag	120,00F		
820160	Toepassen bebording vooraankondiging	keer	50,00F		
820170	Toepassen omleidingsroute.	keer	20,00F		
820180	Instandhouden omleidingsroute.	dag	200,00F		
820190	Toepassen bebording vooraankondiging	st	50,00F		
820200	Opstellen tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen	st	20,00F		
821	Toepassen overige tijdelijke voorzieningen				
821010	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	m	200,00F		
821020	Instandhouden houten schotten t.b.v. voetgangers	dag	50,00F		
821030	Toepassen rijplaten.	m	200,00F		
821040	Instandhouden rijplaten	dag	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
83	Kabels en leidingen				
830010	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m)	m	30,00F		
830020	Verrichten KLIC melding	st	10,00F		
84	Aan- en afvoer materieel				
840010	Aan- en afvoer asfaltfrees, breedte tot 1,50 m	keer	20,00F		
840020	Aan- en afvoer asfaltfrees	keer	20,00F		
840030	Aan- en afvoer asfalt fijnrolfrees	keer	5,00F		
840040	Aan- en afvoer asfaltset B	keer	20,00F		
840050	Aan- en afvoer asfaltset C	keer	20,00F		
840060	Aan- en afvoer set t.b.v. aanbrengen slijtlagen	keer	10,00F		
840070	Aan- en afvoer set t.b.v. boren asfaltkernen.	keer	20,00F		
840080	Aan- en afvoer kantfrees.	keer	5,00F		
840090	Aan- en afvoer set t.b.v. markeringen	keer	20,00F		
85	Asfalt- en funderingsonderzoek				
850010	Boren asfaltkernen, tot 0,15m, incl. PAK-marker.	st	75,00F		
850020	Boren asfaltkernen, tot 0,30m, incl. PAK-marker.	st	100,00F		
850030	Boren asfaltkernen, >0,30, incl. PAK-marker.	st	50,00F		
850040	Uitvoeren DLC-analyse, incl. rapportage.	st	50,00F		
850050	Boren funderingslaagkernen, tot 0,40m.	st	50,00F		
87	Werkplannen en communicatie				
871	Werkplannen				
871010	Opstellen werkplan.	st	20,00F		
871020	Opstellen deelopdrachten.	keer	20,00F		
872	Communicatie				
872010	Verzorgen huis-aan-huis brief, <25 adressen.	keer	10,00F		
872020	Verzorgen huis-aan-huis brief, 25-75 adressen.	keer	10,00F		
872030	Verzorgen huis-aan-huis brief, 75-150 adressen.	keer	10,00F		
872040	Verzorgen huis-aan-huis brief, 150-300 adressen.	keer	10,00F		
873	Coördinatie derden				
873010	Coördinatiewerkzaamheden derden	keer	10,00F		
88	Werkterrein				
882010	Inrichten werkterrein	keer	20,00F		
882020	Instandhouden werkterrein	dag	100,00F		
882030	Opruimen werkterrein.	keer	20,00F		
89	Stortkosten				
890	Stortkosten puin				
890010	Stortk. puin (milieuhygiënisch herbruikbaar).	ton	200,00F		
890020	Stortk. betonpuin (milieuhygiënisch herbruikbaar).	ton	200,00F		
890030	Stortk. (milieuhygiënisch niet herbruikbaar).	ton	100,00F		
890040	Stortk betonpuin (milieuhygiënisch niet herbruikbaar)	ton	100,00F		
890050	Stortk. slakken	ton	200,00F		
891	Stortkosten asfalt				
891010	Stortkosten teervrij freesasfalt.	ton	1.500,00F		
891020	Stortkosten teerhoudend freesasfalt.	ton	1.500,00F		
891030	Stortkosten teervrij asfalt.	ton	750,00F		
891040	Stortkosten teerhoudend asfalt.	ton	750,00F		
892	Stortkosten grond				
892010	Stortkosten grond, klasse wonen.	ton	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
892020	Stortkosten grond, klasse industrie.	ton	100,00	F	
894	Stortkosten, overige				
894010	Stortkosten boomwortels.	ton	2,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
918870	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				