



Onderhoud grasvelden & begraafplaatsen gemeente Groningen

Bestek: 70-2021

BESTEK EN VOORWAARDEN

Waarnaar namens Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Groningen
zal worden aanbesteed:

"Onderhoud grasvelden en begraafplaatsen gemeente Groningen"
te Groningen.

BESTEK: 70-2021

Groningen, 15 november 2021

Gemeente Groningen
Directie Stadsontwikkeling
Ruimtelijke Ontwikkeling & Uitvoering
afdeling Stadsingenieurs
Postbus 7081
9701 JB Groningen

Opgesteld :R. de Lange en M.Vedder

Gecontroleerd :E.Venema

Versie gebruikt standaardbestek :1 januari 2021 versie 3

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, namens deze de concerndirecteur Groningen.

1.02 DIRECTIE

De directie zal gevoerd worden door: gemeente Groningen, afdeling Stadsbeheer

De directie (inclusief taakstelling directie en diegenen die hem bijstaan) zal bij opdracht van het werk bekend worden gemaakt.

1.03 LOCATIE

De uit te voeren werkzaamheden aan de gazons zijn verspreid over diverse locaties over de gehele gemeente Groningen. Dit is inclusief de plaatsen Ten Boer (en omliggende dorpen) en Haren (en omliggende dorpen).

Locaties begraafplaatsen:

- Zuiderbegraafplaats;
- Noorderbegraafplaats;
- Nieuwe begraafplaats Hoogkerk;
- Kerk Leegkerk;
- Eshof Haren;
- Harener Hof,

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- maaien gazons
- knippen en afsteken graskanten
- bijmaaien lansg obstakels

1.05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst heeft een looptijd van twee (2) jaar. De overeenkomst gaat in op 1 maart 2022 en eindigt op 29 februari 2024. De opdrachtgever heeft het recht om één keer een optiejaar te nemen (de overeenkomst met een jaar te verlengen).

De opdrachtgever zal in het geval van gebruikmaking van dit optiejaar, drie maanden voor de hierbovengenoemde einddatum, dit schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maken. Bij de keuze voor het verlengen van de overeenkomst wordt de informatie over de stand van zaken binnen de organisatie van de opdrachtnemer meegewogen.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 0,05% van de aanneemsom, met een minimum van € 500,-- per kalenderdag.
3. Als op schriftelijk verzoek van de aannemer, op gegronde reden(en), uitstel van de opleveringsdatum wordt verleend, zijn de meerkosten vanwege extra directievoering als gevolg van verleend uitstel van oplevering vanwege voor de aannemer komende omstandigheden, voor de aannemer en worden in de laatste termijn verrekend.

Bij uitstel van de opleverdatum bestaat geen recht op vergoeding van alle projectmatige kosten verbonden aan de verlengde uitvoeringsduur.

4. De advies vakantieperiode bouwvak-noord geldt niet als werkperiode.
5. De werktijden zijn: werkdagen (maandag t/m vrijdag) 07.00 - 16.00 uur, tenzij anders aangegeven in paragraaf 1.13 'Uitvoering' van dit bestek.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

PAR

1.08 PAST PERFORMANCE**Algemeen**

Tijdens de uitvoering wordt over en weer de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beoordeeld op de aspecten houding en gedrag. Het hoger gelegen doel is het verbeteren van de samenwerking. De opdrachtgever is ervan overtuigd dat de spin-off leidt tot kwalitatieve verbetering van het te realiseren product. De kracht van de systematiek ligt in het regelmatig voeren van gesprekken op de werkvloer. Beide contractpartners zijn daardoor in staat tijdens de uitvoering hun werkprocessen continue aan te passen (meestal te verbeteren)

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer

Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt de opdrachtnemer op 'present performance' beoordeeld om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het beoordelingsformulier. (op verzoek wordt deze toegestuurd). Dit formulier komt in een gesloten database van de landelijke systematiek gehosted door de CROW en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.

Klachtenregeling

Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtnemer opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtnemer binnen 2 weken na het eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.
2. Indien de opdrachtnemer niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier onvoldoende recht doet aan de zijn visie op de samenwerking, kan binnen 2 weken na het eindgesprek een gesprek worden aangevraagd bij de Stadsingenieurs met een lid van het MT, de projectleider en/of de adviseur bedrijfsbureau. Dit gesprek kan aanleiding geven om de eindbeoordeling aan te passen.
3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, kan een gesprek worden ingepland met het afdelingshoofd, en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot aanpassing van het eindoordeel.
4. Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtnemer vrij om juridische stappen te ondernemen.

NB: In principe behoudt de gemeente Groningen het recht, ook zonder overeenstemming met opdrachtnemer, het eindoordeel op te nemen in de gesloten database van de CROW.

De opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever

Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt ook de opdrachtnemer de gelegenheid geboden om de samenwerking met de opdrachtgever te beoordelen. Het vragenformulier Wederzijds (op verzoek wordt deze toegestuurd) wordt aan het beoordelingsformulier toegevoegd. Met dezelfde frequentie waarin de opdrachtgever de opdrachtnemer beoordeelt, wordt ook de opdrachtnemer uitgenodigd de opdrachtgever te beoordelen.

Klachtenregeling

Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtgever opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtgever binnen 2 weken na het eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.
2. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier onvoldoende recht doet aan de zijn visie op de samenwerking, vindt binnen 2 weken na het eindgesprek een gesprek plaats tussen een lid van het MT-Stadsingenieurs, de projectleider en/of de adviseur bedrijfsbureau met de opdrachtnemer. Dit gesprek kan aanleiding geven voor de opdrachtnemer om de eindbeoordeling aan te passen.
3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, wordt een gesprek ingepland met het afdelingshoofd, en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot aanpassing van het eindoordeel.
4. Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtgever vrij om de beoordeling niet op te nemen in de gesloten database van de CROW.

PAR

1.09 SOCIAL RETURN

De gemeente Groningen heeft als doelstelling dat een investering door de gemeente, naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Onder Social Return wordt verstaan het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten, zodat opdrachtnemers een bijdrage leveren aan de uitvoering van het Gronings beleid ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt ingevuld door onder meer het realiseren van reguliere banen, leerwerkplekken en arbeidsrelevante opleidingen aan specifieke doelgroepen werkzoekenden. Social Return maakt onderdeel uit van deze overeenkomst die door middel van dit bestek in de markt wordt geplaatst.

Het coördinatiepunt Social Return (CSR) is het aanspreekpunt voor Social Return.

Voor advies en ondersteuning met betrekking tot de Social Return afspraken kunt u contact opnemen met het coördinatiepunt Social Return (CSR), per email: socialreturn@werkinzicht.nl of telefoon: +31 6 5277 4762

Doelstelling:

Het doel van Social Return is het bevorderen van arbeidsparticipatie. Dit kan onder andere in de vorm van arbeidsplaatsen, leer-werkplekken en stageplekken te bieden voor doelgroepen of door op een andere wijze een (aanvullende) maatschappelijke bijdrage te leveren.

Social-returnverplichting

- 01 De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door Opdrachtgever een Opdrachtnemer.
- 02 De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht een percentage conform de kwaliteitscriteria in de EMVI van de opdrachtsom exclusief BTW inzetten voor Social return.
- 03 De Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social-returnverplichtingen.
- 04 De Opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de monitoringsapplicatie www.socialreturninderegio.nl
- 05 De Opdrachtnemer neemt binnen 7 dagen na ontvangst van de inloggegevens contact op met de contactpersoon van het werkplein die gekoppeld is aan het project monitoringsapplicatie onder het tabblad contact.
- 06 In de bijlage "Leidraad Social Return bij Inkoop, versie december 2020 " worden de uitvoeringsvoorwaarden nader toegelicht.

1.10 ARBEIDSVOORWAARDELIJKEBEPALINGEN (AB)**10.1 Algemeen**

De Opdrachtnemer (ON) dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden (waaronder de belasting- en sociale zekerheidswet- en regelgeving) en aan de CAO die voor de ON van toepassing is. ON zal - indien wettelijk vereist dan wel door de Opdrachtgever (OG) wordt vereist - met een G-rekening werken. De ON dient te beschikken over het binnen de sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat zijn eigen personeel betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO. Desgevraagd dient de ON aan OG de bewijsstukken te verstrekken waaruit blijkt dat aan deze verplichting is voldaan.

De ON staat er jegens de OG voor in dat, zowel met betrekking tot zijn eigen personeel als personeel van de door hem ingeschakelde onderaannemers als personeel van alle overige onderaannemers in de onderliggende keten, wordt voldaan aan de eisen als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Arbeid Vreemdelingen (in welke wet onder andere de registratievereisten voor niet-Nederlandse werknemers zijn opgenomen). De ON is zich er van bewust dat bij de inschakeling van een buitenlandse onderaannemer of leverancier dan wel buitenlandse werknemers, de Wet WAGA naar alle waarschijnlijkheid met zich meebrengt dat de betreffende werknemers het Nederlandse minimumloon en minimumvakantiebijslag moeten ontvangen, en daar bovenop de CAO-lonen die voor de ON gelden als de CAO algemeen verbindend is verklaard (artikel 2 lid 6 Wet AVV). Voor het geval de CAO niet algemeen verbindend is verklaard, zal de ON zich er vooraf van vergewissen of, en in hoeverre, de CAO-bepalingen in kwestie de ON verplichten om de betreffende (buitenlandse) werknemers het loon en overige vergoedingen conform de CAO te betalen.

10.2 Informatieplicht en betaling loon**10.2.1:**

De ON dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot voldoening van verschuldigd loon en toeslagen ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast te leggen. Tot de loonadministratie behoren de (verzamelde) loonstaten, de loonstrook en de jaaropgave. De loonstrook dient te voldoen aan artikel 7:626 BW en de daarin genoemde specificatieplicht; in ieder geval zal op de loonstrook gespecificeerd vermeld staan:

- De overeengekomen (of gewerkte) uren

PAR

- Het tijdvak
- Het bedrag van het brutoloon in geld
- De samenstelling van het loon (bv basisloon, prestatiebeloning, provisie et cetera)
- Het minimumloon (ook al verdiend de medewerker meer dan dit minimumloon)
- Onkostenvergoedingen
- Vakantierechten
- Ingehouden loonbelasting, sociale premies en pensioen- en VUT-premies
- NAW-gegevens werknemer
- SoFi-nummer
- Gegevens van de werkgever

10.2.2:

De ON realiseert zich dat hij verplicht is conform artikel 7a WML de voldoening van het deel van het loon dat als minimumloon moet worden aangemerkt giraal te voldoen aan de werknemers; in het verlengde daarvan zal de ON het volledige loon (dus ook het loon boven het minimumloon) giraal voldoen aan de werknemers tenzij bijzondere omstandigheden andersoortige betaling noodzakelijk maken.

10.2.3:

De ON dient desgevraagd aan de in de Wet BRP aangewezen bevoegde instanties toegang te verschaffen tot de in 10.2.1 bedoelde vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

10.2.4:

De ON dient desgevraagd en onverwijld aan de OG, dan wel de door hem aangewezen perso(o)n(en), onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien OG dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst.

10.2.5:

Indien naar het oordeel van de OG sprake is van een abnormaal lage inschrijfprijs van de ON dan wel de OG anderszins een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat werknemers die door de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst werkzaam zijn niet (volledig) conform de wet- en regelgeving en CAO worden betaald, dan wel dat mogelijk sprake is van wetsontduiking en/of het uitbuiten van derden en/of benadeling van de belastingdienst/UWV, zal de ON op eerste verzoek van de OG aan de OG alle informatie verstrekken die in dit kader noodzakelijk is, in het bijzonder de informatie die noodzakelijk is om de samenstelling of opbouw van de inschrijfprijs en de juistheid van het vermoeden, te kunnen vaststellen dan wel te falsifiëren.

10.3 Toetsen, controles, inwinnen informatie

10.3.1:

De ON dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de OG, dan wel de door hem aangewezen perso(o)n(en), dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon, toeslagen en vereiste afdrachten ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst te verifiëren. De ON dient hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de, zich in Nederland bevindende, bewaarplaats van de informatie.

10.3.2:

De ON dient tijdens de looptijd van het werk, voor eigen rekening, twee maal een controle te laten uitvoeren door een onafhankelijk accountant op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en CAO. De controle dient met name gericht te zijn op de uitbetaling van lonen en toeslagen conform de geldende CAO. Dit is van toepassing voor zowel de ON als door hem ingeschakelde hulppersonen en/of organisaties. De accountant dient zijn bevindingen in een ondertekende verklaring vast te leggen, waarmee aantoonbaar wordt gemaakt dat door de ON én de in te schakelen zelfstandige hulppersonen en organisaties wordt voldaan aan de betreffende wet- en regelgeving en CAO. Deze verklaring dient binnen één week na ondertekening te worden verstrekt aan de OG. Ook moet de ON een controle laten uitvoeren ingeval OG concrete signalen krijgt dan wel vermoeden heeft van onderbetaling. Deze controle vindt plaats door een externe specialist, op verzoek van de opdrachtgever en in opdracht van de hoofdaannemer, op kosten van ongelijk.

10.3.3:

Telkens als de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken, dient de ON vooraf én gedurende de looptijd van de werkzaamheden zich ervan te vergewissen of deze partij ten opzichte van eigen werknemers, onderaannemers of leveranciers de wet- en regelgeving en de CAO naleven respectievelijk voldoen aan het bepaalde in artikel 10.1 algemeen en 10.2.1. De ON is verplicht ten aanzien van deze partijen te handelen op gelijke wijze als hiervoor omschreven in artikel 10.2. De ON zal alle informatie die hij hierover verkrijgt, desgevraagd en zonder enig voorbehoud, aan de OG ter beschikking stellen. De ON dient zijn bevindingen ten aanzien van deze bepaling vast te leggen, als onderdeel van de in artikel 10.2.1 genoemde informatie.

10.3.4:

Telkens indien de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken dient de ON bedacht te zijn op een opvallend lage inschrijfprijs dan wel andere signalen waaruit de ON het vermoeden kan ontleenen dat mogelijk sprake zou zijn van enige vorm van wetsontduiking, uitbuiting van derden (inclusief eigen werknemers) en benadeling van de belastingdienst/UWV.

PAR

10.3.5:

De ON verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst alleen partijen in te schakelen die beschikken over het binnen de sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat het personeel van die partijen betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO.

10.3.6:

De ON zal bij de uitvoering van de Overeenkomst geen partijen betrekken waarvan, bij de door de ON voor de totstandkoming van een overeenkomst uit te voeren controle, blijkt dat deze, en/of de bestuurder(s) van die partij, niet beschikt over een bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, dan wel niet is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

10.3.7:

De ON dient een actueel bestand van identiteitspapieren/werkvergunningen ter inzage op de bouwplaats aanwezig te hebben en te controleren op echtheid.

10.3.8:

De ON dient de OG te informeren over het hanteren van de bouw-ID pas, door na uitreiking van de pas aan werknemers een kopie van de bouw-ID pas administratie aan de OG te verstrekken.

10.3.9:

De ON dient op verzoek van de OG aan derden toegang te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon en toeslagen bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel indien zij naleving van de Arbowetgeving in de breedste zin van het woord willen controleren.

10.3.10:

Indien op enig moment blijkt dat de ON niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de werknemers conform de wet- en regelgeving en CAO te betalen en/of vereiste afdrachten niet heeft voldaan en/of er sprake is van een nabetalingsplicht van de ON ter zake, zal de ON deze (na)betalingsverplichting met onmiddellijke ingang nakomen en daarvan deugdelijk bewijs aan de OG verstrekken. Indien sprake is van een lopende of nog te voeren civiel- of bestuursrechtelijke procedure, zal de ON, doch uitsluitend indien de OG daar uitdrukkelijk mee instemt, in eerste instantie mogen volstaan met het verschaffen van voldoende zekerheid voor de betaling van het volledig verschuldigde bedrag, middels een adequate bankgarantie van een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bank, dan wel door het volledige bedrag op een kwaliteitsrekening bij een door de OG aan te wijzen notaris te storten.

10.4 Verhaalsrecht

10.4.1:

Bij een loonvordering aangaande verrichte arbeid voor de uitvoering van de Overeenkomst is OG bevoegd om (een gedeelte van) de prijs rechtstreeks te betalen aan de werknemer of de instantie die de loonvordering instelt.

10.4.2:

Indien de OG een loonvordering heeft voldaan en op de ON verhaalt, dient de ON deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke waaraan de OG gerechtigd is deze op de eerstvolgende termijn in te houden, te verrekenen met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.

10.4.3:

De ON vrijwaart de OG tegen alle aanspraken (waaronder eventuele boetes of naheffingen opgelegd aan de OG) van derden op grond van schending van de Wet Arbeid Vreemdelingen dan wel andere wettelijke bepalingen die te maken hebben met inzet van arbeidskrachten in de breedste zin van het woord. Dit betekent onder andere dat, als de OG een boete opgelegd krijgt in verband met een schending van deze wetten, de ON deze op eerste aanzegging dient te voldoen aan de OG, bij gebreke waarvan de OG gerechtigd is deze boete op de eerstvolgende termijn in te houden, te verrekenen met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.

10.5 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")

10.5.1:

De ON dient alle in de artikelen 3.7 algemeen, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 en 3.7.5 beschreven contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle partijen waarmee hij afspraken maakt en/of contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

10.5.2:

De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen alle in de artikelen 10.1 algemeen, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.6 beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

10.5.3:

De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de ON vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hiervoor door de ON gehanteerde format, zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging ontstaat. De ON dient deze centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren.

10.5.4:

Desgevraagd dient de ON op eerste verzoek van de OG justificatoire bewijzen te verstrekken waaruit de nakoming van

PAR

alle in dit artikel 10.5 omschreven verplichtingen afdoende genoegzaam blijkt.

10.6 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

10.6.1:

Indien de OG signalen ontvangt over enige lagere betaling bij de uitvoering van de Overeenkomst dan verplicht conform de wet- en regelgeving en/of CAO (verder te noemen: onderbetaling), spreekt hij meteen de ON hierop aan.

10.6.2:

De OG spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de OG hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken. Belanghebbende partijen worden door de OG geïnformeerd over signalen van onderbetaling, en het hierop volgende traject.

10.6.3:

De ON dient passende maatregelen te treffen die leiden tot het voldoen van het juiste verschuldigde loon en toeslagen aan de betreffende werknemers, een en ander met terugwerkende kracht. Hiertoe behoren onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met bevoegde instanties.

10.6.4:

Indien onderzoek aantoont dat daadwerkelijk sprake is van onderbetaling bij de uitvoering van de Overeenkomst, dan legt de OG aan de ON een boete op.

Eerste overtreding: 0,5 % van de aanneemsom tot een maximum van € 50.000,-.

Tweede overtreding: 1,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 100.000,-.

Derde en verdere overtreding(en): 2,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 200.000,-.

1.13 UITVOERING

- Werkzaamheden mogen op diverse locaties tegelijk worden uitgevoerd. Hoeveelheid locaties waar werkzaamheden gelijktijdig mogen worden uitgevoerd moet in nader overleg met de directie worden bepaald.
-
- Werkzaamheden in een straat moeten aaneengesloten worden uitgevoerd;
- Rijbanen grenzend aan het werk dienen volledig in gebruik te blijven.
- De toegankelijkheid voor hulpdiensten moet zijn gewaarborgd.
- Aannemer stelt een verkeersmaatregelenplan op;
- Verkeersmaatregelen uitvoeren conform CROW 96b;
- Voor de werkzaamheden in de binnenstad of omliggende schildwijken zal er een parkeeronthefing moeten worden aangevraagd. De ontheffing is aan te vragen op de site van de Gemeente Groningen.
<https://gemeente.groningen.nl/dagaccount-voor-bedrijven> De ontheffing dient door de aannemer aangevraagd te worden.
- Voor werkzaamheden op de begraafplaatsen:
Tijdens een begrafenis wordt het werk uit respect stilgelegd. In goed overleg met de begraafplaatsbeheerder wordt de periode van stilstand bepaald. Uitgaan van 1 uur stilstand per begrafenis.

1.17 COVID-19 SAMEN VEILIG DOORWERKEN

In Nederland zorgt de snelle verspreiding van COVID-19, het coronavirus, voor problemen en onzekerheden bij nagenoeg alle sectoren.

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld.

Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.

Het protocol 'Samen veilig doorwerken' en 'Werken op de bouwplaats' zijn als bijlage 8 & bijlage 9 bijgevoegd.

1.18 KORTING

De eenmalige korting is niet van toepassing op dit bestek.

1.19 HOEVEELHEDEN

De hoeveelheid resultaatsverplichting van alle bestekposten betreft hoeveelheden voor een periode van één maaizeizoen.

Aan de genoemde % kunnen geen rechten worden ontleend.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningnrs.:

nr.	omschrijving	d.d.	wijziging
70-2021-01	Zuiderbegraafplaats	15 nov 2021	
70-2021-02	Noorderbegraafplaats	15 nov 2021	
70-2021-03	Nieuwe begraafplaats Hoogkerk	15 nov 2021	
70-2021-04	Kerk Leegkerk	15 nov 2021	
70-2021-05	Eshof Haren	15 nov 2021	
70-2021-06	Harener Hof	15 nov 2021	

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

n.v.t.

03 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

01. Inschrijvingsleidraad
02. V&G Plan (ontwerpfase);
03. Besluit bodemkwaliteit (Stroomschema);
04. Inspectielijst verkeersmaatregelen;
05. Past Performance CROW;
06. Boombescherming op bouwlocatie;
07. Leidraad Social Return bij Inkoop, versie december 2020;
08. Protocol samen veilig doorwerken V 17042020
09. Werken op de bouwplaats
10. Overzicht kaart A0 Haren gras
11. Overzicht kaart A0 Ten Boer gras
12. Overzicht Buurthuis Lellens.

05 WIJKPOSTEN

De wijkposten zijn telefonisch bereikbaar via 14 050.

wijkpost Centrum/Oude wijken
Electronstraat 3, 9743 AK Groningen
geopend op maandag t/m vrijdag 09:00 - 16:00 uur.

wijkpost Zuid
Van Schendelstraat 11/15, 9721 GV Groningen
geopend op afspraak.

wijkpost Oost
Parkallee 96, 9735 AB Groningen
geopend op afspraak.

wijkpost West
Park Selwerd 2, 9741 CP Groningen
niet open voor publiek.

wijkpost Haren
Van Maerlantlaan 1, 9752 JT Haren
geopend op afspraak.

wijkpost Ten Boer
Boltweg 1, 9791 AC Ten Boer
geopend op afspraak.

PAR

06 CONTACTPERSONEN BEGRAAFPLAATSEN HAREN

Betreft de contactpersonen van de begraafplaatsen in Haren (Eshof en Harenerhof) ten behoeve van het coördineren van het ondersteunend maaien:

- Edwin Helder
- Fedde Dijk

Gemeente Groningen
afdeling Stadsbeheer, wijkonderhoud
Tel: 14 050

De aannemer dient binnen 2 werkdagen de gevraagde werkzaamheden te starten na aanvraag van ondersteunende werkzaamheden voor de wijkpost Haren.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								MAAIEN GRASVEGETATIE 'GRASVELDEN' Binnen het werkgebied komen verschillende grondsoorten voor als zand, klei en veraard veen, die mogelijk invloed kunnen hebben op het maaien. In te zetten materieel dient te worden afgestemd op de grondslag om insporing te voorkomen. Bij het onderhoud van bermen en taluds geen werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 0,50m uit de stam van een boom, conform art. 51.22.04 lid 01 van de Standaard. Het bijmaaien rondom obstakels dient in dezelfde werkgang te worden meegenomen. Schoonmaken verhardingsoppervlak als bijbehorende verplichting "Maaisel dat op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke is terechtgekomen, direct verwijderen." conform Standaard, bepaling 51.22.05, lid 10. Omliggende (half)verhardingen dienen na afloop van de werkzaamheden direct te worden schoongemaakt.				
11								MAAIEN GRASVELDEN HAREN EN TEN BOER				
111								RECREATIEF GRASVELD				
111010	512503		2	1	1	3	1	Maaien grasveld. Betreft; het machinaal maaien van gras- en trapvelden in Haren en Ten Boer van de gemeente Groningen. Situering; zie bijlage 10 t/m12 voor de ligging van de onderlinge percelen. Aantal percelen: varieert per gebied Oppervlak per maaironde is 5195 are Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 20 maaibeurt(en) en met 10 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	103.900,00	F*	
111020	512503		2	1	2	3	1	Maaien grasveld. Betreft; het machinaal maaien van taluds van grasvelden in Haren en Ten Boer van de gemeente Groningen. Situering; zie bijlage 10 t/m12 voor de ligging van de onderlinge percelen. Aantal percelen: varieert per gebied Oppervlak per maaironde is 83 are Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 20 maaibeurt(en) en met 10 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.660,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111030	512503		2					Maaien grasveld. Betreft; het handmatig maaien van grasvelden Ten Boer van de gemeente Groningen. Situering; zie bijlage 11 t/m12 voor de ligging van de onderlinge percelen. Ten Boer: Ten Boer dorp en Ten Post dorp Aantal percelen: varieert per gebied Oppervlak per maaionde 8 are Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) en met 8 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	64,00	F*	
111040	512503		2					Maaien grasveld. Betreft; het handmatig maaien van taluds van grasvelden in Haren en Ten Boer van de gemeente Groningen. Situering; zie bijlage 11 t/m12 voor de ligging van de onderlinge percelen. Haren: Oosterhaar Ten Boer: Ten Boer dorp en Ten Post dorp Aantal percelen: varieert per gebied Oppervlak per maaionde 4 are Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 8 maaibeurt(en) en met 8 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	32,00	F*	
111050	512503		2					Maaien grasveld. Betreft; het maaien van de grasvelden met afgestorven loof van bloembollen. Situering; zie bijlage 10 t/m12 voor de ligging van de onderlinge percelen. Haren: Glimmen dorp, Haren Zuidoost, Haren Zuidwest, Oosterhaar, Tuindorp Ten Post: Ten Boer dorp Aantal percelen: in periode vanaf begin juni (eenmalig) Oppervlak per maaionde 30 are Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld met bloembollen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	are	30,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111060	512503							Maaien grasveld. Betreft; het regulier maaien van de grasvelden waar het afgestorven loof van bloembollen volgens bestekspost 111050 is afgemaaid. Situering; zie bijlage 10 t/m12 voor de ligging van de onderlinge percelen. Haren: Glimmen dorp, Haren Zuidoost, Haren Zuidwest, Oosterhaar, Tuindorp Ten Post: Ten Boer dorp Aantal percelen: in periode vanaf begin juni t/m einde groeiseizoen (ca. week 42) Oppervlak per maaionde 30 are Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 12 maaibeurt(en) en met 6 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	360,00	F*
112								RECREATIEF GRASVELD - M5 NECTAR ONDER HET MAAIMES			
112010	512503							Maaien grasveld. Betreft; het maaien van grasvelden in Haren en Ten Boer van de gemeente Groningen. Situering; zie bijlage 10 t/m12 voor de ligging van de onderlinge percelen. Haren: Haren Noord en uitbreidingsgebied 5en6 (op aanwijs) Ten Boer: Ten Boer Dorp Aantal percelen: varieert per gebied Oppervlak per maaionde 154 are Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Mengsel 'Nectar onder het maaimes' Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) en met 8 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.232,00	F*
112020	512503							Maaien grasveld. Betreft; het maaien van de grasvelden met afgestorven loof van bloembollen. Situering; zie bijlage 10 t/m12 voor de ligging van de onderlinge percelen. Haren: Haren Noord en Haren Noordwest Aantal percelen: in periode vanaf begin juni (eenmalig) Oppervlak per maaionde 15 are Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld met bloembollen Mengsel 'Nectar onder het maaimes' Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	are	15,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
112030	512503		2					Maaien grasveld. Betreft; het regulier maaien van de grasvelden waar het afgestorven loof van bloembollen volgens bestekspost 112020 is afgemaaid. Situering; zie bijlage 10 t/m12 voor de ligging van de onderlinge percelen. Haren: Haren Noord en Haren Noordwest Aantal percelen: in periode vanaf begin juni t/m einde groeiseizoen (ca. week 42) Oppervlak per maaironde 15 are Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Mengsel 'Nectar onder het maaimes' Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 4 maaibeurt(en) en met 4 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	60,00	F*	
113								RECREATIEF GRASVELD - OPEN VERHARDING				
113010	512503		2					Maaien grasveld. Betreft; het maaien van grasvelden in open verharding in Haren. Haren: uitbreidingsgebied 5en6 (op aanwijs) Aantal percelen: 1 Oppervlak per maaironde 2 are Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) en met 8 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	16,00	F*	
119								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
119010	512510							Knippen/maaien van graskanten. Betreft; het knippen/ maaien van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken Situering; zie bijlage 10 t/m12 voor de ligging van de onderlinge percelen. Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 5491 are (Haren en Ten Boer) Haren: Gerekend met 10% van 403300 m2 (4033 are) per onderhoudsronde, waarvan de helft grenst aan beplantingsvakken (20165 m1) en andere helft aan (half)-verhardingen (20165 m1) volgens bestekspostnr. 119020 Ten Boer: Gerekend met 5% van 145800 m2 (1458 are) per onderhoudsronde, waarvan de helft grenst aan beplantingsvakken (3645 m1) en andere helft aan (half)-verhardingen (3645 m1) volgens bestekspostnr. 119020 Langs beplantingsvakken Knippen of maaien Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	238.100,00	F*	
									m			201.650,00 I
									m			36.450,00 I
		1										
			3									
				1								
					1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
		1	2	3	4	5	6							
119020	512510							Knippen/maaien van graskanten. Betreft; het knippen/ maaien van gras en kruidachtigen langs (half)verhardingen Situering; zie bijlage 10 t/m12 voor de ligging van de onderlinge percelen. Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 5491 are (Haren en Ten Boer) Haren: Gerekend met 10% van 403300 m2 (4033 are) per onderhoudsronde, waarvan de helft grenst aan (half)- verhardingen (20165 m1) en andere helft aan beplantingsvakken (20165 m1) volgens bestekspostnr. 119010 Ten Boer: Gerekend met 5% van 145800 m2 (1458 are) per onderhoudsronde, waarvan de helft grenst aan (half)- verhardingen (3645 m1) en andere helft aan beplantingsvakken (3645 m1) volgens bestekspostnr. 119010 Langs verharding Knippen of maaien Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	238.100,00	F*			
									m			201.650,00		
										m			36.450,00	I
				3										
			3											
				1										
					1									
119030	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft; het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken in Ten Boer. Situering; zie bijlage 10 t/m12 voor de ligging van de onderlinge percelen. Ten Boer: Gerekend met 5% van 145800 m2 (1458 are) per onderhoudsronde, waarvan de helft grenst aan (half) beplantingsvakken (3645 m1) en andere helft aan (half) verhardingen (3645 m1) volgens bestekspost. 119040. Grens tussen grasvelden en beplantingsvakken i.o.m. directie te bepalen. Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	3.645,00	F*			
		1												
			3											
				1										
					1									

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
119040	512511		1					Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft; het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs (half)verhardingen in Ten Boer Situering; zie bijlage 10 t/m12 voor de ligging van de onderlinge percelen. Ten Boer: Gerekend met 5% van 145800 m2 (1458 are) per onderhoudsronde, waarvan de helft grenst aan (half)-verhardingen (3645 m1) en andere helft aan beplantingsvakken (3645 m1) volgens bestekspost 119030 Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	3.645,00	F*
119050	512599							Bijmaaien rondom obstakels Betreft: bijmaaien rondom obstakels bij bestekspostnr. 111010 t/m 111060 en 112010 t/m 112030 en 113010 Betreft; het bijmaaien van gras en kruidachtigen rondom obstakel en bomen waarbij bij bomen 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden. Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 5491 are (Haren en Ten Boer) Gerekend met 2 obstakels per are en 10 onderhoudsbeurten Horizontaal of met een talud tot 1:3 Maaisel kneuzen en laten liggen MAAIEN GRASVEGETATIE 'BEGRAAFPLAATSEN' Binnen het werkgebied komen verschillende grondsoorten voor als zand, klei en veraard veen, die mogelijk invloed kunnen hebben op het maaien. In te zetten materieel dient te worden afgestemd op de grondslag om insporing te voorkomen. Bij het onderhoud van bermen en taluds geen werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 0,50m uit de stam van een boom, conform art. 51.22.04 lid 01 van de Standaard. Het bijmaaien rondom obstakels dient in dezelfde werkgang te worden meegenomen. Schoonmaken verhardingsoppervlak als bijbehorende verplichting "Maaisel dat op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke is terechtgekomen, direct verwijderen." conform Standaard, bepaling 51.22.05, lid 10. Omliggende (half)verhardingen dienen na afloop van de werkzaamheden direct te worden schoongemaakt.	st	109.820,00	F*
2											

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
21								BEGRAAFPLAATS - ZUIDERBEGRAAFPLAATS			
211								MAAIEN GRASVELDEN I.v.m. de beperkte ruimte tussen de graven is het maaien niet mogelijk met een zitmaaier.			
211020	512503							Maaien grasveld. Betreft; het handmatig maaien van het grasvelden op de Zuiderbegraafplaats, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 70-2021-01 Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de aanwezige bomen, graven en overige obstakels Totaal opp. betreft 300 are (100%). Te rekenen met graven 240 are (80%) en maaien van 60 are (20%) Aantal percelen: zie tekening 70-2021-01 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) en met 26 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.560,00	F*
212								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
212010	512510							Knippen/maaien van graskanten. Betreft; het knippen/ maaien van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken Situering; zie tekening 70-2021-01 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 60 are Gerekend met 50% van 6000 m2 (60 are) per onderhoudsronde, waarvan 10% aan beplantingsvakken (300 m1) en 90% aan (half)verhardingen (2700 m1) volgens bestekspostnr. 212020 Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaierwerkz. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloem- en gedenkstukken op/ om de graven. Langs beplantingsvakken Knippen of maaien Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	7.800,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212020	512510			3				Knippen/maaien van graskanten. Betreft; het knippen/ maaien van gras en kruidachtigen langs (half)verhardingen Situering; zie tekening 70-2021-01 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 60 are Gerekend met 50% van 6000 m2 (60 are) per onderhoudsronde, waarvan 90% aan (half)verhardingen (2700 m1) en 10% aan beplantingsvakken (300 m1) volgens bestekspostnr. 212010 Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaiwerkz. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloem- en gedenkstukken op/ om de graven. Langs verharding Knippen of maaien Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	70.200,00	F*
212030	512511			1				Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft; het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken Situering; zie tekening 70-2021-01 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 60 are Gerekend met 50% van 6000 m2 (60 are) per onderhoudsronde, waarvan 10% aan beplantingsvakken (300 m1) en 90% aan (half)verhardingen (2700 m1) volgens bestekspostnr. 212040 Grens tussen grasvelden en beplantingsvakken i.o.m. directie te bepalen. Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	300,00	F*
212040	512511			3				Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft; het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs (half)verhardingen Situering; zie tekening 70-2021-01 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 60 are Gerekend met 50% van 6000 m2 (60 are) per onderhoudsronde, waarvan 90% aan (half)verhardingen (2700 m1) en 10% aan beplantingsvakken (300 m1) volgens bestekspostnr. 212030 Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	2.700,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212050	512599							Bijmaaien rondom obstakels Betreft: bijmaaien rondom obstakels bij bestekspostnr. 210020 Betreft; het bijmaaien van gras en kruidachtigen rondom obstakel en bomen waarbij bij bomen 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden. Situering; zie tekening 70-2021-01 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 60 are Gerekend met 2 obstakels per are en 26 onderhoudsbeurten Horizontaal of met een talud tot 1:3 Maaisel kneuzen en laten liggen	st	3.120,00	F*
22								BEGRAAFPLAATS- NOORDERBEGRAAFPLAATS			
221								MAAIEN GRASVELDEN I.v.m. de beperkte ruimte tussen de graven is het maaien beperkt mogelijk met een zitmaaier.			
221010	512503							Maaien grasveld. Betreft; het machinaal maaien van het grasvelden op de Noorderbegraafplaats, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 70-2021-02 Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de aanwezige bomen, graven en overige obstakels Totaal opp. betreft 137 are (100%). Machinaal maaien 40% van het te maaien opp. 55 are Handmatig maaien 60% van het te maaien opp. 82 are volgens 221020 Aantal percelen: zie tekening 70-2021-02 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) en met 26 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.430,00	F*
		2									
		1									
			1								
				3							
					1						
221020	512503							Maaien grasveld. Betreft; het in handkracht maaien van het grasvelden op de Noorderbegraafplaats, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 70-2021-02 Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de aanwezige bomen, graven en overige obstakels Totaal opp. betreft 137 are (100%). Handmatig maaien 60% van het te maaien opp. 82 are Machinaal maaien 40% van het te maaien opp. 55 are volgens 221010 Aantal percelen: zie tekening 70-2021-02 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) en met 26 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.132,00	F*
		2									
		1									
			1								
				3							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
222								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
222010	512510							Knippen/maaïen van graskanten. Betreft; het knippen/ maaïen van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken Situering; zie tekening 70-2021-02 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 137 are Gerekend met 50% van 13700 m2 (137 are) per onderhoudsronde, waarvan 10% aan beplantingsvakken (685 m1) en 90% aan (half)verhardingen (6165 m1) volgens bestekspostnr. 222020 Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaiwerkz. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloem- en gedenkstukken op/ om de graven. Langs beplantingsvakken Knippen of maaïen Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	17.810,00	F*
222020	512510							Knippen/maaïen van graskanten. Betreft; het knippen/ maaïen van gras en kruidachtigen langs (half)verhardingen Situering; zie tekening 70-2021-02 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 137 are Gerekend met 50% van 13700 m2 (137 are) per onderhoudsronde, waarvan 90% aan (half)verhardingen (6165 m1) en 10% aan beplantingsvakken (685 m1) volgens bestekspostnr. 222010 Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaiwerkz. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloem- en gedenkstukken op/ om de graven. Langs verharding Knippen of maaïen Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	160.290,00	F*
222030	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft; het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken Situering; zie tekening 70-2021-02 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 137 are Gerekend met 50% van 13700 m2 (137 are) per onderhoudsronde, waarvan 10% aan beplantingsvakken (685 m1) en 90% aan (half)verhardingen (6165 m1) volgens bestekspostnr. 222040 Grens tussen grasvelden en beplantingsvakken i.o.m. directie te bepalen. Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	685,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
222040	512511			3				Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft; het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs (half)verhardingen Situering; zie tekening 70-2021-02 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 137 are Gerekend met 50% van 13700 m2 (137are) per onderhoudsronde, waarvan 90% aan (half)verhardingen (6165 m1) en 10% aan beplantingsvakken (685 m1) volgens bestekspostnr. 222030 Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	6.165,00	F*
222050	512599							Bijmaaien rondom obstakels Betreft: bijmaaien rondom obstakels bij bestekspostnr. 221010 en 221020 Betreft; het bijmaaien van gras en kruidachtigen rondom obstakel en bomen waarbij bij bomen 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden. Situering; zie tekening 70-2021-02 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 137 are Gerekend met 2 obstakels per are en 26 onderhoudsbeurten Horizontaal of met een talud tot 1:3 Maaisel kneuzen en laten liggen	st	7.124,00	F*
23								BEGRAAFPLAATS- NIEUWE BEGRAAFPLAATS HOOGKERK			
231								MAAIEN GRASVELDEN I.v.m. de beperkte ruimte tussen de graven is het maaien beperkt mogelijk met een zitmaaier.			
231010	512503			2				Maaien grasveld. Betreft; het machinaal maaien van het grasvelden op de Nieuwe Begraafplaats Hoogkerk, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 70-2021-03 Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de aanwezige bomen, graven en overige obstakels Totaal opp. betreft 89 are (100%). Machinaal maaien 60% van het te maaien opp. 53 are Handmatig maaien 40% van het te maaien opp. 36 are volgens 231020 Aantal percelen: zie tekening 70-2021-03 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) en met 26 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.378,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
231020	512503							Maaien grasveld. Betreft; het in handkracht maaien van het grasvelden op de Nieuwe Begraafplaats Hoogkerk, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 70-2021-03 Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de aanwezige bomen, graven en overige obstakels Totaal opp. betreft 89 are (100%). Handmatig maaien 40% van het te maaien opp. 36 are Machinaal maaien 60% van het te maaien opp. 53 are volgens 231010 Aantal percelen: zie tekening 70-2021-03 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 26 maaibeurt(en) en met 26 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	936,00	F*
231030	512503							Maaien grasveld. Betreft; het maaien van de grasvelden met afgestorven loof van bloembollen. Situering; zie tekening 70-2021-03 bij de entree van de begraafplaats. Aantal percelen: 1 perceel, in periode vanaf begin juni (eenmalig) Oppervlak per maaironde 0,5 are afmeting ca. 1,5 bij 31m Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld met bloembollen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	are	0,50	F*
231040	512503							Maaien grasveld. Betreft; het regulier maaien van de grasvelden waar het afgestorven loof van bloembollen volgens bestekspost 231030 is afgemaaid. Situering; zie tekening 70-2021-03 bij de entree van de begraafplaats. Aantal percelen: 1 perceel, in periode vanaf begin juni t/m einde groeiseizoen (ca. week 42) Oppervlak per maaironde 0,5 are afmeting ca. 1,5 bij 31m Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 14 maaibeurt(en) en met 14 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	7,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
232								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
232010	512510		1					Knippen/maaïen van graskanten. Betreft; het knippen/ maaïen van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken Situering; zie tekening 70-2021-03 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 89 are Gerekend met 50% van 8900 m2 (89 are) per onderhoudsronde, waarvan 10% aan beplantingsvakken (445 m1) en 90% aan (half)verhardingen (4005 m1) volgens bestekspostnr. 232020 Incl. het schoonblazen van maaïsel op de graven na de maaïwerkz. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloem- en gedenkstukken op/ om de graven. Langs beplantingsvakken Knippen of maaïen Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	11.570,00	F*
232020	512510		3					Knippen/maaïen van graskanten. Betreft; het knippen/ maaïen van gras en kruidachtigen langs (half)verhardingen Situering; zie tekening 70-2021-03 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 89 are Gerekend met 50% van 8900 m2 (89 are) per onderhoudsronde, waarvan 90% aan (half)verhardingen (4005 m1) en 10% aan beplantingsvakken (445 m1) volgens bestekspostnr. 232010 Incl. het schoonblazen van maaïsel op de graven na de maaïwerkz. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloem- en gedenkstukken op/ om de graven. Langs verharding Knippen of maaïen Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	104.130,00	F*
232030	512511		1					Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft; het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken Situering; zie tekening 70-2021-03 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 89 are Gerekend met 50% van 8900 m2 (89 are) per onderhoudsronde, waarvan 10% aan beplantingsvakken (445 m1) en 90% aan (half)verhardingen (4005 m1) volgens bestekspostnr. 232040 Grens tussen grasvelden en beplantingsvakken i.o.m. directie te bepalen. Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	445,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
232040	512511			3				Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft; het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs (half)verhardingen Situering; zie tekening 70-2021-03 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 89 are Gerekend met 50% van 8900 m2 (89 are) per onderhoudsronde, waarvan 90% aan (half)verhardingen (4005 m1) en 10% aan beplantingsvakken (445 m1) volgens bestekspostnr. 232030 Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	4.005,00	F*
232050	512599							Bijmaaien rondom obstakels Betreft: bijmaaien rondom obstakels bij bestekspostnr. 231010 en 231020 Betreft; het bijmaaien van gras en kruidachtigen rondom obstakel en bomen waarbij bij bomen 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden. Situering; zie tekening 70-2021-03 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 89 are Gerekend met 2 obstakels per are en 26 onderhoudsbeurten Horizontaal of met een talud tot 1:3 Maaisel kneuzen en laten liggen	st	4.628,00	F*
24								BEGRAAFPLAATS- KERK LEEGKERK			
241								MAAIEN GRASVELDEN I.v.m. de beperkte ruimte tussen de graven is het maaien beperkt mogelijk met een zitmaaier.			
241010	512503			2				Maaien grasveld. Betreft; het machinaal maaien van het grasvelden op de Kerk Leegkerk, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 70-2021-04 Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de aanwezige bomen, graven en overige obstakels Totaal opp. betreft 19 are (100%). Machinaal maaien 80% van het te maaien opp. 15 are Handmatig maaien 20% van het te maaien opp. 4 are volgens bestekspostnr. 241020 Aantal percelen: zie tekening 70-2021-04 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 16 maaibeurt(en) en met 8 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	240,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
241020	512503							Maaien grasveld. Betreft; het in handkracht maaien van het grasvelden op de Nieuwe Begraafplaats Hoogkerk, waarbij het grootste deel van het grasveld zich rondom de graven bevindt. Situering; zie tekening 70-2021-04 Aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de aanwezige bomen, graven en overige obstakels Totaal opp. betreft 19 are (100%). Handmatig maaien 20% van het te maaien opp. 4 are Machinaal maaien 80% van het te maaien opp. 15 are volgens bestekspostnr. 241010 Aantal percelen: zie tekening 70-2021-04 Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 16 maaibeurt(en) en met 8 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	64,00	F*	
242		2						BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
242020	512510							Knippen/maaien van graskanten. Betreft; het knippen/ maaien van gras en kruidachtigen langs (half)verhardingen en kerkgebouw Situering; zie tekening 70-2021-04 Strekkende lengte per onderhoudsrunde 130m Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaierwerkz. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloem- en gedenkstukken op/ om de graven. Langs verharding Knippen of maaien Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	1.040,00	F*	
242040	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft; het afsteken/ afsnijden van gras en kruidachtigen langs verharding tussen kerkgebouw en hoofdrijbaan. Situering; zie tekening 70-2021-04 Langs verharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) in de winterperiode 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	60,00	F*	
242050	512599							Bijmaaien rondom obstakels Betreft: bijmaaien rondom obstakels bij bestekspostnr. 241010 en 241020 Betreft; het bijmaaien van gras en kruidachtigen rondom obstakel en bomen waarbij bij bomen 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden. Situering; zie tekening 70-2021-04 Oppervlak per onderhoudsrunde van totaal 19 are Gerekend met 2 obstakels per are en 10 onderhoudsbeurten Horizontaal of met een talud tot 1:3 Maaisel kneuzen en laten liggen	st	380,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
25								BEGRAAFPLAATS- ESHOF HAREN Betreft: ondersteunend maaien De aannemer dient binnen 2 werkdagen de gevraagde werkzaamheden te starten na aanvraag van ondersteunende werkzaamheden voor de wijkpost Haren.			
252								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
252010	512510							Knippen/maaien van graskanten. Betreft; het knippen/ maaien van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken Situering; zie tekening 70-2021-05 Per onderhoudsronde een lengte van 16.000m1 Gerekend met 10% aan beplantingsvakken (1600 m1) en 90% aan (half)verhardingen (14400 m1) volgens bestekspostnr. 252020 Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaierwerkz. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloem- en gedenkstukken op/ om de graven. Langs beplantingsvakken Knippen of maaien Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	41.600,00	F*
252020	512510							Knippen/maaien van graskanten. Betreft; het knippen/ maaien van gras en kruidachtigen langs (half)verhardingen Situering; zie tekening 70-2021-05 Per onderhoudsronde een lengte van 16.000m1 Gerekend met 90% aan (half)verhardingen (14400 m1) en 10% aan beplantingsvakken (1600 m1) volgens bestekspostnr. 252010 Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaierwerkz. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloem- en gedenkstukken op/ om de graven. Langs verharding Knippen of maaien Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	374.400,00	F*
252050	512599							Bijmaaaien rondom obstakels Betreft: bijmaaaien rondom obstakels bij bestekspostnr. 231010 en 231020 Betreft; het bijmaaaien van gras en kruidachtigen rondom obstakel en bomen waarbij bij bomen 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden. Situering; zie tekening 70-2021-05 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 320 are Gerekend met 2 obstakels per are en 26 onderhoudsbeurten Horizontaal of met een talud tot 1:3 Maaisel kneuzen en laten liggen	st	16.640,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
26								BEGRAAFPLAATS- HARENER HOF Betreft: ondersteunend maaien De aannemer dient binnen 2 werkdagen de gevraagde werkzaamheden te starten na aanvraag van ondersteunende werkzaamheden voor de wijkpost Haren.			
262								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
262010	512510							Knippen/maaien van graskanten. Betreft; het knippen/ maaien van gras en kruidachtigen langs beplantingsvakken Situering; zie tekening 70-2021-06 Per onderhoudsronde een lengte van 6.600m1 Gerekend met 10% aan beplantingsvakken (660 m1) en 90% aan (half)verhardingen (5940 m1) volgens bestekspostnr. 262020 Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaierwerkz. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloem- en gedenkstukken op/ om de graven. Langs beplantingsvakken Knippen of maaien Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	17.160,00	F*
262020	512510							Knippen/maaien van graskanten. Betreft; het knippen/ maaien van gras en kruidachtigen langs (half)verhardingen Situering; zie tekening 70-2021-06 Per onderhoudsronde een lengte van 6.600m1 Gerekend met 90% aan (half)verhardingen (5940 m1) en 10% aan beplantingsvakken (660 m1) volgens bestekspostnr. 262010 Incl. het schoonblazen van maaisel op de graven na de maaierwerkz. In te zetten personeel dient rekening te houden met de bloem- en gedenkstukken op/ om de graven. Langs verharding Knippen of maaien Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per groeiseizoen gelijkmatig verdeeld over het groeiseizoen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de wijkpost. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	m	154.440,00	F*
262050	512599							Bijmaaien rondom obstakels Betreft: bijmaaien rondom obstakels bij bestekspostnr. 231010 en 231020 Betreft; het bijmaaien van gras en kruidachtigen rondom obstakel en bomen waarbij bij bomen 10 cm rondom de stam niet gemaaid mag worden. Situering; zie tekening 70-2021-06 Oppervlak per onderhoudsronde van totaal 132 are Gerekend met 2 obstakels per are en 26 onderhoudsbeurten Horizontaal of met een talud tot 1:3 Maaisel kneuzen en laten liggen	st	6.864,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								WEGBEBAKENING			
55								VERKEERSMAATREGELEN			
550010	620499							Toepassen kleine verkeersmaatregelen Betreft: het plaatsen, instandhouden en naderhand verwijderen van kleine verkeersmaatregelen en voorzieningen t.b.v. uitvoering van het kleinschalige en kortdurende werkzaamheden. Betreft: kantsteken langs de openbare weg, 30 en 50km wegen. Incl. tussentijds verplaatsen en indien noodzakelijk aan het eind van een werkdag op- en afdraaien. Te denken valt aan verkeersborden, geleidebakens, schrikhekken, afzettingen, tijdelijke bewegwijzering etc. Aannemer dient rekening te houden met het toepassen van de kleine verkeersmaatregelen op diverse locaties. Met materiaal van de aannemer voor de duur van deze uitvoeringswerkzaamheden.	dag	20,00	F*
8								DIVERSEN			
81								ALGEMENE WERKZAAMHEDEN Schoonmaken verhardingsoppervlak als bijbehorende verplichting "Maaisel dat op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats en dergelijke is terechtgekomen, direct verwijderen."conform Standaard, bepaling 51.22.05, lid 10 Het schoonblazen van de graven, na bijmaaien, dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
82								BESCHIKBAAR STELLEN AAN DIRECTIE			
820010	100534							Inzetten van een bosmaaier. Betreft: elektrische bosmaaier met nylon koord en beschermkap. In te zetten personeel dient ten minste in het bezit te zijn van niveau 2 vakman hovenier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	F*
		1									
820020	100518							Inzetten van een tractor. Betreft: inzetten van een tuinbouwtractor met weidesleep Tuinbouwtractor voorzien van gazonbanden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: voorzien van weidesleep Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	120,00	F*
			1								
				1							
820030	100599							Inzetten cirkelmaaier Betreft: inzetten van een cirkelmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6		
820040	100599							Inzetten ploeg (2 man) met elektrische bus met elektrische kantensteker Betreft: inzetten van een ploeg (2 man) met elektrische bus met elektrische kantensteker In te zetten personeel dient ten minste in het bezit te zijn van niveau 2 vakman hovenier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	60,00	F*		
87								ENGINEERING					
870010	619999							Afstemmingscoördinatie. Betreft: het coördineren van diverse werkzaamheden De aannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie Betreft afstemming met: - Begraafplaats i.v.m. geplande uitvaarten. - Contactpersonen genoemd in deel 2.1 van dit bestek t.b.v. ondersteunend maaien begraafplaatsen. Gerekend met de frequentie van de wekelijkse maairondes in het groeiseizoen. De directie dient te allen tijde te worden geïnformeerd inzake de uitkomsten en voortgang van deze coördinatie.	keer	26,00	F*		

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN**01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 De "Gedragscode soortbescherming gemeenten" d.d. 04 december 2020 is van toepassing.
De gedragscode is gratis te downloaden via <<https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/04/STADSWERK-Gedragscodesoortbescherming-gemeenten.pdf>>

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 01 Voor het verrekenen van de eenmalige korting gegeven door de aannemer, wordt verwezen naar artikel 01.02.03 lid 03 van de Standaard.
- 06 De inschrijving dient te worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.01.02 en 01.01.03 van de Standaard 2020. De beoordeling van de inschrijvingsstaat zal plaatsvinden aan de hand van artikel 01.01.04 en het navolgende.
(NB. ingeval van een RAW-raamovereenkomst dient voor artikel 01.01.02, 01.01.03 en 01.01.04 gelezen te worden, respectievelijk artikel 01.01.05, 01.01.06 en 01.01.07.)
- 07 Met behulp van de inschrijvingsstaat dient de inschrijver de uitvoering van het werk financieel inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de inschrijver de kosten die hij maakt voor de uitvoering van het werk op de daarvoor bestemde plaats invult. Dat geldt niet alleen voor de posten boven het subtotale (zie art. 01.01.03 lid 02), maar ook voor de staartkosten (zie artikel 01.01.03 lid 03). Schuiven tussen posten (strategisch inschrijfgedrag) past dan ook niet binnen de RAW-systematiek en leidt tot uitsluiting.
- 08 In aanvulling op artikel 01.01.03 dient inschrijver een realistisch beeld van de kosten te geven, dat wil zeggen dat de inschrijver voor iedere afzonderlijke post op de inschrijvingsstaat, aannemelijk moet kunnen maken dat de onder die desbetreffende post vallende werkzaamheden voor de bij die betreffende post in de inschrijvingsstaat opgevoerde kosten kunnen worden uitgevoerd met dien verstande dat daarin geen staartkosten dan wel kosten die tot andere besteksposten behoren, mogen zijn verwerkt."
- 09 Het voorgaande geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder het subtotale. Ook van deze niet-productie gebonden posten dient een realistisch beeld van de kosten te worden gegeven. De (realistische) Uitvoeringskosten dienen in dit verband (bijvoorbeeld) te zijn gerelateerd aan de uitvoeringstermijn van het werk.
- 10 De Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten mogen op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 niet boven het subtotale in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 dat deze Eenmalige kosten en Uitvoeringskosten na het subtotale moeten worden opgenomen "in de desbetreffende posten van de ontleding van de inschrijvingsom"
- 11 Daar waar de inschrijver een Korting wil geven op dit werk, is dat mogelijk. Deze Korting dient in de daarvoor opgenomen post in de staat te worden opgevoerd (post: 918870 'Korting').
- 12 Voor de Korting geldt dat die op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 niet boven het subtotale in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' mag zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 dat de Korting "na het subtotale [moet] worden opgenomen in de desbetreffende post van de ontleding van de inschrijvingsom" en daarom evenmin mag zijn begrepen in een andere post na het subtotale of visa versa. De Korting mag daarom bijvoorbeeld niet verwerkt zijn in de post Uitvoeringskosten.
- 13 In geval van meer- en minderwerk vindt er geen verrekening van de Korting plaats, zulks met uitzondering

HFD PAR ART LID

- van een saldo meer-/minderwerk bij oplevering als bedoeld in paragraaf 40 lid 1 UAV 2012 dat resulteert in een saldo minderwerk groter dan 25%. In zo'n geval komt de bij inschrijving opgegeven Korting voor verrekening in aanmerking ter grootte van het percentage aan saldo minderwerk (groter dan 25%).
- 14 De AKW+R mag, op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03, niet boven het subtotale in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03 dat de AKW+R "na het subtotale [moeten] worden opgenomen in de desbetreffende post(en) van de ontleding van de inschrijvingsom". Voor verrekening van eventueel meer- en minderwerk hanteert de aanbestedende dienst een vastgesteld percentage voor AKW+R van 13%.
- 15 Een inschrijving in strijd met de bedoeling van de RAW-systematiek zoals die blijkt uit artikel 01.01.03 van de Standaard 2020 en de hiervoor weergegeven toelichting/aanvulling daarop, leidt tot ongeldigheid als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 03 van de Standaard 2020, zulks met uitzondering van een gebrek dat zich leent voor herstel als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 04 van de Standaard 2020. Laatstbedoelde beoordeling zal plaatsvinden op basis van de stand van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU op dat moment.
- 16 In afwijking van artikel 01.01.04 lid 02 Standaard 2020 is de te verstrekken toelichting, om redenen van proportionaliteit, in twee fasen opgeknipt en wel als volgt:
De inschrijver die ten aanzien van een of meer posten een verzoek om toelichting als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 ontvangt, dient in eerste instantie binnen 4 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek, een kostenonderbouwing van die post(en) te verstrekken. Die kostenonderbouwing moet blijken geven van de inzet van alle wezenlijke componenten die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van de bij de post behorende resultaatsverplichting (denk aan: inzet arbeid zoals bijvoorbeeld de kraanmachinist; inzet materieel zoals bijvoorbeeld graafmachines en/of vrachtauto's; en inzet wezenlijk materiaal zoals bijvoorbeeld stortsteen). Mocht de kostenonderbouwing wel blijken geven van de inzet van alle noodzakelijke componenten, maar het vermoeden als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 daarmee niet is weggenomen, dan verzoekt de aanbestedende dienst om een aanvullende toelichting (ondersteund met bewijsmiddelen) op de (door de aanbestedende dienst in twijfel getrokken) prijs van een of meer componenten van de kostenonderbouwing. Deze aanvullende toelichting dient binnen 3 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek te worden verstrekt. De inschrijver dient daarmee aannemelijk te maken dat de in de kostenonderbouwing opgevoerde prijs van die ene of meerdere in twijfel getrokken componenten, de kostprijs behelst van dat (die) component (en).

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het opruimen van de in artikel 01.01.13 leden 01 t/m 03 van de Standaard 2020 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.
- 09 Op grond van de Monumentenwet is de aannemer verplicht bij de directie melding te maken van onverwachte vondsten, waarvan hij kan vermoeden dat ze van oudheidkundige waarde zijn. De directie van het werk neemt contact op met de gemeentelijk archeoloog
- 10 Indien in deel 2.2 van het bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" niets is aangegeven en uit de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof uit het werk vrijkomt, geldt de verplichting van de aannemer de bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6 lid 3a van de UAV 2012.

01 01 14 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012

- 01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
"Gemiddeld iedere 2 weken door de directie 1 bouwbespreking gehouden met de aannemer".
- 09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 geldt:
"Indien op de volgende betalingstermijn, de directie op de kleine gebreken nog steeds goedkeuring onthoudt, zal een korting van € 500,- per kalenderdag worden opgelegd. Zie ook paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012."

HFD PAR ART LID

01 03 BETALINGSREGELINGEN: MEER EN MINDER WERK**01 03 06 MEER EN MINDER WERK**

- 01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer een specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst, werkadministratie, bouwplaatskosten en risico. Dit bedrag is vastgesteld op een maximum van 13% van de netto kosten. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing, voor zover het minder werk het gevolg is van een verzoek van de aannemer om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst is bepaald. Eventuele engineeringkosten dienen afzonderlijk te worden opgegeven.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN**

- 01 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 04 De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01. lid 02 van de Standaard, opstellen ter attentie van de opdrachtgever volgens een nader te verstrekken model en in concept aanbieden.
Na goedkeuring door de directie in 3-voud per post indienen.
Declaraties voorzien van besteknummer, projectnaam en projectnummer + kostencode.
De opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 4 weken na ontvangst van een factuur die voldoet aan het bovenstaande.
- 05 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare hoeveelheid volledig heeft verwerkt, dan dient hij de directie daarvan binnen twee dagen op de hoogte te stellen.
- 06 De aannemer moet overeengekomen meer werk z.s.m. melden bij de directie en om bevestiging vragen conform paragraaf 36 van de UAV 2012.

01 06 02 WEEKOVERZICHTEN

- 01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer weekrapporten op.
In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
- 02 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.
- 03 Het in lid 02 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.
- 04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.
- 05 Indien de aannemer niet voldoet aan de bij een bestekspost met de eenheid week behorend kwaliteitsbeeld, wordt een week respijt gegeven om de achterstand weg te werken.
Als het kwaliteitsbeeld na deze periode nog niet in overeenstemming is met de bestekseis wordt deze bestekspost in zijn geheel niet betaalbaar gesteld.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 lid 01 t/m lid 04 van de standaard 2020 is niet van toepassing
- 05 De bankgarantie zenden aan mevrouw. L. Blom, Gemeente Groningen, Postbus 7081, 9701 JB Groningen.
- 06 Inschrijver dient in het kader van het geschiktheids criterium Financiële en economische draagkracht te voldoen aan de in onderstaande tabel opgenomen minimumeis.

Minimumeis(en) financiële en economische draagkracht:

De aanbestedende dienst hanteert voor de verplichting tot het indienen van een Bankgarantie een ondergrens.

De drempel (de ondergrens) voor het indienen van een Bankgarantie is gesteld op €1.000.000,00

(Zegge: Eén miljoen euro en nul eurocent)

Indien de inschrijvingssom van de inschrijving, zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet, deze drempelwaarde overstijgt is de inschrijver gehouden tot het indienen van een Bankgarantie. De bankgarantie als bedoeld in art. 43a van de UAV 2012 bedraagt in dat geval een waarde van 5% van de inschrijvingssom.

Bewijsstuk:

Een door een erkend financiële instelling afgegeven bankgarantie die voldoet aan de minimumeis.

Bewijsstuk indienen:

Binnen 5 kalenderdagen na verzoek van de opdrachtgever.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 04 MELDEN AFWIJINGEN KABELS EN LEIDINGEN**

- 01 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens of er beschadigingen zijn, moet hij zulks direct aan de directie en betrokken netwerkbeheerder(s) melden.

HFD PAR ART LID

01 09 05 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 De aannemer dient zich op het gehele werkterrein te overtuigen waar zich kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters e.d. bevinden.
Bovendien dient van elke werkzaamheid in de directe nabijheid van kabels, leidingen enz. aan het Kadaster kennis te worden gegeven.
Het Kadaster is te bereiken via:
Internet: www.kadaster.nl/klic/
Telefoon: 0800-0800.

- 02 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingbeheerder(s), die tijdens de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, daartoe is/zijn vastgesteld.

Meldnummer van leidingbeheerder(s) in de gemeente Groningen zijn:

038-8518530	Enexis
050-3182311	Waterbedrijf Groningen
038-4994911	KPN Telecom
0598-390866	Gasunie N.V.
050-5421221	Rijkswaterstaat
050-3164911	Provincie dienst Wegen en Kanalen
050-3172222	Ziggo
020-2037263	BT Ignite
06-50225953	VSTI
050-3678516	Gemeente Groningen afdeling SBH
14 050	OVL (Gemeente Groningen SBH)

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 02 BOUWHINDER**

- 01 De aannemer dient bij zijn uitvoeringswijze rekening te houden met het gestelde in de Beleidsregels Bouwhinder van de gemeente Groningen. Zie de site van de gemeente Groningen.
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-295999.html>

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden kan optreden.
Hiervan zal in de door de directie, volgens de UAV 2012 te organiseren werkbespreking melding worden gemaakt.
Werkzaamheden:
- overige onderhoudswerkzaamheden Stadsbeheer
De aannemer dient in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden met bovengenoemde werkzaamheden.
- 02 Op het moment van oplevering van woningen dient bij die woningen de aanleg van trottoirs en parkeerstroken te hebben plaatsgevonden, e.e.a. onder voorbehoud van vertragingen ten gevolge van weersomstandigheden. De directie bepaalt in hoeverre ten gevolge van de weersomstandigheden de uitvoering van de werkzaamheden ontoelaatbaar wordt geacht.

HFD PAR ART LID

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie 96b (laatste versie) van de CROW.
- 04 De directie zal ten aanzien van de belangen van verkeer bij tijdelijke straatafsluitingen en opbrekingen vertegenwoordigers van de regiopolitie, de openbaar vervoersbedrijven, de Arbodienst G.G. en de Hulpverleningsdienst in het werkoverleg betrekken.
- 05 De aannemer dient te voldoen aan wensen van de directie en de regiopolitie ten aanzien van de verkeersveiligheid.
- 06 De aannemer zorgt voor reserveborden in depot op het werk.
- 07 Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve borden alsmede planken van waarschuwingshekken en geleidebakens en tijdelijke bebording dienen te zijn uitgevoerd in reflecterend materiaal Klasse III (volgens NEN 3381).
Borden plaatsen volgens de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. inzake verkeerstekens.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. Dit tijdschema binnen 15 werkdagen na opdracht inleveren.
Dit schema in afwijking van de UAV 2012 in 3-voud indienen bij de directie.
Bij te late inlevering zal de aannemer een boete van € 250,- per dag worden opgelegd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.
- 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- bedrijven en woningen tijdens de uitvoering bereikbaar houden voor alle verkeer;
 - Voertuigen van hulpdiensten (o.a. tankautospuiter) dienen bedrijven en woningen tot op maximaal 40 meter te kunnen benaderen. De aannemer dient zijn uitvoeringswijze hierop af te stemmen;
 - ontgraven watergangen dienen vanaf 1-zijde plaats te vinden;
 - de aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval, geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden.
Indien nodig, zorgt de aannemer voor het vervoer van het huishoudelijk afval naar en van een plaats buiten het werk op een voor de huisvuilophalendienst bereikbaar centraal punt. Een en ander op aanwijzing van de directie.
 - beperkte werkhoogte (ca. 2,20 m) t.p.v. winkelluifels tot maximaal 2,00 m uit gevellijn;
 - alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd;
 - er mag niet in een volgende straat of straatgedeelte worden begonnen alvorens het voorgaande deel nagenoeg geheel is afgewerkt;
- Indien de aannemer de gestelde randvoorwaarden niet nakomt of niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (zegge tweehonderdvijftig Euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- wijze van uitvoering;
 - fasering;
 - te gebruiken materieel;
 - personele bezetting;
 - tijdstippen waarop ter beschikking te stellen materialen gewenst zijn;
 - werkzaamheden nutsbedrijven;
 - plan voor opslag en afvoer vrijkomende materialen.

HFD PAR ART LID

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen alsmede geprognosticeerde werkbare werkdagen. Wijzigingen in het werkplan kunnen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de directie.

- 05 Bij het opstellen van het werkplan moet de aannemer er rekening mee houden dat tijdens de uitvoering transport over de bouwweg niet is toegestaan als de uitleggers van de riolering zijn aangebracht en de bouwweg nog niet voorzien is van zijn fundering tot en met de onderlaag van asfaltbeton of betonstraatstenen bestrating.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 05 KWALITEITSBORGING EN KEURING VAN BOUWSTOFFEN

- 04 Bouwstoffen (civieltechnische kwaliteit) die 3 maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;
 - BDA-certificaat;
 - SKG-certificaat;
 - KIWA-keur;
 - KEMA-keur;
 - GIVEG-merk.
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Bouwstoffen (milieuhygiënische kwaliteit).

De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moeten worden aangebracht, een door het Besluit bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit Besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring, fabrikant eigenverklaring of een partijkeuring volgens de regels uit het Besluit bodemkwaliteit is niet toegestaan.

Ook voor bovenstaande geldt met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

- 05 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen bij:
- de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk in de provincie Zuid-Holland (www.bouwkwiteit.nl).
- 06 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 07 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met de kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaringen levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. (Opgemerkt dient te worden dat als de toe te passen bouwstoffen enige milieuhygiënische risico hebben betreffende bouwstoffen nooit voorafgaand aan keuring kunnen worden toegepast). De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen. Keuringskosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 08 Het bepaalde in lid 07 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 moeten worden geleverd:
- Betonnen putten en buizen (BRL-9202);
 - Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton en vlakke voetbuizen van ongewapend en gewapend beton (BRL-9201).
- 09 Bouwstoffen die met kwaliteitsverklaringen als bedoeld in lid 04 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

HFD PAR ART LID

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

- 06 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 14 08 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

- 01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.
- 02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".
- 03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
 - Annex I: Category A Evidence;
 - Application form for system managers;
 - Assessment matrix for system managers.
- Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl
<<http://www.tpac.smk.nl>>.
- 04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
 - Annex II: Category B Evidence;
 - Appendix 1: Checklist Supply Chain;
 - Appendix 2: Checklist Legality;
 - Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
 - Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
 - Guidance appendix 2: Checklist Legality.
- Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl
<<http://www.tpac.smk.nl>>.
- 05 Bewijsmiddelen
- a. Pakbon.
- Op de door de aannemer in te dienen pakbon dient vermeld te staan:
- Het betreffende certificeringssysteem;
 - De claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd);
 - Het unieke CoC-nummer van de leverancier.
- b. Factuur leverancier
- Naast de onderwerpen zoals hierboven vermeld op de pakbon, dienen op de factuur ook vermeld te zijn:
- Naam en adresgegevens leverancier;
 - Naam afnemer;
 - Houtsoort of productomschrijving;
 - Hoeveelheid of aantal.

HFD PAR ART LID

01 14 09 KWALITEITSBEPALING AANVULMATERIALEN

- 01 Te leveren grond dient te voldoen aan de voorwaarden uit de nota bodembeheer versie oktober 2014 vastgesteld bij raadsbesluit op 26 november 2014 van de gemeente Groningen.
(<https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/nota-bodembeheer-2014.pdf>).
Indien het bodembeheerplan niet van toepassing is dan dient de te leveren grond de achtergrondwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit niet te overschrijden. Dit blijkt uit één van de voor 'grond' beschreven milieuhygiënische verklaringen uit het Besluit bodemkwaliteit.
- 02 In opdracht van de directie kunnen de aangevoerde aanvulmaterialen gecontroleerd worden.
Ten aanzien van controles wordt vanwege het lange tijdstraject van AP04-analyses uit het Besluit bodemkwaliteit gewerkt met alternatieve analysemethoden.
Op verzoek van de opdrachtgever kan een overzicht verstrekt worden van welke analyses er uitgevoerd kunnen worden.
- 03 Ten behoeve van de controle op verontreinigingen in te leveren zand in zandbed zullen in opdracht van de directie monsters worden genomen. De onderzoekskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- 04 In geval van extra monsters t.g.v. meer dan 1 plaats van herkomst of bij afkeuring komen de extra onderzoekskosten (incl. alle extra kosten die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

01 14 10 TE LEVEREN BOUWSTOFFEN DOOR AANNEMER

- 01 De levering dient te geschieden op afroep.
De afleveringen dienen binnen 24 uren na afroep op nader overeen te komen tijdstippen en locaties plaats te vinden.
- 02 Bij elke aflevering dient een vrachtbrief te worden overlegd, waarop de volgende gegevens moeten zijn vermeld:
 - het besteknummer;
 - het nummer van de geleidebon;
 - het werk en/of afleveradres;
 - de productiedata;
 - datum van aflevering;
 - de artikelomschrijving;
 - de geleverde hoeveelheid;
 - het opdrachtnummer/codenummer.
- 05 Voor gebruik van steenachtige bouwstoffen en grond is vanaf 1 juli 2008 het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. De aannemer moet bij levering en toepassing van dit soort bouwstoffen, voldoen aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een in overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel 32 en artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit genoemde termijnen rekening wordt gehouden.
- 07 Het opruimen, afvoeren en de acceptatiekosten van alle verpakkings- en transportmaterialen is voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 14 11 VERWERKEN BOUWSTOFFEN EN FABRICATAANDUIDING

- 01 De verwerking van de bouwstoffen, de montage en/of plaatsing van installaties of onderdelen daarvan moeten plaatsvinden overeenkomstig voorschriften van de fabrikant/leverancier. Deze voorschriften dienen uiterlijk 5 werkdagen voordat met de verwerking, montage, en/of installatie wordt aangevangen, aan de directie overhandigd te zijn.
- 02 Indien van de, in het bestek vermelde, bouwstoffen fabrieksverklaringen, fabriekscontrole-attesten, keuringsrapporten, procesverbalen van keuring, bewijzen van oorsprong e.d. verstrekt moeten worden, worden deze aan de directie gezonden vóórdat met de bewerking van de bouwstoffen in de fabriek wordt aangevangen of vóórdat de bouwstoffen naar het werk worden verzonden.
- 03 Paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Indien de aannemer - in plaats van een met fabrieksnaam, merk of type aangeduide bouwstof - een andere bouwstof van overeenkomstige hoedanigheid wenst te leveren, dient hij dit in de bouwvergadering of schriftelijk te melden. Indien de directie zulks goed vindt, dient de aannemer te tonen dat de andere bouwstof inderdaad van overeenkomstige hoedanigheid is. De beoordeling of de - door de aannemer voorgestelde - andere bouwstof inderdaad van overeenkomstige hoedanigheid is, is uitsluitend voorbehouden aan de directie.
- 04 Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen wordt mede gekeken naar de uitwisselbaarheid van de onderdelen met de door de opdrachtgever gebruikte artikelen/producten en andere beheersaspecten.
- 05 Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de producten/artikelen zal er gekeken worden naar de specifieke productspecificaties, ongeacht of deze wel of niet in de betreffende bestekspost worden genoemd.

01 14 12 DUURZAAM BETON

- 01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) staat op <http://www.moederbestek.nl/beton/productblad>
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NENEN 12620.
- 02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op <http://www.moederbestek.nl/beton/productblad>
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.
- 03 De aannemer dient aan te tonen dat hij de te leveren steenachtige materialen heeft afgenomen van een leverancier die, door de ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor nieuw beton, verklaart, dat de steenachtige materialen van de leverancier voldoen aan de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.
- 04 Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton, zoals genoemd in bestekspost 950010, is tevens het onderstaande van toepassing:

Het beton moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. De opdrachtnemer voert het werk met betrekking tot duurzaam beton uit conform de Duurzaam Beton Eigen Verklaringen aangeboden bij de start van het werk. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam beton, wordt het werk gecontroleerd. Voor deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:

- de productie van de te leveren betonnen producten die vervaardigd worden van 'duurzaam beton'
- de verwijderde betonnen producten

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier c.q. betonleveranciers dat een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van betonnen producten die worden vervaardigd van 'duurzaam beton' c.q. het te verwijderen beton.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te overhandigen.

HFD PAR ART LID

01 15 GARANTIE**01 15 03 BEMIDDELING**

- 07 Lid 01 t/m 06 komen te vervallen. Tbv beslechting van geschillen zie paragraaf 01.26.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 CAR-VERZEKERING**

- 01 Door de opdrachtgever zal een constructie all riskverzekering worden afgesloten tot het bedrag van de aanneemsom, verhoogd met de kosten van werken door derden, ter beschikking gestelde materialen, honoraria en directiekosten.
De verzekerde partijen zijn:
- de verzekeringnemer;
 - de opdrachtgever en/of de aanbesteder van het werk;
 - de hoofdaannemer(s), zelfstandig of als consortium, van het werk;
 - de bouwdirectie en onderaannemers;
 - architecten, adviseurs, constructeurs en alle overige raadgevende en/of ontwerpende partijen;
 - hun ondergeschikten en/of hun vertegenwoordigers indien en voor zover een verzekerde voor hen aansprakelijk is.
- 02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.
- 03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene onderhoudsverplichting, met inachtneming van het daaromtrent in de polisvoorwaarden gestelde, de navolgende dekking bieden:
- a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en).
 - b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk (secundair).
 - c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
 - d. eigendommen directie en personeel.
 - e. schade aan gereedschappen, keten en loodsen alleen indien deze eigendom zijn van of gehuurd zijn door de verzekeringnemer.
 - f. transportschade binnen Nederland.
- Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
- a. schade aan aannemersmaterieel eigendom van de aannemer zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers, rijplaten.
 - b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
- 04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen en de niet onder de verzekering vallende schade zijn voor rekening van de aannemer.
- 05 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.
De aannemer is gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en zijn medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade.
De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.
- 06 Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer(s), zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of

HFD PAR ART LID

zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van aannemersmaterieel. De aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 2.500.000,- per gebeurtenis en dient op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te worden overlegd. In geval van schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, respectievelijk mede- en onderaannemer(s), eerst worden aangesproken. Voor het geval deze verzekering de schade niet of niet voldoende zou dekken, treedt de CAR-verzekering in haar plaats, ter dekking van het verschil in condities respectievelijk verzekerde bedragen. Een direct beroep op de CAR-verzekering in geval van aansprakelijkheidsschade is derhalve niet mogelijk.

- 07 Het uitvoeren van werkzaamheden conform het bestek ontslaat de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, niet van de verplichting eventuele aansprakelijkstellingen in behandeling te nemen. Een aansprakelijkheidsclaim kan niet worden afgewezen op grond van het feit dat het werk conform het bestek is uitgevoerd.
- 08 In geval van een aansprakelijkstelling dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, de tegenpartij binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging te zenden met daarin vermeld hoe de afwikkeling van de aansprakelijkstelling ter hand wordt genomen. Een afschrift van deze brief dient te worden gezonden naar:
SCC
Afdeling Verzekeringen
Postbus 1356
9701 JB GRONINGEN
- 09 De afdeling Verzekeringen van het SCC dient door de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, volledig te worden geïnformeerd over de afwikkeling van de aansprakelijkstelling.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 02 In aanvulling op paragraaf 20 en 21 van de UAV 2012 dient de aannemer voor een goede en veilige af te sluiten opslagplaats voor vrijkomende bouwstoffen te zorgen.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 04 Alle vrijkomende onder het Besluit bodemkwaliteit vallende materialen, die niet hergebruikt en/of naar het gemeentelijk opslagterrein afgevoerd worden, moeten gescheiden en vrij van ongerechtigdheden, worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf, stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
- 05 De vrijkomende materialen, m.u.v. grond die naar een locatie van de opdrachtgever wordt afgevoerd, afvoeren via een weegbrug.
- 06 Vrijkomende, binnen het project niet bruikbare grond dient op basis van de kwaliteit te worden afgevoerd naar een door de opdrachtgever aangewezen locatie voor hergebruik of tijdelijke opslag. Deze locaties zijn toegankelijk op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur.
- 07 Vrijkomende PVC-materialen, die niet geschikt zijn voor hergebruik moeten worden afgevoerd naar een FKS-terrein en gestort in een daarvoor bestemde container. Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze PVC-materialen schoonmaken alvorens ze af te voeren.
- 08 Plastic verpakkingen: vrijkomend plastic wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, eventuele stortkosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 09 Alle vrijkomende materialen welke niet in lid 04 t/m 08 genoemd zijn en niet voorzien zijn van een milieutechnisch rapport, afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkend (eind)verwerkings bedrijf, eventuele acceptatiekosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.
- 10 Voor iedere aan- of afgevoerde vracht grond dient een begeleidingsbrief (opeenvolgend genummerd) te worden ingevuld. Bij aanvoer van grond naar een gronddepot dient deze bij het verlaten van het binnen het depot aangewezen stortcompartiment in de ter plaatse aanwezige en daarvoor bestemde brievenbus te worden gedeponeerd.
Bij aanvoer van grond naar een werk dienen de begeleidingsbrieven door de aannemer van het grond ontvangende werk te worden verzameld en dagelijks door haar aan de directie te worden overlegd.
Op de begeleidingsbrieven dienen de gegevens van de aannemer en de transporteur, datum en begin en

HFD PAR ART LID

eindtijd van het transport, de herkomst en de kwaliteit van de grond, de hoeveelheid grond (in m3 los) en van het compartiment op het depot waar de grond wordt gedeponeerd cq. wordt geladen, te worden vermeld. De in te vullen, doorgenummerde, begeleidingsbrieven worden door de directie verstrekt. De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor het deponeren van de grond. Wanneer de aannemer de grond op een andere plaats dan de aangegeven plaats deponeert zal de beheerder van het gronddepot deze grond alsnog naar de aangewezen plaats transporteren. De aannemer zal een korting worden opgelegd ter hoogte van de hiervoor te maken kosten, vermeerderd met de door de opdrachtgever te maken kosten, met een minimum van € 1000,- per gebeurtenis. Bij niet correct of onvolledig ingevulde begeleidingsbrieven zal de aannemer een korting worden opgelegd van € 50,- per niet correcte of onvolledig ingevulde begeleidingsbrief. Genoemde korting(en) zullen bij de eerst volgende betalingstermijn worden ingehouden. Ongebruikte begeleidingsbrieven dienen bij de directie te worden ingeleverd. Bij vermissing van begeleidingsbrieven zal de aannemer een korting worden opgelegd van € 200,- per vermiste begeleidingsbrief. Het is niet toegestaan grond naar of van een depot te vervoeren middels trailers.

- 11 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.
- 12 De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.
- 05 De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.

01 17 11 VERMIJDEN VAN VERONTREINIGINGEN BIJ ASFALTWERKEN

- 01 Het is de aannemer niet toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d. in de bermen of het oppervlaktewater te brengen. De bedoelde stoffen opvangen en verzamelen. Het opvangen van deze stoffen dient minimaal te geschieden door middel van het gebruik van absorptiematten, aan de bovenzijde voorzien van gewezen doorlatend polypropyleen en een tussenlaag van gespoten polypropyleen. De onderzijde van de mat moet bestaan uit een niet doorlatend folie. De matten dienen aan elkaar gehecht en gereinigd te kunnen worden (bijvoorbeeld: Mastermat).
- 02 Het afvoeren van de in lid 01 bedoelde stoffen dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften (o.a. het inrichtingenbesluit afvalstoffenwet).
- 03 De aannemer deelt, voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, de directie schriftelijk mede waar bedoelde stoffen worden verwerkt of gestort (plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen).
- 04 De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een gedateerd en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen (zie ook artikel 01.17.08. van de Standaard). Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.
- 05 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel, zal per geval en per keer een korting worden toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 17 12 VERWERKING VAN KLEIN CHEMISCH AFVAL

- 01 De aannemer is verplicht een Eco-tainer op het werk te plaatsen ten behoeve van het deponeren van klein chemisch afval en deze af te voeren. Het containerbedrijf van welke de Eco-tainers worden betrokken moet zich houden aan de wet Milieubeheer (Wm).
- De Eco-tainers moeten worden afgevoerd en van elke container moet een afschrift van het C-formulier aan de directie worden verstrekt. De hoofdaannemer dient er met onder- en medeaannemers zorg voor te dragen dat bovengenoemd klein chemisch afval in de Eco-tainer wordt gedeponeerd.
- Onder "klein chemisch afval" wordt o.a. verstaan:
1. Vrijkomende restanten van bouwmachines en kranen als:
 - vetten;
 - diesel en andere oliën of andere olie bevattende middelen;
 - batterijen;
 - oliefilters;
 2. Vrijkomende restanten als o.a. :
 - ontkistingsolie;
 - chemische toeslagstoffen;
 - kunststofresten (pvc);
 - houtverduurzamingsmiddelen;
 - kitten en lijmen;
 - verf- en verdunningsmiddelen;
 - restanten lood, koper, soldeer;
 - soldeervet en pasta;
 - primers en kleurstoffen;
 - pur-schuim en foam;
- 02 Lege containers, bussen, tubes enz. en restanten moeten in de originele onbeschadigde, niet lekkende verpakking worden geplaatst in de Eco-tainer.
- Indien onbekende stoffen worden aangetroffen zijn de kosten voortvloeiend uit de productanalyse voor rekening van de hoofdaannemer.
- Indien in de Gemeente Groningen ten aanzien van dit afval voorschriften gelden dient de aannemer deze voorschriften te volgen.
- 03 Alle bouwstoffen die in het werk worden gebruikt en niet nader in het bestek omschreven zijn mogen geen uitstoot van CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) tot gevolg hebben, zowel bij de fabricage als bij de verwerking.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 06 Behalve t.p.v. rijwegverharding, mag onder de kroon van bomen geen transport plaatsvinden. Evenmin mogen er materialen worden opgeslagen en keten geplaatst.
- 07 Ten behoeve van grondwerken onder de kroon van bomen dient de uitvoeringswijze van de aannemer eerst ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.
- 08 Met inachtneming van het gestelde in de leden 06 en 07 mogen na goedkeuring van de directie gazons gebruikt worden ten behoeve van keten en opslag. Gazons na gebruik herstellen in oorspronkelijke staat. De kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

- 01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard moet ook schade aan drainage worden gemeld.
- 02 Alle schaden moeten voor rekening van de aannemer, op deskundige wijze en onder toezicht van een onafhankelijke ETT-er worden hersteld.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)**

- 01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, stelt hoofdaannemer van onderhavig bestek, gelijktijdig met het aanwijzen van de gevolmachtigde, volgens paragraaf 4 van de UAV 2012, een Veiligheids- & Gezondheidscoördinator aan.
Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze coördinatie.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 ALGEMEEN**

- 01 Het in te zetten personeel dient in het bezit te zijn van:
- een geldig certificaat "B-VCA"
- een geldig certificaat "Wet Natuurbescherming Niveau 1 bestendig beheer"
De certificaten dienen getoond te worden op het eerste verzoek van de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

01 26 BESLECHTING VAN GESCHILLEN**01 26 01 RAAD VAN ARBITRAGE**

- 01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 - Beslechting van geschillen - komt in het geheel te vervallen.

01 26 02 RECHTBANK NOORD NEDERLAND

- 01 Voor beslechting van geschillen wordt nadat men na onderling overleg niet tot overeenstemming kan komen, de tussenkomst van de rechtbank Noord Nederland locatie Groningen ingeroepen.

01 27 MEETPUNTEN, VERKENPUNTEN E.D.**01 27 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein aanwezige RD meetpunten intact blijven. Indien dit binnen de noodzakelijke werkzaamheden niet mogelijk is, via de directievoerder de afdeling I&A Geo Informatie van de gemeente Groningen informeren.
Bij verstoring van deze RD meetpunten zal een korting van € 500,- per punt op de aannemingssom worden toegepast.

01 27 02 EENMALIG UITZETTEN

- 01 Referentiepunten (t.b.v. het digitaal werken door de aannemer), zullen, op aanvraag/verzoek van de aannemer aan de directie, eenmalig worden uitgezet door de afdeling I&A Geo Informatie van de gemeente Groningen. Verstoringen van dit uitzetwerk zal worden hersteld door voornoemde afdeling voor rekening van de aannemer.

01 28 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING**01 28 01 ALGEMEEN**

- 01 De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven zo weinig en zo kort mogelijk verstoren.
- 02 De aannemer treft de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld vlonders of tijdelijke verharding, teneinde de toegang tot woningen, winkels en bedrijven zoveel mogelijk te waarborgen.
- 03 Als door de uitvoering van het werk de huisvuilophaaldienst de woningen, winkels en bedrijven niet kan bereiken, draagt de aannemer zorg voor het vervoer van het huisvuil e.d. naar een plaats buiten het werk, een en ander op aanwijz van de directie.

HFD PAR ART LID

01 29 VERTRAGINGSCLAUSUSE (ALLEEN INDIEN VAN TOEPASSING)**01 29 01 VERREKENING VERTRAGINGSCLAUSULE**

- 01 Indien na het verlenen van de voor de uitvoering van het werk benodigde vergunning(en) als gevolg van een beslissing in een bezwaarprocedure of een uitspraak van de bevoegde rechter in een (hoger) beroeps- of voorlopige voorzieningenprocedure de werking aan de vergunning(en) wordt ontnomen, tot gevolg hebbend dat de werkzaamheden ten behoeve van het werk gedurende meer dan één maand moeten worden stilgelegd, treedt de Vertragingsclausule deel 1.05 lid 09 in werking.
- De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te betalen vergoeding bedraagt 30.000,00 EURO, zegge dertig duizend EURO. Vijftig procent van dit bedrag wordt in de eerste week na het opschorten van de werkzaamheden verrekend, de laatste vijftig procent in de eerste week na het hervatten van de werkzaamheden. Tussentijds vindt geen verrekening plaats als gevolg van de vertraging.

02 OVERIGE BEPALINGEN**02 01 REVISIE****02 01 08 REVISIESTUKKEN OPLEVERING DOSSIER**

- 01 Binnen een 4 weken voor de oplevering van het werk dient de aannemer een compleet set revisietekeningen, berekeningen, foto's, video's en rapporten (certificaten, garanties, etc.) digitaal aan de directie te leveren. Alsmede 1 set op papier afgedrukt.
- Digitaal de volgende mapindeling hanteren en aangegeven formaat
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| Tekeningen: | DWG & PDF |
| "submap " | - B(bouwkundig) |
| | - E(electronica) |
| | - W(werktuigbouwkundig) |
| Berekeningen: | PDF |
| Foto's: | JPG |
| Video's: | Riolering GWSW-RibX |
| Rapporten/Onderzoeken: | PDF |
| Garantieverklaringen: | PDF |

Een korte omschrijving in de bestandsnaam opnemen welke aangeeft wat het betreffende stuk bevat gaat vooraf aan de bestandsextensie (formaat).

- 02 De in lid 01 bedoelde berekeningen, tekeningen en digitale gegevens gaan in eigendom over aan de opdrachtgever.
- 03 Indien gewenst door de opdrachtgever zal ter verduidelijking van de berekeningen en tekeningen de constructeur van de aannemer het te controleren pakket ten kantore van de opdrachtgever op kosten van de aannemer komen toelichten.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN****51 02 02 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

- 08 In aanvulling op artikel 51.02.02 lid 07 van de Standaard geldt:
Tot een diepte van 0,80 m.
- 09 In aanvulling op artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard geldt:
Tot een diepte van 0,80 m.

51 02 11 ONDERAANNEMING

- 01 Ten behoeve van al het plantwerk dient de aannemer een erkend groenaannemer met een Groenkeur certificering te nemen.
<https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/>
- 02 Ten behoeve van het verplanten van bomen dient de aannemer een erkend boomverzorgingsbedrijf, lid van de Kring van Praktiserende Boomverzorgers, te nemen.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**51 03 06 REVISIETEKENINGEN**

- 01 De aannemer dient de revisiegegevens van de in het bestek beschreven aan te leggen beplantingen (soort, hoeveelheid), te registreren en te (doen) verwerken op een door de gemeente ter beschikking te stellen digitale tekening in DWG of DGN formaat.
Hiertoe tijdens de uitvoering, in overleg met de directie, de soort beplanting en hoeveelheid vastleggen. De ter beschikking te stellen tekening zal een digitale versie van de bestekstekening zijn. De wijze van verwerking van de in het werk geregistreerde meetgegevens tot revisietekening, dient te geschieden overeenkomstig de door de gemeente te verstrekken normen. Bij de oplevering van het werk gaat de door de directie goedgekeurde digitale revisietekening, vergezeld van een analoge tekening, over in eigendom van de directie.
- 02 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte revisiegegevens en kan aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

HFD PAR ART LID

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES, GROENVOORZIENINGEN**51 04 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

- 01 In afwijking op artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard geldt,
Alle ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen dienen te worden verwijderd van het te bewerken perceel.

51 22 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op artikel 51.22.01 lid 01 van de Standaard geldt:
In het algemeen niet zaaien of bezoden in de periode van 15 oktober tot 1 april, met dien verstande dat op de bermen en taluds langs wegen en op dijken niet mag worden gezaaid in de periode van 15 november tot 1 maart.
Als het zaaien middels hydroseeding gebeurt, kan er met inachtneming van het gestelde in artikel 51.22.01 lid 01 van de Standaard, het gehele jaar gezaaid worden. Een uitzondering hierop vormen taluds van 1:3 en steiler die in de periode van 15 april tot 15 juli niet gehydroseed mogen worden.
- 05 In afwijking van artikel 51.22.01 lid 05 van Standaard geldt:
Na het verkruiemen van de grond mogen geen kluiten groter dan 20 mm voorkomen.
- 07 In aanvulling op artikel 51.22.01 lid 07 van de Standaard geldt:
Bij hydroseeding het zaadmengsel goed gemengd met compost en gelijkmatig verdeeld opbrengen.
- 09 Bij inzaai middels hydroseeding mag de korst bij indroging geen "scholvorming" vertonen.

51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENING**51 23 02 ALGEMEEN**

- 03 De hydroseedings (onder-)aannemer dient aan te tonen, dat hij over een periode van minimaal 10 jaar ten minste 10 verschillende werken op taluds, bestaande uit wit mineraal zand, met succes een blijvende kruidenvegetatie heeft aangelegd middels composthydroseeding.
Dit aantonen moet gebeuren middels een, ter goedkeuring aan de directie te overleggen, referentielijst van uitgevoerde projecten, met daarop vermeld:
- locatie, helling en oppervlakte;
- uitvoeringsdatum;
- naam, contactpersoon, adres en telefoonnummer van de opdrachtgever.

51 23 03 KEURING TEELGROND, BODEMZAND EN BODEMVERBETERAAR

- 04 De voor hydroseeding te gebruiken compost moet voldoen aan de in het BOOM besluit genoemde normen. Om aan te tonen dat de geleverde compost aan deze norm voldoet, moet bij elke aflevering een analyse van de geleverde compost ter beschikking van de directie gesteld worden.

HFD PAR ART LID

51 86 BOUWSTOFFEN, ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**51 86 01 CHEMISCHE MIDDELEN BIJ ONKRUIDBEHEERSING**

- 01 Bij het onderdeel onkruidbeheersing is het uitdrukkelijk verboden om chemische middelen te gebruiken. In transportmiddelen en onderkomens op het werkterrein mogen geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen worden opgeslagen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 14 01 KORTINGEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gemaakte afspraken en/of opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 70-2021

onderhoud grasvelden en begraafplaatsen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 70-2021

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: 70-2021

onderhoud grasvelden en begraafplaatsen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MAAIEN GRASVEGETATIE 'GRASVELDEN'				
11	MAAIEN GRASVELDEN HAREN EN TEN BOER				
111	RECREATIEF GRASVELD				
111010	Maaien grasveld (machinaal)	are	103.900,00	F*	
111020	Maaien grasveld talud (machinaal)	are	1.660,00	F*	
111030	Maaien grasveld (handmatig)	are	64,00	F*	
111040	Maaien grasveld talud (handmatig)	are	32,00	F*	
111050	Maaien grasveld met afgestorven loof; eenmalig	are	30,00	F*	
111060	Maaien grasveld na afgemaaid loof	are	360,00	F*	
112	RECREATIEF GRASVELD - M5 NECTAR ONDER HET MAAIMES				
112010	Maaien grasveld	are	1.232,00	F*	
112020	Maaien grasveld met afgestorven loof; eenmalig	are	15,00	F*	
112030	Maaien grasveld na afgemaaid loof	are	60,00	F*	
113	RECREATIEF GRASVELD - OPEN VERHARDING				
113010	Maaien grasveld	are	16,00	F*	
119	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
119010	Knippen/maaien van graskanten - beplantingsvakken.	m	238.100,00	F*	
119020	Knippen/maaien van graskanten - (half)verharding.	m	238.100,00	F*	
119030	Afsteken/afsnijden van graskanten - beplantingsvak.	m	3.645,00	F*	
119040	Afsteken/afsnijden van graskanten - (half)verharding.	m	3.645,00	F*	
119050	Bijmaaien rondom obstakels	st	109.820,00	F*	
2	MAAIEN GRASVEGETATIE 'BEGRAAFPLAATSEN'				
21	BEGRAAFPLAATS - ZUIDERBEGRAAFPLAATS				
211	MAAIEN GRASVELDEN				
211020	Maaien grasveld (handmatig)	are	1.560,00	F*	
212	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
212010	Knippen/maaien van graskanten - beplantingsvakken	m	7.800,00	F*	
212020	Knippen/maaien van graskanten - (half)verharding.	m	70.200,00	F*	
212030	Afsteken/afsnijden van graskanten - beplantingsvak.	m	300,00	F*	
212040	Afsteken/afsnijden van graskanten - (half)verharding.	m	2.700,00	F*	
212050	Bijmaaien rondom obstakels	st	3.120,00	F*	
22	BEGRAAFPLAATS - NOORDERBEGRAAFPLAATS				
221	MAAIEN GRASVELDEN				
221010	Maaien grasveld (machinaal)	are	1.430,00	F*	
221020	Maaien grasveld (handkracht)	are	2.132,00	F*	
222	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
222010	Knippen/maaien van graskanten - beplantingsvakken	m	17.810,00	F*	
222020	Knippen/maaien van graskanten - (half)verharding.	m	160.290,00	F*	
222030	Afsteken/afsnijden van graskanten - beplantingsvak.	m	685,00	F*	
222040	Afsteken/afsnijden van graskanten - (half)verharding.	m	6.165,00	F*	
222050	Bijmaaien rondom obstakels	st	7.124,00	F*	
23	BEGRAAFPLAATS - NIEUWE BEGRAAFPLAATS HOOGKERK				
231	MAAIEN GRASVELDEN				
231010	Maaien grasveld (machinaal)	are	1.378,00	F*	
231020	Maaien grasveld (handkracht)	are	936,00	F*	
231030	Maaien grasveld met afgestorven loof; eenmalig	are	0,50	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231040	Maaien grasveld na afgemaaid loof	are	7,00	F*	
232	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
232010	Knippen/maaien van graskanten - beplantingsvakken	m	11.570,00	F*	
232020	Knippen/maaien van graskanten - (half)verharding.	m	104.130,00	F*	
232030	Afsteken/afsnijden van graskanten - beplantingsvak.	m	445,00	F*	
232040	Afsteken/afsnijden van graskanten - (half)verharding.	m	4.005,00	F*	
232050	Bijmaaien rondom obstakels	st	4.628,00	F*	
24	BEGRAAFPLAATS - KERK LEEGKERK				
241	MAAIEN GRASVELDEN				
241010	Maaien grasveld (machinaal)	are	240,00	F*	
241020	Maaien grasveld (handkracht)	are	64,00	F*	
242	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
242020	Knippen/maaien van graskanten - (half)verharding.	m	1.040,00	F*	
242040	Afsteken/afsnijden van graskanten - (half)verharding.	m	60,00	F*	
242050	Bijmaaien rondom obstakels	st	380,00	F*	
25	BEGRAAFPLAATS - ESHOF HAREN				
252	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
252010	Knippen/maaien van graskanten - beplantingsvakken	m	41.600,00	F*	
252020	Knippen/maaien van graskanten - (half)verharding.	m	374.400,00	F*	
252050	Bijmaaien rondom obstakels	st	16.640,00	F*	
26	BEGRAAFPLAATS - HARENER HOF				
262	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
262010	Knippen/maaien van graskanten - beplantingsvakken	m	17.160,00	F*	
262020	Knippen/maaien van graskanten - (half)verharding.	m	154.440,00	F*	
262050	Bijmaaien rondom obstakels	st	6.864,00	F*	
5	WEGBEBAKENING				
55	VERKEERSMAATREGELEN				
550010	Toepassen kleine verkeersmaatregelen	dag	20,00	F*	
8	DIVERSEN				
81	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
82	BESCHIKBAAR STELLEN AAN DIRECTIE				
820010	Inzetten elektrische bosmaaier.	uur	60,00	F*	
820020	Inzetten tuinbouwtractor met weidesleep.	uur	120,00	F*	
820030	Inzetten cirkelmaaier	uur	60,00	F*	
820040	Inzetten ploeg (2 man) met elektrische bus met elektrische kantensteker	uur	60,00	F*	
87	ENGINEERING				
870010	Afstemmingscoördinatie.	keer	26,00	F*	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		*	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%		*	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				