

Bijlage 14 NIB-Puntentabel invulformulier

Dak op en eventueel in de Sokkel (max. aantal punten 87)	Minstens 60% van het bruikbare dakoppervlak ¹	Minstens 80% van het bruikbare dakoppervlak ¹	Aantal punten*
Natuur dak	25 punten	30 punten	
Intensief dak	50 punten	60 punten	
Gebruik ≥ 20 inheemse insectvriendelijke plant/struik/boom soorten	5 punten		
Natuurlijke vijver $\geq 25 \text{ m}^2 < 50 \text{ m}^2$	12 punten	12 punten	
Haag	$\geq 10 \text{ m}^1$ ($\geq 0.8 \text{ m}$ hoog en $\geq 0.5 \text{ m}$ breed)	$\geq 20 \text{ m}^1$ ($\geq 0.8 \text{ m}$ hoog en $\geq 0.5 \text{ m}$ breed)	
	4 punten	7 punten	
Toepassing Zeeuwse haag; meidoorn/sleedoorn/veldesdoorn	3 extra punten		

Gevel (maximaal 36 punten)	Minstens 25% van het beschikbare geveloppervlak ² (tot een max. hoogte van 20m)	Minstens 50% van het beschikbare geveloppervlak ² (tot een max. hoogte van 20m)	Minstens 85% van het beschikbare geveloppervlak ² (tot een max. hoogte van 20m)	Aantal punten*
Zelfhechtende klimplanten	12 punten	18 punten	24 punten	
Klimplanten met steun constructie	14 punten	20 punten	26 punten	
Ramen; preventie raamslachtoffers (vogels) bij alle ramen vanaf de derde woonlaag • Ramen die voorzien zijn van glas met ingebakken uv-patroon, getint of niet-spiegelend glas • Ramen in een hoek geplaatst (waardoor ze niet de omgeving reflecteren maar bijv. de grond)	10 extra punten			

*) geef in de rechterkolom aan hoeveel punten uw ontwerp scoort op dit onderdeel

¹ Definitie bruikbaar dakoppervlak: dakoppervlak zonder dakramen, installaties en footprint van de bouwblokken

² Definitie bruikbaar geveloppervlak; geveloppervlak zonder puien, deuren, ramen en zonnepanelen

Geveltuin (maximaal 26 punten)	Minstens 30% lengte gevel ³	Minstens 60% lengte gevel ³	Minstens 80% lengte gevel ³	Aantal punten *
Ja	7 punten	14 punten	21 punten	
Gebruik ≥ 20 inheemse insectvriendelijke plant/struik/boomsoorten	5 extra punten			

Nestkasten Per 100m ² bruikbaar en geschikt geveloppervlak (zie Handboek; 'minimale/maximale hoogte', P. 46. Aandachtspunt wordt hierbij; 'minstens drie neststenen bij elkaar plaatsen' voor gierzwaluw/huismus) (maximaal 10 punten)	Gierzwaluw/Huismuskast	Kast voor overige vogelsoorten	Zomerkast vleermuis		Aantal punten*
10 kasten, verdeeld over alle drie typen	Ja(minstens 3)	Ja	Ja	5 punten	
6 kasten, verdeeld over minstens gierzwaluw/huismus + overige vogelsoorten	Ja (minstens 3)	Ja		3 punten	
3 kasten, alleen huismus/gierzwaluw	Ja			1 punt	
2 Winter/kraamkasten vleermuizen	5 punten				

Daktuin ontwerp

Natuurinclusief Daktuinontwerp (maximaal 65 punten)		Aantal punten
Ontwerp* van de daktuin en andere natuurinclusieve elementen: Het ontwerp geeft overtuigend de samenhang weer tussen de architectuur van de sokkel, de opbouwen, geveltuinen, groene gevels en het daklandschap. Dit punt wordt beoordeeld door een deskundige jury.	50 punten	In te vullen door de jury
Toegevoegd beheerplan voor alle genoemde maatregelen, daktuin, gevel(tuin), gevelkasten, etc.	punten	

³ Definitie bruikbaar gevellengte; gevellengte zonder ingangen