

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
RAAMOVEREENKOMST NADER ONDERZOEK BOMEN 2021-2025

3e NOTA VAN INLICHTINGEN

Raamovereenkomst Nader Onderzoek Bomen 2021-2025

Besteknummer: 610502101


Datum: 21-09-2021

datum / paraaf

Auteur : B.Donkers

Projectleider : R. Vos

Afdelingshoofd SB : B. Hamers


b.a.

-- Gemeente Eindhoven
-- Sector Ruimtelijke Uitvoering
-- Afdeling Stadsbeheer

Vragen en opmerkingen

VRAAG GEGADIGDEN

Deel 2.2.

Besteksposten 810010

- Vraag: In deze bestekspost wordt gevraagd het toepassen van afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)wegen t.b.v. nader onderzoek bomen, echter kan deze bestekspost niet kosten-homogeen worden afgeprijsd. Dit omdat er geen expliciete figuur nummers worden benoemd in de omschrijving waardoor niet alle potentiële inschrijvers met dezelfde inzet (kunnen) rekenen. Volgens de nieuwe standaard RAW 2020, welke ook van toepassing is op dit project, dient deze uitvraag minimaal gespecificeerd te zijn met figuurnummers. De kosten in het toepassen van de verschillende verkeersmaatregelen verschillen enorm (afhankelijk per situatie), daarom hierbij het verzoek deze bestekspost nader te specificeren voor de inschrijvingsdatum.
- Antwoord: Besteksposten 810010, 810020 en 810030 komen te vervallen en worden vervangen door besteksposten

OPMERKING OPDRACHTGEVER

Beschrijvend document

Paragraaf 5.4.3. Eindscore

- Opmerking: De tekst opgenomen in het Beschrijvend document paragraaf 5.4.3. vervangen door onderstaande tekst;
- "Nadat voor elk Gunningscriterium de fictieve meerwaarde is berekend, wordt voor elke Inschrijver de evaluatieprijs (eindscore) berekend door de inschrijvingssom te minderen met de opgetelde fictieve meerwaarden op alle Gunningscriteria kwaliteit. De Inschrijver met de laagste evaluatieprijs heeft hiermee de beste prijs-kwaliteitverhouding. Er zal worden gegund aan de Inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.
- Indien na toekenning van de fictieve meerwaarden op basis van de Gunningscriteria twee of meer Inschrijvers een zelfde laagste evaluatieprijs halen, dan wordt eerst gekeken naar de niet of minder afgeronde evaluatieprijzen. Ingeval zelfs de niet-afgeronde evaluatieprijzen gelijk zijn, dan wordt het voornemen tot verlenen van de Opdracht uitgebracht aan de Inschrijver die zowel de gedeeld laagste evaluatieprijs als de hoogste fictieve meerwaarde op Gunningscriterium G4 heeft behaald.
- Indien ook op G4, door de Inschrijvers met de laagste evaluatieprijs, een gelijke fictieve meerwaarde is behaald, wordt het voornemen tot verlenen van de Opdracht uitgebracht aan de Inschrijver met de laagste evaluatieprijs die ook de hoogste fictieve meerwaarde heeft behaald op G2. Indien ook op Gunningscriterium G2 door desbetreffende Inschrijvers een gelijke fictieve meerwaarde is behaald dan zal achtereenvolgens worden gekeken naar Gunningscriterium G3 en als laatste Gunningscriterium G1.
- Indien ook op Gunningscriterium G1 door desbetreffende Inschrijvers een gelijke fictieve meerwaarde is behaald, dan vindt een loting plaats tussen de desbetreffende Inschrijvers [onder toezicht van een door Opdrachtgever aangestelde notaris], om te bepalen aan wie het voornemen tot verlenen van de Opdracht wordt uitgebracht. De desbetreffende Inschrijvers mogen niet bij de loting aanwezig zijn."

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
810010			Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Bestekspost vervalt.				
810020			Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. Bestekspost vervalt.				
810030			Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Bestekspost vervalt.				
811			Verkeersmaatregelen fiets/voetpaden stationair				
8110			<u>Naast fiets/voetpad</u>				
811010			Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Bestekspost toevoegen.				
811010	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werken (direct) naast fiets- voetpad of (direct) naast voetgangersgebied, met handhaving van breedte of geringe versmalling. Tijdsduur: maximaal 1 dag. Naast fiets- voetpad Hoeveelheid per jaar	keer	24,00	F	
		9.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b 'Handboek wegafzettingen' figuurnummer 1101a of 1101b.	keer			12,00 I
		2	Met materiaal van de aannemer				
8111			<u>Vanaf of op fiets/voetpad</u>				
811110			Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Bestekspost toevoegen.				
811110	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: werken op fiets- voetpad of in voetgangersgebied, met versmalling. Tijdsduur: maximaal 1 dag. Vanaf of op fiets- voetpad Hoeveelheid per jaar	keer	24,00	F	
		9.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b 'Handboek wegafzettingen' figuurnummer 1102a of 1102b.	keer			12,00 I
		2	Met materiaal van de aannemer				
812			Verkeersmaatregelen erftoegangswegen stationair				
8120			<u>Naast de rijbaan</u>				
812010			Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. Bestekspost toevoegen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
812010	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	16,00	F	
			Ten behoeve van: werken naast de rijbaan met				
			handhaving van de rijbaan breedte of geringe				
			versmalling.				
			Tijdsduur: maximaal 1 dag.				
			Naast de rijbaan				
			Maximum snelheid op weg (Vmax) = 30km/h.				
			Hoeveelheid per jaar	keer			8,00 I
		9.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b				
			'Handboek wegafzetting' figuurnummer 1202a.				
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu				
			= 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
812020			Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.				
			Bestekpost toevoegen.				
812020	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	16,00	F	
			Ten behoeve van: werken naast de rijbaan met				
			handhaving van de rijbaan breedte of geringe				
			versmalling.				
			Tijdsduur: maximaal 1 dag.				
			Naast de rijbaan				
			Maximum snelheid op weg (Vmax) = 50km/h.				
			Hoeveelheid per jaar	keer			8,00 I
		9.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b				
			'Handboek wegafzetting' figuurnummer 1202a.				
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu				
			= 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
8121			<u>Vanaf of op de rijbaan</u>				
812110			Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.				
			Bestekspost toevoegen.				
812110	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	16,00	F	
			Ten behoeve van: werken vanaf of op de rijbaan				
			met ver-smalling tot 1 rijstrook, zonder				
			tijdelijke verkeerslichtenregeling.				
			Tijdsduur: maximaal 1 dag				
			Vanaf of op de rijbaan				
			Maximum snelheid op weg (Vmax) = 30km/h.				
			Hoeveelheid per jaar	keer			8,00 I
		9.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b				
			'Handboek wegafzetting' figuurnummer 1205.				
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu				
			= 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
812120			Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.				
			Bestekspost toevoegen.				
812120	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	16,00	F	
			Ten behoeve van: werken vanaf of op de rijbaan				
			met ver-smalling tot 1 rijstrook, zonder				
			tijdelijke verkeerslichtenregeling.				
			Tijdsduur: maximaal 1 dag				
			Vanaf of op de rijbaan				
			Maximum snelheid op weg (Vmax) = 50km/h.				
			Hoeveelheid per jaar	keer			8,00 I
		9.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b				
			'Handboek wegafzetting' figuurnummer 1205.				
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu				
			= 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
813			Verkeersmaatregelen gebiedsontsluitingswegen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			stationair			
8130			<u>Naast de rijbaan</u>			
813010			Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. Bestekspost toevoegen.			
813010	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken naast de rijbaan met handhaving van de rijbaanbreedte en afzetting volledig naast de rijbaan. Tijdsduur: maximaal 1 dag. Maximum snelheid op weg (Vmax) = 50km/h. Hoeveelheid per jaar	keer	10,00	F
		9.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b 'Handboek wegafzetting' figuurnummer 1301d.			
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h	keer		5,00 I
		.2	Met materiaal van de aannemer			
813020			Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Bestekspost toevoegen.			
813020	620202		Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: werken naast de rijbaan met handhaving van de rijbaanbreedte en afzetting volledig naast de rijbaan. Tijdsduur: maximaal 1 dag. Maximum snelheid op weg (Vmax) = 50km/h. Hoeveelheid per jaar	keer	10,00	F
		9.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b 'Handboek wegafzetting' figuurnummer 1301c.			
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h	keer		5,00 I
		.2	Met materiaal van de aannemer			
813030			Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. Bestekspost toevoegen.			
813030	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werken naast de rijbaan met handhaving van de rijbaan breedte en afzetting volledig naast de rijbaan. Tijdsduur: meer dan 2 uur. Maximum snelheid op weg (Vmax) = 60, 70 of 80km/h. Hoeveelheid per jaar	keer	10,00	F
		9.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b 'Handboek wegafzetting' figuurnummer 1302b.			
		.2.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 50 km/h	keer		5,00 I
		.2	Met materiaal van de aannemer			
8131			<u>Vanaf of op de rijbaan</u>			
813110			Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. Bestekspost toevoegen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
813110	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00	F	
			Ten behoeve van: werken vanaf of op de rijbaan				
			met versmalling tot 1 rijstrook.				
			Tijdsduur: meer dan 2 uur.				
			Maximum snelheid op weg (Vmax) = 50km/h.				
			Hoeveelheid per jaar	keer			5,00 I
		9.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b				
			'Handboek wegafzetting' figuurnummer 1306c.				
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu				
			= 30 km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
813120			Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.				
			Bestekspost toevoegen.				
813120	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00	F	
			Ten behoeve van: werken vanaf of op de rijbaan				
			met versmalling tot 1 rijstrook.				
			Tijdsduur: meer dan 2 uur.				
			Maximum snelheid op weg (Vmax) = 60, 70 of				
			80km/h.				
			Hoeveelheid per jaar	keer			5,00 I
		9.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b				
			'Handboek wegafzetting' figuurnummer 1306c.				
		.2.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu				
			= 50 km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
							
							