

Nota van Inlichtingen 09-09-2021				
behorende bij de aanbesteding 'Herverlichtingsplan 2021' gemeente Altena				
De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op de aanbestedingsdocumenten "Herverlichtingsplan 2021" d.d. 5 augustus 2021 en alle bijbehorende bijlagen.				
Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in de eerdergenoemde aanbestedingsdocumenten, dan prevaleert de informatie gegeven in de Nota van Inlichtingen.				
Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Opleverdatum	In het Beschrijvend document Herverlichtingsplan 2021 gemeente Altena siw008941 dd 5 augustus 2021.pdf staat beschreven dat de opleverdatum 28-02-2022 is. Echter, in de aankondiging staat 22-02-2022 vermeldt. Kunt u aangeven welke datum voor leidend is?	De opleverdatum is 28-02-2022.
2	Inhoud	Quickscan CROW400	Kan er een aparte post worden aangemaakt voor de QuickScan CROW400?	Nee, aan de hand van de tekeningen dient u zelf een inschatting te maken van de aantallen.
3	Inhoud	Armaturen	Worden alle armaturen ter beschikking gesteld? Zo niet, kunt u specificeren welke armaturen er nodig zijn en de aantallen hiervan?	Ja, alle armaturen worden ter beschikking gesteld.
4	Inhoud	Verplaatsing 501020	501020 Hoeveel meter wordt de aansluiting verplaatst?	Binnen 5 meter.
5	Inhoud	Opslagruimte	401030 Hoeveel m2 is er binnen nodig en hoeveel m2 is er buiten nodig?	Het betreft naast de lichtmasten circa 300 kegel armaturen en circa 100 koffer armaturen van 2 leveranciers die mogelijk in overleg gefasseerd geleverd worden.
6	Inhoud	301060 Masthoogte	301060 Wat is de masthoogte bij het verwijderen van deze armaturen?	4 en 6 meter. Dit betreft armaturen die afgevoerd worden van masten die verwijderd/vervangen worden. Omdat deze mast na verwijderen horizontaal ligt is de lengte ons insziens niet van belang om hier onderscheid in te maken.
7	Inhoud	301050 Masthoogte	301050 Wat is de masthoogte bij het aanbrengen van dit armatuur?	lph 6 meter, zie aangepaste inschrijfstaat
8	Inhoud	301010 Masthoogte	301010 Wat is de masthoogte bij het vervangen van deze armaturen?	4 en 6 meter. Dit betreft armaturen die overgemonteerd worden op een nieuwe mast. Omdat deze mast bij montage horizontaal ligt is de lengte ons insziens niet van belang om hier onderscheid in te maken.
9	Inhoud	Zand 201020	201020 Hoeveel liter zand is er in totaal nodig?	Ja u dient het zand te leveren. De gegevens om dit te calculeren zijn aanwezig (mastgegevens en aantallen). U dient het leveren en afvullen in uw eenheidsprijs mee te nemen.
10	Inhoud	Zand 201010	201010 Hoeveel liter zand is er in totaal nodig?	Ja u dient het zand te leveren. De gegevens om dit te calculeren zijn aanwezig (mastgegevens en aantallen). U dient het leveren en afvullen in uw eenheidsprijs mee te nemen.
11	Inhoud	Gemeentewerf	101010 en 301030 Waar ligt het Gemeentewerf i.v.m. de transportkosten?	Beyerinckweg 14 te Werkendam
12	Inhoud	Inschrijfstaat	De kolommen I en K in de file Alt-21-03 inschrijfstaat.xls hebben geen kolomkoppen. Is het de bedoeling dat wij in kolom I de eenheidsprijs en in kolom K de totaalprijs (Kolom G x kolom I) opgeven?	Zie aangepaste inschrijfstaat
13	Inhoud	Plaatsen masten	Is het de bedoeling dat wij de kosten voor het plaatsen van een mast opvoeren onder de posten 101010,101020,101030, 202010 en 202020? Zo nee, onder welke post(en) wilt u dat wij de kosten voor het plaatsen van de mast opvoeren?	Het plaatsen van de masten dient u te verrekenen in de posten 201010 en 201020
14	Inhoud	Levering armaturen	Worden de armaturen in batches geleverd? Zo ja, wat is de omvang van de batches?	De opdrachtgever geeft opdracht voor de levering van de armaturen. U kunt zelf contact opnemen met de fabrikant en afspraken maken over de afroep. Denk daarbij wel aan de productie periode.
15	Inhoud	Leveringen	Hoe gaat de opdrachtgever om met een te late (directie)levering(en), waardoor er later opgeleverd wordt dan gepland?	Indien de armaturen te laat geleverd worden zal er in overleg uitstel verleend worden. De levering van de masten is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
16	Contract	Planning	De startdatum van de opdracht is 25 oktober 2021. De levertijd van de masten is ca. 8 weken. Dat betekent dat er pas in januari 2022 gestart kan worden met het vervangen van de lichtmasten en er effectief slechts 2 maanden montagetijd om 385 lichtmasten te vervangen. Daarnaast is het hartje winter en afhankelijk van de temperatuur niet altijd toegestaan om werkzaamheden aan het net van Enexis uit te voeren. Wij verzoeken u om de opleverdatum te verruimen tot minimaal 31 mei 2022 voor het vervangen van de lichtmasten. De opleverdatum voor de vervanging van armaturen is geen probleem.	Niet akkoord. Indien er weersafhankelijke onwerkbaar dagen zijn, worden deze dagen opgeschord.

17	Inhoud	KLIC	Kunt u aangeven op welke wijze meerkosten m.b.t. KLIC-meldingen zullen worden verrekend? Met hoeveel KLIC-meldingen dient de inschrijver rekening te houden? Wij verzoeken u om hiervoor een separate post op te nemen en deze niet te verrekenen in de eenheidsprijs.	Nee, aan de hand van de tekeningen dient u zelf een inschatting te maken van de aantallen.
18	Inhoud	CROW 400	Volgens de CROW 400 dient de initiatiefnemer/ opdrachtgever (hierna OG) de nodige gegevens (vooronderzoek) aan te leveren op basis waarvan bepaalt kan worden of de werklocatie mogelijk verontreinigd is en als er sprake is van verontreiniging met welke stoffen in welke concentraties dit is. Kunt u aangeven op welke wijze u de nodige gegevens aanlevert aan de opdrachtnemer?	De opdrachtnemer dient zelf deze gegevens op te vragen middels een Quicksan (bodemrapport). De kosten hiervoor dient u te verrekenen in de eenheidsprijzen van de bestekposten 501010 t/m 501050.
19	Inhoud	post 5	"U geeft aan dat de eventuele meerkosten zoals bodemrapporten in de eenheidsprijs dient te worden verrekend. Kunt u bevestigen dat u met het bodemrapport de Quicksan conform CROW400 bedoelt en geen eventuele vervolgonderzoeken en aangeven met hoeveel Quicksans de inschrijver rekening dient te houden? Wij verzoeken u om hiervoor een separate post op te nemen en deze niet te verrekenen in de eenheidsprijs."	Ja, met de bodemrapporten worden de Quicksans conform CROW400 bedoeld. Het is aan de opdrachtnemer te bepalen hoeveel scans er nodig zijn. De kosten dient u te verrekenen in de eenheidsprijzen.
20	Inhoud	post 401030	In deze post geeft u aan dat de armaturen middels een directielevring ter beschikking worden gesteld. Zijn de ter beschikking gestelde armaturen voorzien van een aangemonteerd snoer met voldoende lengte (lichtpunthoogte 4 meter voorzien van 4,5 meter snoer en lichtpunthoogte 6 meter voorzien van 7,5 meter snoer)?	Kegel armaturen op 4 mtr worden geleverd met 5 meter aansluitsnoer. Bij de kofferarmaturen wordt rekening gehouden met een aansluitsnoer van circa 8 meter (6 meter mast en 1,5 meter uithouder)
21	Inhoud	gelijkwaardigheid materialen	"In de besteksposten 201010 en 201020 is aangegeven: ""HMR maaiveldbescherming o.g"". Kunt u aangeven of een maaiveldbescherming type GPP zoals die door een andere mastleverancier wordt aangebracht gelijkwaardig is aan de HMR maaiveldbescherming? Zo nee, waarom niet?"	Indien u een gelijkwaardig alternatief aanbied is het aan u om de gelijkwaardigheid aan te tonen.
22	Inhoud	gelijkwaardigheid materialen	"In de besteksposten 201010 en 201020 is aangegeven: ""HMR maaiveldbescherming o.g"". Kunt u aangeven of een stalen manchete zoals die door een andere mastleverancier wordt aangebracht gelijkwaardig is aan de HMR maaiveldbescherming? Zo nee, waarom niet?"	Indien u een gelijkwaardig alternatief aanbied is het aan u om de gelijkwaardigheid aan te tonen.
23	Inhoud	gelijkwaardigheid materialen	"In de besteksposten 201010 en 201020 is aangegeven: ""HMR maaiveldbescherming o.g"". Kunt u aangeven of een Fibaroll-bandage zoals die door verschillende mastleveranciers wordt aangebracht gelijkwaardig is aan de HMR maaiveldbescherming? Zo nee, waarom niet?"	Indien u een gelijkwaardig alternatief aanbied is het aan u om de gelijkwaardigheid aan te tonen.
24	Inhoud	gelijkwaardigheid materialen	"In de besteksposten 201010 en 201020 is aangegeven: ""HMR maaiveldbescherming o.g"". Kunt u de specifieke gelijkwaardigheidscriteria aangeven waaraan de maaiveldbescherming dient te voldoen?"	De specificaties van HMR worden bij de NVI bijgevoegd.
25	Inhoud	gelijkwaardigheid materialen	"In de besteksposten 201010 en 201020 is voor de conservering aangegeven: ""poedercoating in kleur 6009"". Kunt u aangeven of dit een 1-laags poedercoating of een 2-laags poedercoating is?"	De conservering is aangepast is DCC. Inschrijfstaat is hierop aangepast

26	Juridisch	gelijkwaardigheid materialen	"In de besteksposten 201010 en 201020 is een beschrijving opgenomen aangevuld met de tekeningen mast N10.0400.20 en mast N10.0600.40 en uithouder enkel EU 1.15 60 1000-20-5-PTU48. In de beschrijving wordt met de termen ""Kaalfix sluiting o.g."" , ""HMR maaiveldbescherming"" en ""tekeningnummer EU 1.15 60 1000-20-5-PTU48"" verwezen naar één specifiek fabrikaat. Dit is in strijd met de wet- en regelgeving (zie art 2.75 en 2.76 van de aanbestedingswet). Wij willen u verzoeken op voor de te leveren onderdelen de technische specificaties op te nemen en in ieder geval aan te geven waar een gelijkwaardige levering aan moet voldoen? "	De bijgeleverde mast/uithouder tekeningen zijn principe tekeningen met eigenschappen waaraan de materialen dienen te voldoen. Voor alle eigenschappen geldt 'of gelijkwaardig'. Indien u een gelijkwaardig alternatief aanbied is het aan u om de gelijkwaardigheid aan te tonen.
27	Inhoud	2.11: Standaard Werkomschrijving en voorwaarden niet RAW bestek Nobralux (nieuw werk) (v2021-03)	2.11 het "Take Back systeem" voor aluminium lichtmasten. In dit werk worden er geen nieuwe aluminium lichtmasten geleverd? Het "Take Back systeem" van Hydro voor oud aluminium geldt alleen bij levering van nieuwe aluminium lichtmasten. Gaarne vernemen wij, wie de leveranciers zijn, voor de "Take Back" van de te verwijderde aluminium lichtmasten? Of 2.11 laten vervallen.	2.11 komt te vervallen. Eventuele Aluminium masten die vrijkomen vervallen aan de opdrachtnemer.
28	Inhoud	3.07: Standaard Werkomschrijving en voorwaarden niet RAW bestek Nobralux (nieuw werk) (v2021-03)	3.07 is niet van toepassing voor dit werk, alle armaturen worden aangeleverd door O.G. (Directielevering) Gaarne 3.07 laten vervallen.	3.07 komt te vervallen.
29	Inhoud	Inschrijfstaat - eenheden, verrekenbaar, stukprijs en totaalprijs.	De inschrijfstaat bevat aantallen, maar geen eenheden en geen aanduiding of een post verrekenbaar is. Kunt u per post de eenheden en of de post verrekenbaar is toevoegen aan de inschrijfstaat? Tevens gaarne een titel boven de kolom met de stukprijs en met de totaalprijs	Inschrijfstaat is aangepast met een kolom omschrijving. Alle aantallen zijn verrekenbaar.
30	Inhoud	Monteren nieuwe armaturen op nieuwe lichtmasten (	Wij missen een post voor: de montage van nieuwe armaturen op nieuwe lichtmasten. In post 301010 worden 351 bestaande armaturen overgezet op de nieuwe lichtmasten. Dit is de enige post in de inschrijfstaat met montage van armaturen aan nieuwe lichtmasten. Terwijl er in totaal 385 nieuwe lichtmasten worden aangebracht. (post 201010 + 201020 = 196 +189= 385 masten) Volgens ons ontbreekt een post met: de montage van 34 nieuwe armaturen op nieuwe masten.	Klopt, post 301070 is toegevoegd.
31	Inhoud	Werkzaamheden aan lichtmasten (inschrijfstaat posten 101010 t/m 101030)	In de posten 101010 t/m 101030 staat: Vervangen van een lichtmast Bedoeld u met vervangen, het verwijderen van de bestaande lichtmast en het plaatsen van de nieuwe lichtmast? Of alleen het verwijderen van de bestaande lichtmast (ten bate van vervanging)? (de posten 201010 en 201020 bevatten immers ook al het leveren en plaatsen van de nieuwe lichtmasten)	klopt, masten worden verwijderd ten bate van vervanging. Inschrijfstaat is hierop aangepast.

32	Inhoud	1.07: Standaard Werkomschrijving en voorwaarden niet RAW bestek Nobralux (nieuw werk) (v2021-03)	In 1.07 staat de garantietermijn. Deze garantie termijn kan niet gelden voor de door de opdrachtgever geleverde armaturen, inclusief LEDs en drivers (directievering) Gaarne een vermelding: uitgezonderd directievering armaturen (LEDs en Drivers)	Akkoord, geen garantie voor de door directie geleverde armaturen.
33	Inhoud	Inschrijfstaat - Lichtmastnummers nieuw te plaatsen masten	Volgens ons ontbreekt er een post voor de lichtmastnummering van de nieuw te plaatsen lichtmasten, of gaat de O.G. dit zelf verzorgen?	De nummering wordt door de opdrachtgever verzorgd.
34	Inhoud	1.09: Standaard Werkomschrijving en voorwaarden niet RAW bestek Nobralux (nieuw werk) (v2021-03)	Onder punt 1.09 staan de garantie LED-verlichtingsarmaturen beschreven.te ondertekenen door de opdrachtnemer Dit kan niet. De armaturen worden door de O.G. geleverd (Directievering) Gaarne 1.09 laten vervallen.	Akkoord 1.09 kan komen te vervallen.
35	Inhoud	2.06: Standaard Werkomschrijving en voorwaarden niet RAW bestek Nobralux (nieuw werk) (v2021-03)	In 2.06 staat het "Verband met ander werken". Is dit van toepassing op dit werk? Indien nee, gaarne 2.06 laten vervallen. indien ja, gaarne aangeven welek andere werken.	Op dit moment zijn er geen andere werken bekend die van invloed kunnen zijn.
36	Inhoud	Post 401030: Omschrijving directievering armaturen	Opmerking Volgens de Excel ALT-21-03_ uitvoerlijst betreft het drie type armaturen: 294 Lightronics Bart armaturen 9 Lightronics KFK armaturen 102 Schreder Teceo-S armaturen Klopt dit?	Ja.
37	Inhoud	Post 301050 - Nieuwe lichtmast of lichtpunthoogte	Kunnen wij bij post 301040 er vanuit gaan dat het de montage aan een nieuwe lichtmast betreft? Anders gaarne de lichtpunthoogte vermelden in de omschrijving.	ja, dit betreft nieuwe armaturen. Inschrijfstaat is aangepast
38	Inhoud	post 301060 - Lichtpunthoogte - bestaande of te verwijderen lichtmast	Kunnen wij bij de post 301060 er van uitgaan dat het een te demonteren armatuur van een te verwijderen/vervangen lichtmast betreft? Anders gaarne de lichtpunthoogte vermelden in de omschrijving.	klopt, betreft een te vervangen/verwijderen mast. Zie ook vraag 6
39	Inhoud	Aansluitsnoer	Kunnen wij er van uitgaan dat alle door de opdrachtgever geleverde armaturen zijn voorzien van een aansluitsnoer met voldoende lengte?	Ja, armatuur is voorzien van aansluitsnoer
40	Inhoud	algemeen	"Opdrachtgever geeft in de inschrijvingsstaat aan dat nieuwe armaturen door de opdrachtgever aangeleverd zullen worden. Worden deze toegeleverde armaturen met nieuwe mastkabel toegeleverd?"	Ja, armatuur is voorzien van aansluitsnoer
41	Inhoud	algemeen	Aan opdrachtgever vragen we hoe we om moeten gaan wanneer er in een lichtmast een open coupes aansluiting zit i.p.v. een lichtmastaansluitkast?	Indien dit bij de bestaande te handhaven masten voorkomt dient u dit te overleggen met de netbeheerder. Deze is eigenaar van de aansluitvoorziening.
42	Inhoud	algemeen	overzetten bestaand armatuur op nieuwe mast. Aan opdrachtgever vragen wij of de bestaande armaturen 1 op 1 overgezet kunnen worden op de nieuw te leveren masten?	Ja, hier gaat de opdrachtgever wel vanuit. Als dit niet het geval is zal opdrachtgever in overleg gaan met opdrachtnemer.
43	Inhoud	werkomschrijving en voorwaarden artikel 2.11	Aan opdrachtgever vragen wij aan te geven hoeveel aluminium masten er vrijkomen in dit werk en bij welke leveranciers deze ingeleverd dienen te worden?	Aantallen zijn onbekend. Deze vervallen aan de opdrachtnemer. Zie vraag 27
44	Inhoud	werkomschrijving en voorwaarden artikel 2.09 lid 1	Mag opdrachtnemer er van uitgaan dat hetgeen in de inschrijvingsstaat bij de diverse posten staat beschreven over hoe om te gaan met verwijderde materialen maatgevend is voor dit werk?	Ja.

45	Inhoud	werkomschrijving en voorwaarden artikel 2.06 lid 2	Mag opdrachtnemer er van uitgaan dat zij, voor deze combiwerkzaamheden, rekening kunnen houden met volledige dagproducties?	Ja, het betreft hier geen combiwerk met civieltechnische werkzaamheden. Enkel vervangen oude bestaande materialen.
46	Inhoud	werkomschrijving en voorwaarden artikel 1.09	Ziet opdrachtgever, hetgeen in dit artikel staat beschreven, als verplichting van de opdrachtnemer aangezien de verlichtingsarmaturen door de opdrachtgever toegeleverd worden?	Garantie komt te vervallen zie vraag 34
47	Inhoud	werkomschrijving en voorwaarden artikel 1.07	Opdrachtgever geeft in de inschrijvingsstaat aan dat nieuwe armaturen door de opdrachtgever aangeleverd zullen worden. In artikel 1.07 staat een garantietermijn beschreven. Hoe gaat opdrachtgever om met de garantietermijn indien in deze periode defect geraakte armaturen vervangen dienen te worden?	Garantie komt te vervallen zie vraag 32
48	Contract	ALT-21-03_tekening_210601 10_wijk_A0 (N) (1)	Volgens de tekening zou af- en heraansluiten van deel B 26 stuks zijn en niet 24 stuks zoals de renvooi aangeeft. Wij verzoeken u om de renvooi aan te passen naar de goede aantallen.	Aangepast, tekening wordt bij nvi toegevoegd.
49	Contract	ALT-21-03_tekening_210601 9_wijk_A0 (M) (1)	Volgens tekening zou betreffende de netwerkbobjecten deel A, 6 stuks zijn, deel B 28 stuks zijn en deel C 2 stuks zijn. Dit komt niet overeen met de renvooi op de tekening en ook niet met de inschrijfstaat. Wij verzoeken u om de renvooi aan te passen naar de goede aantallen.	Aangepast, tekening wordt bij nvi toegevoegd.
50	Contract	Standaard Werkomschrijving en voorwaarden niet RAW bestek Nobralux (nieuw werk) (v2021-03) art 4.4.3 Bewijsmiddelen	De inschrijver dient de opgevraagde bewijsmiddel(en) binnen 10 dagen na het daartoe gedane verzoek te overleggen aan de aanbestedende dienst. Zijn de gevraagde dagen kalenderdagen of werkdagen?	10 kalenderdagen.
51	Contract	Standaard Werkomschrijving en voorwaarden niet RAW bestek Nobralux (nieuw werk) (v2021-03) art 1.01, 1.03, 1.05, 2.04	U verwijst in eze artikelen naar een uitnodigingsbrief. Deze uitnodigingsbrief is niet gedeeld bij het publiceren van de contractstukken voor deze aanbesteding. Klopt het dat deze brief met gespecificeerde informatie, zoals directie, locatie, gestelde uitvoeringstermijn en evt zekerheidsstelling, gedeeld wordt na definitieve gunning van deze aanbesteding? Zo niet, an verzoeken we AD om deze brief te publiceren.	Dit is per abuis opgenomen. Er is geen sprake van een uitnodigingsbrief. Alle informatie staat in de aanbestedingsdocumenten.
52	Contract	Inschrijfstaat BP 301050 en BP 401030	Indien de armaturen al vanaf de werf gehaald moeten worden, waarom moet de opdrachtnemer dan nog voor een opslagruimte zorgen. Hij kan deze dan toch de gewenste amaturen afhalen op de werf.	Dit betreft maar één armatuur dat op de werf ligt. De nieuwe armaturen (circa 400 stuks) worden rechtstreeks geleverd bij de opdrachtnemer.
53	Contract	Inschrijfstaat BP 1	In de hoofdstekst van BP 1 staat "Verwijderen en/of verplaatsen lichtmast", terwijl de besteksposten hieronder alleen het vervangen en verwijderen betreft. Wij verzoeken u de hoofdstekst aan te passen.	Zie aangepaste inschrijfstaat
54	Contract	Inschrijfstaat BP 3	Denk de opdrachtgever er aan dat zij de toegeleverde nieuwe armaturen laten voorzien van een aansluitsnoer? Deze snoeren vallen niet onder de opdrachtnemer aangezien deze af fabriek gemonteerd moeten zijn.	Ja, armatuur is voorzien van aansluitsnoer
55	Contract	Inschrijfstaat BP 3	Worden voor de bestaande armaturen de bestaande aansluitsnoeren toegepast?	Ja, armatuur is voorzien van aansluitsnoer
56	Contract	Inschrijfstaat 401030	Zijn de armaturen die in deze post staan de bestaande en nieuwe armaturen die door de opdrachtgever aangeleverd gaan worden?	Dit zijn enkel de nieuwe armaturen die rechtstreeks door de fabrikant worden geleverd.
57	Contract	Inschrijfstaat BP 101010 en BP 201020	Indien het de bedoeling is dat de masten die bij BP 201020 staan voor BP 101030 bestemt zijn dan zal BP 2 alleen het leveren zijn. Indien dit correct is verzoeken wij u om de inschrijfstaat hierp aan te passen dat dit alleen een levering is.	Inschrijfstaat is hierop aangepast.

58	Contract	Inschrijfstaat BP 101010 en BP 201020	In BP 101030 worden lichtmasten lph<=6 vervangen. In BP 201030 moeten masten van lph 6m geleverd en gemonteerd worden. Vraag: Is het de bedoeling dat de masten die bij BP 201020 staan voor BP 101030 bestemt zijn?	We gaan ervan dat met 201030 -> 201020 bedoeld wordt. Inderdaad bij het vervangen van de masten uit post 101030 worden de masten uit post 201020 genomen.
59	Contract	Inschrijfstaat BP 101010, BP 101020 en BP 201010	Indien het de bedoeling is dat de masten die bij BP 201010 staan voor BP 101010 en BP 101020 bestemt zijn dan zal BP 2 alleen het leveren zijn. Indien dit correct is verzoeken wij u om de inschrijfstaat hierop aan te passen dat dit alleen een levering is.	Posten 101010, 101020 en 101030 zijn hierop aangepast.
60	Contract	Inschrijfstaat BP 101010, BP 101020 en BP 201010	In BP 101010 en 101020 worden lichtmasten lph<=5 vervangen. In BP 201010 moeten masten van lph 4m geleverd en gemonteerd worden. Vraag: Is het de bedoeling dat de masten die bij BP 201010 staan voor BP 101010 en BP 101020 bestemt zijn?	Klopt. Op een uitzondering van enkele masten na worden alle paaltop masten vervangen voor masten uit post 201010.
61	Inhoud	Aantallen in tekeningen ALT-21-3_tekeningen	In tekening ALT-21-3_tekening_210601 6_genderen_A0 (O) staat in de legenda het aantal van 7 stuks Te vervangen verlichtingsobject (6m). In de tekeningen zijn maar 6 symbolen aanwezig. Heeft dit verschil in aantal op deze tekening invloed op het aantal van de inschrijfstaat?	Klopt, tekening 6 is aangepast en bij de NVI bijgevoegd.
62	Inhoud	Symbool in tekening ALT-21-03_tekeningen_210601 23 Woudr	In de tekening ALT-21-03_tekeningen_210601 23 Woudr komt een ander symbool voor als in de overige tekeningen en staat in de beschrijving van de mast alleen de uithouder genoemd. Moet hier de gehele mast worden vervangen of alleen de uithouder?	Klopt, tekening 23 is aangepast en bij de NVI bijgevoegd.
63	Inhoud	Aantallen in Tekeningen ALT-21-03_tekeningen	IN de tekeningen ALT-21-03_Tekeningen 210601 9_wijk en 10_wijk komt in de lenegda het aantal symbolen netwerkobjecten niet overeen met het aantal verlichtings symbolen "te vervagen masten". tekening 9_Wijk Netwerk symbolen 34 stuks - te vervangen masten 35 stuks Tekening 10_Wijk Netwerk symbolen totaal 37 stuks - te vervangen masten in totaal 38 stuks Gaarne aanpassen.	Klopt, tekeningen 9 en 10 zijn aangepast en bij de NVI bijgevoegd.