

Omschrijving	TS-Basis 4x2	TS-Basis 4x4	TS-Combi
Type	Tankautospuut	Tankautospuut	Tankautospuut
Taakstelling	Basisbrandweezorg	Basisbrandweezorg	Basisbrandweezorg Natuurbrandbestrijding
Aantal	46	8	21
Levering 2023	1	1	1
Levering 2024	19	0	15
Levering 2025	12	5	3
Levering 2026	14	2	2
Inzetgebied	Stedelijk	Stedelijk + buitengebied	Stedelijk + terrein
Zitplaatsen	2 + 2 + 3	2 + 2 + 3	2 + 2 + 3
Dakluiken	Nee	Nee	Ja
Norm chauffeurscabine	ECE R29/2	ECE R29/2	ECE R29/2
Norm manschappencabine	ECE R29/3	ECE R29/3	ECE R29/3
Norm gehele voertuig	NEN-EN-1846 I, II en III	NEN-EN-1846 I, II en III	NEN-EN-1846 I, II en III
Opbouw	7-luiks	7-luiks	7-luiks
Motorvermogen	14-15 kW/ton GVW	16 kW/ton GVW	16 kW/ton GVW
Aandrijflijn	Achterwiel aandrijving	Vierwiel aandrijving	Vierwiel aandrijving
Assen	2, gewichtsverdeling 50/50	2, gewichtsverdeling 50/50	2, gewichtsverdeling 50/50
Terreinreductie('s)	Nee	Ja	Ja
Sper (differentieel)	Achteras	Achter- en vooras + langssper	Achter- en vooras + langssper
Versnellingsbak	Automatisch schakelend met brandweersoftware	Automatisch schakelend met brandweersoftware	Automatisch schakelend met brandweersoftware
Vering	Parabool of Parabool en lucht geveerd achter	Parabool voor en achter	Parabool voor en achter
Watertank	2.500 liter	4.000 liter	4.000 liter
Pomp LD	3.000 l/min bij 10 bar	3.000 l/min bij 10 bar	3.000 l/min bij 10 bar
Pomp HD	Nee	Nee	Nee
Rijdend blussen	Nee	Nee	Ja
Persuitleten LD	1 voorzijde 1 achterzijde (7 bar) 2+2 zijanten	1 voorzijde 1 achterzijde (7 bar) 2+2 zijanten	1 voorzijde 1 achterzijde (7 bar) 2+2 zijanten
Werkhaspel LD	60 meter 250 l/min bij 6 bar	60 meter 250 l/min bij 6 bar	60 meter 250 l/min bij 6 bar
Dakmonitor	Nee	Nee	2x 120-450 l/min
Frontmonitor	Nee	Nee	1x 450 – 1.100 l/min
Ondersproeiers	Nee	Nee	3x in voorbumper 2x 1 voor achterwielen 1x wokkel onderzijde
Birdview camera	Ja	Ja	Ja
Verlichting	Lichtmast 40.000 lumen Led-bar 20.000 lumen	Lichtmast 40.000 lumen Led-bar 20.000 lumen	Lichtmast 40.000 lumen Led-bar 20.000 lumen
Ademluchtringleiding	Nee	Nee	Ja
Bepakking	VNOG-bepakplingslijst +/- 1.400 kilo	VNOG-bepakplingslijst +/- 1.400 kilo	VNOG-bepakplingslijst +/- 1.400 kilo
Bijzonderheden	-	-	Hittebescherming en takkenscherp