MJOB Rivierabad Groene Kruisweg 21 Spijkenisse / 2016-2041

Code	Element	Spot onderhoud: Planmatig	Spot onderhoud: Correctief	Spot onderhoud: Preventief	Handeling	Opmerking op activiteiten	Hvh	Eful	Norm	Fonds	Kostensoort	Startjaar	Cyclus	Unsjaar	Uitv %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Totaal
	MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING — Jaar van exploitatie nieuwe contract															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
00	**Indie projectvoorzieningen Werkterreinvinrichting**																																								
0000	Dagelijks Onderhoud bouwkundig (zelfgebeid + onvoorzien		x		Dagelijks Onderhoud	dit in contract exploitant	1,00	jaar	€ 8.500	30	002	2016	1		100%	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 221.000
0005	Dagelijks Onderhoud installaties (zelfgebeid + onvoorzien		x		Dagelijks Onderhoud	dit in contract exploitant	1,00	jaar	€ 8.500	30	002	2016	1		100%	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 221.000
0000	Inspectie NEN 3140 (zelfgebeid)			x	Preventief Onderhoud	herstel uitgevoerd in 2017 en 2020	1,00	jaar	€ 4.250	30	002	2017	3		100%		€ 4.250							€ 4.250						€ 4.250						€ 4.250					€ 21.250
0005	Keuring vallbeveiliging en BIE			x	Preventief Onderhoud		1,00	jaar	€ 450	30	002	2016	1		100%	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450	€ 11.700
															Totaal	€ 17.450	€ 21.700	€ 17.450	€ 17.450	€ 17.450	€ 17.450	€ 17.450	€ 21.700	€ 17.450	€ 17.450	€ 17.450	€ 17.450	€ 17.450	€ 21.700	€ 17.450	€ 17.450	€ 17.450	€ 17.450	€ 17.450	€ 21.700	€ 17.450	€ 17.450	€ 17.450	€ 17.450	€ 17.450	€ 21.700	€ 474.950
10	**Funderingsconstructies**																																								
1010	Kruipruimte			x	Reinigen kruipruimte	een jaarlijkse post voor herstelwerkzaamheden in de kruipruimte vanwege de hoge (grond) waterstanden en de daardoor optredende verzuiderigtoorsaa van installatiemonteurs	0,00	eij	€ 375	20	002	2016	1		100%																									€ 29.250
1010	Contract Crogebeterbeurtjing (natter in kruipruimte)			x	Contract Crogebeterbeurtjing (natter in kruipruimte)		1,00	jaar	€ 4.000	20	002	2016	1		100%	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 104.000
															Totaal	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 5.125	€ 133.250
21	**Buitenwanden**																																								
2110	Gevelconstructie metselwerk			x	Herstellen metselwerk balkonen	alleen uitsteanen als nodig is	370,00	m2	€ 10	30	001	2013	10		100%																										€ 3.480
2110	Gevelconstructie metselwerk			x	Reinigen metselwerk		370,00	m2	€ 7	10	002	2019	3		100%				€ 2.727				€ 2.727				€ 2.727				€ 2.727				€ 2.727				€ 2.727		€ 21.815
															Totaal	€ -	€ -	€ -	€ 2.727	€ -	€ -	€ 2.727	€ -	€ -	€ 2.727	€ -	€ -	€ 2.727	€ -	€ -	€ 2.727	€ 740	€ -	€ 2.727	€ -	€ -	€ 2.727	€ -	€ -	€ 2.727	€ -	€ 23.295
22	**Binnenwanden**																																								
2213	Vollburn binnenwanden en deuren (sesoutcatrimes)			x	Verwangen vollburn achterblijvengrond en deuren IN EIGEN UITTEN		148,00	m2	€ 507	30	001	2023	24		100%								74.523																	€ 74.523
2213	Vollburn lokbalcatrimes mid deuren schilder			x	Verwangen Vollburn lokbalcatrimes mid deuren		24,00	m	€ 562	30	001	2023	24		100%				€ 2.700																					€ 2.700
2213	Periodiek onderhoud vollburn wanden en deuren			x	Onderhoud vollburn schedingswanden en deuren		1,00	jaar	€ 500	10	002	2016	1		100%	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 13.000
															Totaal	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 8.200	€ 500	€ 500	€ 74.523	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 94.722
24	**Trappen en hellingen**																																								
2410	Binnentrap staal		x		Reinigen binnentrap staal	eerst bijspuiwuiden + vervlns traptreden verwangen in 2017	2,00	er	€ 150		002	2016	1		100%	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 7.800
															Totaal	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 7.800
27	**Daken**																																								
2710	Aluminium dakrandafwerking	x			Verwangen dakrandafwerking aluminium		420,00	mtr	€ 35	20	001	2032	24		100%																€ 14.700									€ 14.700
2713	Luffel compleet > 2 m2	x			Verwangen luffel volkom bepleiting		1,00	er	€ 1.961	20	001	2032	30		100%																€ 1.961									€ 1.961
2713	Luffel compleet > 2 m2	x			Verwangen dakbedekking		5,00	m2	€ 63	20	001	2032	30		100%																€ 315									€ 315
2713	Luffel compleet > 2 m2	x			Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking		5,00	m2	€ 53	10	001	2032	18		100%																€ 264									€ 264
2716	Bladbeurd vollkom	x			Verwangen/herstellen bladbeurd vollkom	kosse bepleiting verwisnert bij ee in 2021	160,00	m2	€ 196	20	001	2032	30		100%																€ 31.152									€ 31.152
2716	Bladbeurd vollkom			x	Reinigen bladbeurd vollkom	uitgevoerd met ee in 2021	160,00	m2	€ 5	10	002	2021	5		100%						€ 784									€ 784								€ 784			€ 3.136
															Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 784	€ -	€ -	€ 784	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 784	€ -	€ -	€ 47.922	€ 784	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 784	€ -	€ 50.658
31	**Buitenwandopeningen**																																								
3120	Waterslagen	x			Verwangen tobring		170,00	mtr	€ 9	20	002	2023	8		100%							€ 1.516					€ 1.516									€ 1.516				€ 6.066
3120	Waterslagen	x			Verwangen waterslag metaal		170,00	m2	€ 43	20	001	2044	48		100%																										€ 7.310
3120	Kozijn buiten hardhout	x			Verwangen hang en sluitwerk buitendeuren		10,00	st	€ 184	20	001	2023	24		100%							€ 2.209																		€ 2.209
3120	Kozijn buiten hardhout	x			Verwangen kozijn hardhout		14,00	m2	€ 465	20	001	2044	48		100%																										€ 6.510
3120	Kozijn buiten hardhout	x			Groot schilderwerk deur hout dekkend		48,00	st	€ 77	10	002	2021	5		100%						€ 3.673					€ 3.673				€ 3.673											€ 14.692
3120	Kozijn buiten aluminium	x			Verwangen tobring		125,00	m2	€ 8	20	002	2044	48		100%							€ 1.116									€ 1.116									€ 4.460
3120	Kozijn buiten aluminium	x			Verwangen kozijn aluminium inclusief beplating		250,00	m2	€ 496	20	001	2044	48		100%																										€ 124.000
3120	Kozijn buiten aluminium	x			Conserveren aluminium kozijnen		250,00	m2	€ 20	10	001	2027	8		100%						€ 5.000					€ 5.000				€ 5.000											€ 20.000
3120	Kozijn buiten aluminium			x	Reinigen kozijn aluminium	Kozijnen en glasvlakken worden door de locatie binnen contract periodiek gereinigd	250,00	m2	€ 11	10	002	2016	2		100%	€ 2.843		€ 2.843		€ 2.843		€ 2.843		€ 2.843		€ 2.843		€ 2.843		€ 2.843		€ 2.843		€ 2.843		€ 2.843		€ 2.843		€ 2.843		€ 36.953
3120	Kozijn buiten aluminium	x			Onderhoud/Vervanging deurdrangar		2,50	aan	€ 185	20	002	2016	1		100%	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 463	€ 11.994
3120	Vliegwerf buiten aluminium	x			Herstellen sluitvlak aluminium kozijnen/ramen	vervangen in 2016	375,00	m2	€ 42	20	001	2016	1		100%	€ 7.900																									€ 7.900
3120	Vliegwerf buiten aluminium	x			Verwangen kozijn aluminium incl. glas		350,00	m2	€ 496	20	001	2044	48		100%																										€ 173.600
3120	Vliegwerf buiten aluminium			x	Conserveren vliegwerf aluminium		350,00	m2	€ 20	10	001	2027	8		100%						€ 7.000					€ 7.000				€ 7.000											€ 28.000
3120	Vliegwerf buiten aluminium			x	Reinigen vliegwerf aluminium	Kozijnen en glasvlakken worden door de locatie binnen contract periodiek gereinigd	350,00	m2	€ 5	10	002	2018	2		100%																											€ 20.286
3120	Blankgeles dubbel HR++	x			Gerdeelsvervangen		1,00	jaar	€ 3.800	20	002	2016	1		100%	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 3.800	€ 68.400
3120	Blankgeles dubbel HR++	x			Provisoirief vervangen blankgeles dubbel HR ++	eerst vervangen als ruit breekt	150,00	st	€ 112	20	002	2017	3		100%		€ 4.198																								€ 16.794
3120	Schuifdeur elektrisch	x			Gecorrigeerd		1,00	st	€ 3.500	20	001	2031	15		100%																										€ 3.500
3120	Schuifdeur elektrisch	x			Vervangen schuifdeur elektrisch		2,00	st	€ 5.905	20	001	2024	8		100%								€ 11.811																	€ 11.811
3120	Schuifdeur elektrisch			x	Jaarlijks onderhoud schuifdeur	Jaarplak en deuramlen vervangen in 2017 bij buitenkeur + herstel schuifdeur bin	1,00	st	€ 400	10	002	Deuraoome	2013	4	100%	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 800	€ 20.800
															Totaal	€ 15.256	€ 9.257	€ 9.596	€ 5.061	€ 9.594	€ 8.734	€ 21.594	€ 9.902	€ 9.594	€ 9.257	€ 28.401	€ 8.734	€ 28.644	€ 7.692	€ 9.594	€ 5.061	€ 9.594	€ 12.930	€ 21.594	€ 7.692	€ 9.594	€ 5.061	€ 9.594	€ 8.734	€ 28.644	€ 18.699	€ 228.003
32	**Binnenwandopeningen**																																								
3240	Binnendeur hout	x			Schilderwerk hout dekkend		425,00	m2	€ 12	20	002	2021	5		100%						€ 5.438					€ 5.438												€ 5.438		€ 21.750
3241	Binnendeur massief	x			Verwangen binnendeur massief		87,00	er	€ 156	20	001	2044	48		100%																										€ 13.572
3241	Binnendeur massief			x	Onderhoud hang & sluitwerk	eerst periodiek vervangen / herstel als nodig is	87,00	st	€ 192	30	002	2016	1		100%	€ 653		€ 653		€ 653		€ 653		€ 653		€ 653		€ 653		€ 653		€ 653		€ 653		€ 653		€ 653		€ 8.483
3241	Binnendeur massief	x			Vervangen hang & sluitwerk	eerst periodiek vervangen / herstel als nodig is	87,00	st	€ 150	30	001	2008	12		100%				€ 13.050											€ 13.050											€ 26.100
3241	Binnendeur massief			x	Algemeen herstel/vervanging	eerst periodiek vervangen / herstel als nodig is	4,35	st	€ 158	10	002	2017	6		100%								€ 1.407				€ 1.407													€ 7.314
3242	Schuifdeur	x			Vervangen schuifdeur		9,00	st	€ 3.720	20	001	2023	12		100%											€ 33.483												€ 33.483		€ 66.963
3242	Schuifdeur	x			Herstellen schuifdeur	Onderhoud uitgevoerd in 2020	9,00	st	€ 125	30	002	2020	4		100%																										€ 1.125
3242	Schuifdeur	x			Jaarlijkse onderhoudskast		1,00	er	€ 61	10	002	2016	1		100%	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 182	€ 4.725
															Totaal	€ 834	€ 1.645	€ 834	€ 182	€ 14.259	€ 5.619	€ 834	€ 2.020	€ 834	€ 182	€ 1.269	€ 39.155	€ 834	€ 2.020	€ 834	€ 182	€ 14.259	€ 5.619	€ 834	€ 2.020	€ 834	€ 182	€ 1.269	€ 39.321	€ 834	€ 2.020	€ -	€ 138.335
33	**Vloeropeningen**																																								
3320	Vlieerluik hout	x			Vervangen vlieerluik hout		1,00	er	€ 150	30	002	2023	24		100%							€ 150																		€ 150
															Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150
41	**Buitenwandwerkingen**																																								
4111	Gevelbekleding vierpaneel plafond	x			Vervangen vierpaneel plafond		370,00	m2	€ 46	20	001	2044	48		100%																										€ 17.020
4112	Gevelbekleding volkom	x			Vervangen gevelbekleding volkom		360,00	m2	€ 194	20	001	2032	30		100%																€ 70.715									€ 70.715
4112	Gevelbekleding volkom			x	Reinigen gevelbekleding volkom	uitgevoerd met ee in 2021	360,00	m2	€ 5	10	002	2021	5		100%						€ 1.791					€ 1.791				€ 1.791								€ 1.791			€ 7.171
															Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.791	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 70.715	€ 1.791	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.791	€ -	€ -	€ 77.886
42	**Binnenwandwerkingen**																																								
4212	Vloerbekleding tegels sanitair	x			Herstellen voegbekleding vloertegels		250,00	m2	€ 10	20	002	2022	6		100%																										€ 5.530
4212	Wandbekleding tegels sanitair	x			Vervangen tegels	deelvervanging in 2025 uitgevoerd	500,00	m2	€ 40	20	002	2030	8		100%																										€ 19.820
4212	Vloerbekleding tegels sanitair	x			Vervangen voegbekleding vloertegels		250,00	m2	€ 95	10	002	2026	40		100%																										€ 23.850
4212	Tegelwerk tegels	x			Herstellen basisringen	in 2019 en 2020 deelherstel uitgevoerd	375,00	m2	€ 10	20	002	2019	3		100%				€ 3.574							€ 3.574															€ 28.590
4212	Tegelwerk tegels	x			Vervangen basisringen		375,00	m2	€ 95	10	002	2036	40		100%																										€ 35.786
4212	Tegelwerk tegels	x			Vervangen tobring	deelvervanging in 2018 en 2020 uitgevoerd	750,00	m2	€ 10	20	002				100%				€ 7.281							€ 7.281														€ 29.130
															Totaal	€ -	€ -	€ -	€ 10.855	€ 4.855	€ -	€ 5.956	€ -	€ -	€ 10.855	€ 4.855	€ -	€ 5.956	€ -	€ -	€ 10.855	€ 4.855	€ -	€ 5.956	€ -	€ 59.544	€ 10.855	€ 4.855	€ -	€ 5.956	€ -	€ 146.314
43	**Vloerafwerkingen**																																								
4321	Vloerafwerking tapijt	x			Vervangen tapijt		30,00	m2	€ 49	20	002	2023	12		100%							€ 1.456																		€ 2.911
4321	Vloerafwerking linoleum	x			Vervangen vloerafwerking linoleum		80,00	m2	€ 38	20	002	2023	18		100%							€ 2.301																		€ 4.602
4321	Vloerafwerking coralmat	x			Vervangen vloerafwerking coralmat		10,00	m2	€ 78	10	002	2023	6		100%								781					781												€ 1.562
4322	Vloerafwerking duitse hard gebakken tegels	x			Vervangen vloerafwerking duitse hard gebakken tegels (geel)		200,00	m2	€ 100	20	002	2036	40		100%																										€ 19.938
4322	Vloertegels gegluusd	x			Herstellen vloertegels gegluusd		110,00	m2	€ 64	20	002	2022	6		100%						€ 7.047					€ 7.047														€ 28.188
4322	Vloertegels gegluusd	x			Vervangen tobring vloer	deelvervanging in 2020 uitgevoerd	1100,00	m2	€ 10	20	002	2020	4		100%																										€ 44.528
4322	Vloertegels gegluusd	x			Vervangen vloertegels gegluusd		2200,00	m2	€ 64	20	002	2036	40		100%																										€ 140.932
4322	Vloertegels sanitair	x			Herstellen vloertegels gegluusd		92,50	m2	€ 64	20	002	2027	6		100%						€ 4.004					€ 4.004														€ 16.015
4322	Vloertegels sanitair	x			Vervangen tobring vloer	deelvervanging in 2020 uitgevoerd	925,00	m2	€ 10	20	002	2020	4		100%																										€ 25.300
4322	Vloertegels sanitair	x			Vervangen vloertegels gegluusd		1850,00	m2	€ 64	20	002	2036	40		100%																										€ 80.075
															Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 365.609
45	**Plafondafwerkingen**																																								
4512	Systeemplafond	x			Herstellen/vervangen systeemplafond	aanpassing / deelherstel in 2020	1,00	aan	€ 500	20	002	2016	1		100%	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 13.000
4512	Systeemplafond	x			Vervangen systeemplafond		100,00	m2	€ 55	20	001	2044	48		100%																										€ 22.000
4512	Systeemplafond met hwc plaat	x			Inspectie + herstellen plafondgedeelten HWC	aanpassing / deelherstel in 2020	1,00	er	€ 525	20	002	2016	1		100%				€ 3.322							€ 3.322															€ 26.573
4512	Systeemplafond met hwc plaat	x			Vervangen plafondgedeelten HWC		110,00	m2	€ 55	20	002	2044	48		100%																										€ 6.050
4512	Systeemplafond	x			Herstellen/vervangen plafond organisch	plafondplaten nieuwstaand in 2020 aangezien	1,00	aan	€ 6.366		001	2016	1		100%							€ 6.366																			€ 50.931
4512	Systeemplafond toegankelijk en deurhoe	x			Herstellen/vervangen plafond organisch		1000,00	m2	€ 55	50	001	2018	20		100%																										€ 44.470
4512	Systeemplafond wedstrijdbad - gebogen	x			Herstellen systeemplafond organisch	Plafond overstaat wedstrijdbad is gebogen, hierdoor ontstaat spleting op half zuster waardoor platen ook meer spleting krijgen. Dit plafond zal binnen afsehbare tijd gecontroleerd en mogelijk vervangen moeten worden. (hvh geschat)	700,00	m2	€ 55	50	001	2023	20		100%								38.752																			€ 38.752
4512	Systeemplafond zeemoeien overig	x			Vervangen systeemplafond organisch	Plafond overige baden zijn nog in orde maar wel op hetfijd, een vervanging is binnen 10 jaar wel aan de orde. (hvh geschat)	700,00	m2	€ 55	50	001	2030	20		100%																											€ 38.752
															Totaal	€ 500	€ 500	€ 33.716	€ 500	€ 10.188	€ 500	€ 500	€ 46.840	€ 500	€ 500	€ 10.188	€ 500	€ 500	€ 10.188	€ 39.252	€ 500	€ 10.188	€ 500	€ 500	€ 10.188	€ 500	€ 500	€ 43.454	€ 500	€ 500	€ 10.188	€ 234.440
46	**Schilderwerk**																																								
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	x			Schilderwerk deur hout dekkend		6,00	er	€ 125	20	001	2021	5		100%						€ 750					€ 750												€ 750		€ 3.000
4622	Binnenschilderwerk metaal	x			Schilderwerk kozijn/raamconstructie	schilderwerk aan uitbaanrijen is uitgevoerd, rest moet nog (was nov niet mogelijk)	1,00	aan	€ 5.000	20	001	2023	12		100%							€ 5.000																			€ 10.000
4622	Binnenschilderwerk diverse hout dekkend	x			Periodiek schilderen van binnenonderdelen		4310,00	m2	€ 60	20	002	2022	3		20%					€ 25.860				€ 25.860				€ 25.860								€ 25.860				€ 181.020
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend	x			Schilderwerk kozijn hout dekkend		12,00	m2	€ 60	20	002	2023	6		100%						€ 714																			€ 2.857
4651	Buitenschilderwerk toebehoorten hetpa dekkend	x			Schilderwerk toebehoorten hetpa dekkend		738,00	m2	€ 30	20	002	2021	5		100%						22.140									22.140											€ 44.280
															Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 23.854	€ 25.860	€ 5.000	€ -	€ 25.860	€ -	€ -	€ 1.464	€ 25.860	€ -	€ -	€ 25.860	€ -	€ 23.854	€ 25.860	€ 5.000	€ -	€ 25.860	€ -	€ 1.464	€ 25.860	€ -	€ 241.157
47	**Dakafwerkingen**																																								
4711	Dakbedekking kunststof	x			Vervangen dakbedekking kunststof		3850,00	m2	€ 50	20	001	2032	30		100%																€ 192.501									€ 192.501
4711	Dakbedekking kunststof			x	Herstellen dakbedekking	herstel wordt uitgevoerd indien nodig en gecontroleerd tal laeflieve keurins	73,00	m2	€ 50	20	001	2020	6		100%				€ 3.654							€ 3.654													€ 3.654		€ 14.615
															Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.654	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.654	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 192.501	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.654	€ -	€ -	€ 207.297
51	**Warmtecopwekking**																																								
5110	Pompjeug/kopk, Centrale verwarming	x			Aanpassen sturing en riekpitkopt		16,00	er	€ 150	20	001	2021	12		100%						€ 2.400																		€ 4.800
5110	Pompjeug/kopk, Centrale verwarming	x			Vervangen c.v. pomp klok		16,00	er	€ 362	20	001	2021	12		100%						€ 5.791																		€ 11.582
5121	C.V. ketel 1	x			Vervangen cv-ketel collectief/160 kW	vervangen jaren diverse kiezitten, daarom in 2023 regelpad voor vervanging als aparte investering	1,00	er	€ 35.000	20	001	2022	18		100%																											€ 70.000
5121	C.V. ketel 1	x			Jaarlijks onderhoud en service cv-installatie collectief	vervalt als ontketteld wordt vervangen	1,00	er	€ 1.250	10	002	2016	1		100%	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250	€ 1.250

| | | |