



Airco Onderhoud

Het airco onderhoud betreft het onderhoud aan de volgende apparaten:

- **Dungensebrug**
 - Daikin buitendeel type RXM42N9
 - Daikin binnendeel type FTXM42N
- **Sluis Engelen**
 - Daikin buitendeel type RXF35A5V1B
 - Daikin binnendeel type FTXF35A5V1B
 - Daikin buitendeel type RXS50L2V1B
 - Daikin binnendeel type FTXS50K3V1B

Het jaarlijks onderhoud omvat de volgende werkzaamheden:

- **Algemeen:**
 - Veiligstellen installatie;
 - Begeleiden en ondersteuning onderaannemer;
 - In bedrijf nemen installatie.
- **Preventief onderhoud airconditioner:**
 - Algehele controle van de buitenunit op beschadiging en bescherming tegen omvallen;
 - Controle van de gasdruk;
 - Controle van de isolatie;
 - Controle van het leidingwerk;
 - Het eventueel op druk brengen van de bovengenoemde leidingsets;
 - Controle van de binnen units op beschadiging, lekkage e.d.;
 - Controle op rammelende onderdelen;
 - Controle op ophanging en of deze nog afdoende is;
 - Controle van condens pomp indien aanwezig;
 - Controle van de condens afvoer op lekkage, ophanging e.d. indien aanwezig;
 - Controle van het filter op vuil en beschadiging, eventueel vervangen schoonmaken;
 - Controle van de afstandsbediening;
 - Controle van de thermostaat;
 - Het laten functioneren van het apparaat;
 - Het maken van een meetrapport.