



Hydraulisch Onderhoud

Het hydraulisch onderhoud voor de **Dungensebrug** gebeurt halfjaarlijks en omvat de volgende werkzaamheden:

- Tijdens brugbeweging de filter-stuwdrukken controleren;
 - Indien noodzakelijk worden de filters vervangen, er zal ten aller tijden 1 complete set filters op locatie aanwezig zijn.
- Accu's stikstofzijde bijvullen;
- Aandrijfkoppelingen controleren;
- Hydraulische olie spoelen van de cilinder;
- Hydraulische prestatiemeting (Pomp, Brugcilinder-bodemzijde, Brugcilinder-stangzijde, Vergrendelcilinder-bodemzijde);
- Oliemonsters afnemen;
- Resterende Inspectie uitvoeren.

Het hydraulisch onderhoud voor de **Sluis Engelen** gebeurt halfjaarlijks en omvat de volgende werkzaamheden:

- Tijdens deurbeweging de filter-stuwdrukken controleren;
 - Indien noodzakelijk worden de filters opgenomen, besteld en vervangen op basis van nacalculatie.
- Accu's stikstofzijde bijvullen;
- Aandrijfkoppelingen controleren;
- Hydraulische olie spoelen van de cilinder;
- Oliemonsters afnemen;
- Resterende Inspectie uitvoeren.