

Noodbediening vloeddeuren sluis Engelen

PROCEDURE:

- 1) Deurvergrendeling losmaken door slinger linksom te draaien.



- 2) Foto van deurvergrendeling.



- 3) Sluisdeur met slinger dichtdraaien.



Noodbediening vloeddeuren sluis Engelen

4) Beiden deuren tegelijk dichtdraaien.



5) Pal van slinger omzetten om van draairichting te veranderen.



6) Na de noodbediening moet men de vloeddeuren weer vergrendelen door de spindel naar rechts te draaien.

Slinger weer in de wacht opbergen.

