

Openen en sluiten van de Boombrug

Eén uur voor aanvang van het openen van de Boombrug dient de meldkamer van de politie op de hoogte te worden gesteld in verband met routes van de hulpdiensten (tel. 0900-8844) en de duur van de opening van de brug indien de duur van het openen en sluiten langer duurt dan 10 minuten.

Informeer de politiemeldkamer één uur voor openen van de brug, indien de brug langer dan 10 minuten niet beschikbaar is voor het landverkeer.

Eén uur voor aanvang van het openen van de draaibrug dient de busmaatschappij op de hoogte te worden gesteld van de brugopening en de duur (tel. 0513-655700, 24 uur per dag bereikbaar) langer duurt dan 10 minuten.

Storingen

Ingeval van storingen zo snel mogelijk de hulpdiensten en busmaatschappij op de hoogte stellen en de verwachte stremming doorgeven.

Normale bediening van de Boombrug:

Let op!
Bij windkracht 6 of hoger de brug niet bedienen.

1. Open de deur van de bedieningskast
2. Open de sloten van de slagbomen, laat de pinnen zitten
3. Haal de draaislinger van de vergrendeling tevoorschijn, er zijn er twee tw.
 - 1 exemplaar bij de Watersportvereniging binnen
 - 1 exemplaar in de kelder van de Boombrug
4. Zet de verkeerslichten aan
5. Doe de slagbomen omlaag, de aanrijzides als eerste, de afrijzide daarna
6. Ontgrendel de vergrendeling met de draaislinger
7. Open de brug (de sirene gaat nu)
8. Sluit de brug
9. Vergrendel de vergrendeling met de draaislinger
10. Doe de slagbomen omhoog, de afrijzides als eerste, de aanrijzides daarna
11. Zet de verkeerslichten uit
12. Leg de draaislinger weer op zijn plek
13. Sluit de sloten van de slagbomen
14. Sluit de deur van de bedieningskast