



RENVOOI	
<b>BRANDVEILIGHEID</b>	
INRICHTING VLUCHTWEGEN EN -ROUTES:	
- afwerkingsmaterialen op vloeren en trappen waarover een vluchtweg voort moeten worden aan NEN 1775, klasse T1;	
- op vloeren en trappen in overige ruimten klasse T2.	
De rookdichtheid mag ten hoogste 2,2m <sup>2</sup> bedragen:	
- materialen op wanden en plafonds in vluchtroutes moeten voldoen aan NEN 6065, Klasse 2;	
- in overige ruimten klasse 4.	
Van alle toe te passen materialen vooraf een attest verstrekken.	
BRANDWERENDE BOUWDELEN VOORZIELEN VAN ONUITVEISBAAR KEURMERK:	
- glas: Hogeveerd glaskeurmerk	
- deuren: aan hangplaat v.v. (GND) zekerheidslabel.	
GEVELS MOETEN VOOR BRANDVOORTPLANTING VOLDOEN AAN NEN 6065:	
- tot 2500+ Flak: hoogte klasse 1;	
- daarboven klasse 2.	
Van alle toe te passen materialen vooraf een attest verstrekken.	
- hoofddraagconstructie: 60 min. brandwerend tegen bezwijken	
- bouwconstructie waarvan het bezwijken leidt tot het ontbreken van een vluchtweg: 30 min. brandwerend	
- liftschachten 60 min. brandwerend	
- Ontruimingsinstallatie volgens NEN 2575	
- brandveiligheidsontwerp volgens rapport Bureau Bouwkunde d.d. 09-05-2014 aangevuld met het rapport van GBB d.d. 12-12-2014	
<b>SYMBOLEN</b>	
VC	veiligheidsglas
NO	noodoverstort / afsluitingsoverstort
	brandmelding afsluiting 30m werplengte 5m draagbaar blusmiddel met 6 liter blusstof
	brandmelding afsluiting WBD60 Xmin (2-delig)
	brandmelding afsluiting WBD60 Xmin (2-delig)
pb	parkeer beleg
	WBD60 60min
	WBD60 30min
	WBD60 20min E-riterikum droge kluisblikking
	vloerluis
	skutelmuts brandweer
	projectie vluchtroutes
	brandmelder automatisch
	handbrandmelder
	nevenindicator
	kleefmagneet
	drukknop tlv kleefmagneet
	centrale brandmeld-
BM	zwaailicht
	lidspreker
	nevenabsluiter
	paneel ontvanger
ONTR	centrale ontruiming
	nood armatuur
	noodarmatuur wand
	noodverlichtings armatuur vluchtweg
	gasdrukker
	bevegingsensor
	verdeelrichting
	noodverlichtings centrale en onderstations
<b>gebruiksfuncties:</b>	
	bijeenkomstfunctie
	kantoorfunctie
	winkel functie
	overige gebruiksfunctie
<b>ruimte kenmerkende gebruiksfunctie</b>	
TR:	toilet ruimte
BR:	bedruimte
T:	technische ruimte
VR:	verblifruimte
OR:	ontbenaemde ruimte
V:	verkeersruimte
FR:	functie ruimte

Aarde huis

Foyer

Auditorium

Opslag 1 (2, 3 & 4)

Duurzaamheidshuis

Creative City

onderwerp: plattegrond niveau 1 (4100+4300)  
 fase: indeling gebruiksmelding  
 schaal: 1:200  
 datum: 24-04-2014 04-09-2015  
 opdrachtgever: Centrum  
 projectnummer: 057

KERKRADE

Shift architecture urbanism

Deiftsestraat 9c 3013 AB Rotterdam NL t: 010 4140181 e: info@shifta.nl www.shifta.nl

tekeningnummer IG P01