

Nota van Inlichtingen 1 Elektromechanische sleutelsystemen

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Omvang opdracht	U geeft aan dat de maximale waarde van de overeenkomst € 67.500 (inclusief BTW) is. In dit maximumbedrag is een eventuele toekomstige uitbreiding opgenomen. Bedoelt u dat dit de maximale waarde (van de opdracht) verdeeld over 15 jaar is? Als u antwoord hierop ja is, waarom is de opdracht als openbare aanbesteding gepubliceerd? En waarom is deze tender dan niet als onderhandse aanbesteding gepubliceerd?	De maximale waarde van de opdracht (zoals in de betreffende paragraaf opgenomen) betreft alleen de maximale omzet die wordt gemaakt op basis van de afname door de VRU zelf in het kader van deze aanbesteding. In deze raming zijn niet de inkomsten opgenomen die gegenereerd kunnen worden door de afname door Gebruikers gedurende de looptijd van de overeenkomst. Het bedrag van € 67.500 is inclusief de eventuele uitbreiding van de afname van A-sleutels en bijbehorende hardware in de toekomst. De totale te verwachten omzet van de te contracteren opdrachtnemer zal naar verwachting vele malen groter zijn als gevolg van de afname door Gebruikers (pandeigenaren/pandverantwoordelijken). De reden dat Europees is aanbesteed, is dat de totale maximale omzet die behaald kan worden door de Opdrachtnemer naar aanleiding van deze aanbesteding hoger ligt dan de Europese aanbestedingsdrempel (214.000 EUR excl. BTW). Zie onder andere paragraaf 1.2 van het Beschrijvend document.

2	Inhoud	Omvang opdracht	U geeft aan dat maximale waarde van de overeenkomst €67.500,- (incl. BTW) is. Deze waarde verdeeld over 15 jaar is slechts een omzet van € 4.500,- per jaar. Bedoelt u wellicht € 67.500,- (incl. BTW) per jaar?	De maximale waarde van de opdracht (zoals in de betreffende paragraaf opgenomen) betreft alleen de maximale omzet die wordt gemaakt op basis van de afname door de VRU zelf in het kader van deze aanbesteding. In deze raming zijn niet de inkomsten opgenomen die gegenereerd kunnen worden door de afname door Gebruikers gedurende de looptijd van de overeenkomst. De totale te verwachten omzet van de te contracteren opdrachtnemer zal naar verwachting vele malen groter zijn als gevolg van de afname door Gebruikers (pandeigenaren/pandverantwoordelijken).
3	Inhoud	PVE - Algemeen	Wij kunnen voorstellen dat gebruikers van het nieuwe sluitplan bedrijven zijn waar verhoogde kans op brandgevaar en/ of explosiegevaar is. Dient het nieuwe sluitplan te voldoen aan ATEX ?	Nee. De te leveren producten hoeven niet te voldoen aan de ATEX-normering.
4	Inhoud	PVE 6-04	Het verzoek is de eis van AES256 te wijzigen naar moet minimaal met AES128 en SSL gecodeerd zijn en dat opdrachtnemer overschakelt op AES256 als deze beschikbaar komt voor aangeboden product. Reden hiervan is dat AES128 op dit moment de standaard is en bewezen is dat dat AES256 op dit moment niet veiliger is als AES128. Met deze eis worden een groot aantal potentiële opdrachtnemers uitgesloten.	Akkoord. De wijziging van deze eis wordt opgenomen in een gerectificeerd Programma van eisen.

5	Inhoud	PVE 5-04	Onder 5-04 is omschreven dat cilinders moeten functioneren binnen een temperatuur bereik tussen -30 tot 40 graden Celsius. Onder 1-13 is omschreven dat geleverde producten dienen te voldoen aan Norm EN15684 als het gaat om warmte- en kou resistentie. De hoogste norm conform EN15684 is klasse 4. -25 tot 65 graden Celsius. Het verzoek is deze klasse te hanteren.	Eis 5-04 komt te vervallen. Eis 1-13 wordt aangepast. De geleverde producten dienen te voldoen aan de Norm EN15684 met klasse 4 voor de Environmental resistance. Op verzoek dient de Opdrachtnemer hier een certificaat voor aan te leveren. Aan eis 1-13 van het Programma van eisen worden ook de volgende twee eisen toegevoegd: <i>De geleverde producten voldoen aan de Norm EN15684 klasse 1 voor de 1e digit: Category of use.</i> <i>De geleverde producten voldoen aan de Norm EN15684 klasse 4 voor de 2e digit: Durability.</i> De wijzigingen van de eisen worden door middel van een rectificatie gepubliceerd en de wijzigingen worden opgenomen in een gerectificeerd Programma van eisen.
6	Proces	3.2.2. Ervaring Inschrijver Kerncompetentie 2	Kan OG deze kerncompetentie heroverwegen. Een bestelproces is redelijk eenvoudig op maat in te richten en zou misschien zelfs beter na gunning gezamenlijk met ON kunnen worden afgestemd. Op deze wijze kan er beter worden voldaan aan alle wensen van OG.	Deze kerncompetentie blijft ongewijzigd van toepassing. Er wordt gevraagd naar ervaring met een functioneel gelijkwaardig bestelsysteem. Opdrachtgever ziet geen reden om de kerncompetentie te wijzigen. Het bestelsysteem voor de Opdracht kan na gunning op maat worden gemaakt in lijn met de eisen die zijn gesteld in het PvE.

7	Juridisch	Bijlage 2 PvE 1-15	Kan OG definieren wat vervolgschade zou kunnen zijn.	Hier wordt bedoeld dat Opdrachtgever niet aansprakelijk gesteld kan worden voor directe schade als gevolg van het niet functioneren van het sleutelsysteem. Bijvoorbeeld schade aan een deur nadat Opdrachtgever deze deur heeft moeten openbreken als gevolg van het niet functioneren van het sleutelsysteem.
---	-----------	--------------------	--	--