

Notabestek

**Maaibestek gemeente
Zeist 2022
(2021-29)**

Titel

Aanbestedende dienst	Gemeente Zeist
Aanbestedingsnummer	2021-29
Datum	01-10-2021
Status	Definitief

Laat maar komen

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek : Maaibestek gemeente Zeist 2022

Besteknummer : 21-087-002

Opdrachtgever : Gemeente Zeist

Datum : 1 oktober 2021

Status : NVI (01-10-2021)

Postadres: Postbus 513
3700 AM Zeist

Bezoekadres:
Het Rond 1
3701 HA Zeist

T. 14 030
E. zeist@zeist.nl
I. www.zeist.nl

Postadres: Postbus 765
6710 BT Ede

Bezoekadres:
Renswoudsestraatweg 15b,
6741 ME Lunteren

T. 0318 65 41 24
E. info@greenengineers.nl
I. www.greenengineers.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
3. Bepalingen	9
01 Algemeen en administratief	10
01 26 Frequentiegestuurde besteksposten	10

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever**02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112110			Gewijzigde bestekspost				
112110	512801		Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00 V		
			Betreft het beheersen van grashoogte				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-gazon-grashoogte.				
			Betreft: beheersen grashoogte gazon Begraafplaats				
			Bosrust				
			Locatie: zie beheersysteem				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		156,97 I	
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.9. . . .	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels				
			volgens bestekspostnummer(s) 112410 en 112420				
		.4. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
213220			Gewijzigde bestekspost				
213220	512599		Bijmaaien rondom bomen en obstakels	st	722,00 V		
			Te onderhouden aantal:	st		361,00 I	
			Locatie: zie beheersysteem				
			Bomen en obstakels in berm en talud				
			Gerekend is met 1 beurt direct voorafgaand aan				
			maaien volgens bestekspost 212310.				
			Uitvoering in overleg met directie.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
213230			Gewijzigde bestekspost				
213230	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	537,60 V		
			taluds.				
			Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij				
			bestekspostnummer 213210				
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		.1. . . .	Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar medio				
			oktober. Uitvoering in overleg met directie.				
		.9. . . .	Maaisel verwijderen binnen 5 dagen na uitvoering				
			maaiwerkzaamheden				
		.9. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 26 Frequentiegestuurde besteksposten****01 26 01 Verificatie frequentiegestuurde besteksposten**

- 06 Meldingen van de directie welke als herleidbaar op het bestek door de directie bevonden worden, dienen binnen 3 werkdagen na melding aan de aannemer te worden opgelost. Indien hieraan niet wordt voldaan wordt een boete van € 500,00 per dag opgelegd tot het moment waarop de meldingen zijn opgelost. De herstmeldingen moeten via schriftelijke gereedmeldingen aan de directievoerder doorgegeven worden. Indien de herkeuring binnen 2 werkdagen na oplevering op het opnieuw door de aannemer gereedgemelde deelresultaat negatief uitvalt worden de verdere onderzoekskosten bij de aannemer tegen een bedrag van € 250,00 per keuring per deelresultaat in rekening gebracht. Dit gebeurt zonder uitsluiting van overige aansprakelijkheid. Het foutief opgeleverd deelresultaat wordt niet verrekenbaar gesteld.

