

Behoort bij: 21-06

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigde te:
KVK-nummer:

B)
gevestigde te:
KVK-nummer:

C)
gevestigde te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 21-06
Professorenwijk Oost
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 21-06

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMENEN INFORMATIE				
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
10	ALGEMEEN				
101	BOOMBESCHERMING				
101010	Aanbrengen boombescherming.	st	100,00	V	
101020	Toepassen stamommanteling.	st	150,00	V	
11	OPBREKENVERHARDINGEN				
111	OPBREKENELEMENTENVERHARDINGEN				
1112	<u>Opbreken straatbaksteen dikformaat</u>				
111210	Opbreken straatbaksteen (breedte <1,50 m).	m2	2,00	V	
111220	Opbreken straatbaksteen (breedte 1,50-3,00 m).	m2	725,00	V	
111230	Opbreken straatbaksteen (breedte >3,00 m).	m2	8.660,00	V	
1113	<u>Opbreken straatbaksteen keiformaat</u>				
111330	Opbreken straatbaksteen (breedte >3,00 m).	m2	2.825,00	V	
1116	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>				
111640	Opbreken betonstraatstenen (<1,50 m, afvoeren).	m2	72,00	V	
111650	Opbreken betonstraatstenen (1,50-3,00 m, afvoeren).	m2	1.095,00	V	
111660	Opbreken betonstraatstenen (>3,00 m, afvoeren).	m2	1.050,00	V	
1117	<u>Opbreken betontegels dikte 50 mm</u>				
111740	Opbreken betontegels (<1,50 m, afvoeren).	m2	750,00	V	
111750	Opbreken betontegels (1,50-3,00 m, afvoeren).	m2	3.524,00	V	
111760	Opbreken betontegels (>3,00 m, afvoeren).	m2	3.858,00	V	
1118	<u>Opbreken betontegels dikte 80 mm</u>				
111870	Opbreken betontegels (>3,00 m, afvoeren).	m2	277,00	V	
1119	<u>Opbreken natuursteen</u>				
111910	Opbreken keien van natuursteen.	m2	358,00	V	
112	VERWIJDERENFUNDERINGEN				
112010	Verwijderen funderingslaag.	m2	310,00	V	
113	VERWIJDERENASFALTVERHARDINGEN				
1130	<u>Verwijderen markering</u>				
113010	Volledig verwijderen markering.(lengtemarkering)	m2	10,00	V	
113020	Volledig verwijderen markering. (dwarsmarkering)	m2	7,88	V	
1131	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
113120	Zagen van bitumineuze verharding.	m	55,00	V	
113130	Zagen van bitumineuze verharding (aansluiting)	m	64,00	V	
1132	<u>Frezen asfaltverharding toplagen</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
113210	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting - fietspad.	m3	12,50	V	
1133	<u>Opbreken asfaltverharding</u>				
113310	Opbreken asfaltverharding (dik ca. 160 mm)	m2	51,00	V	
113320	Opbreken asfaltverharding (dik ca. 220 mm)	m2	143,00	V	
1136	<u>Opbreken asfaltverharding teerhoudend</u>				
113630	Opbr. asfaltverh. met teerh. asfalt (dik ca. 220).	m2	143,00	V	
1138	<u>Vervoeren teerhoudend asfalt</u>				
113810	Laden en vervoeren vrijgekomen teerhoudend asfalt	ton	39,30	V	
1139	<u>Eindverwerken teerhoudend asfalt</u>				
113910	Eindverwerken teerhoudend asfalt	ton	39,30	V	
114	OPBREKENKANTOPSLUITINGEN				
1140	<u>Opbreken opsluitbanden op zand</u>				
114040	Opbreken opsluitbanden 100x200 (afvoeren)	m	1.180,00	V	
114050	Opbreken gazonbanden 100x200 (afvoeren)	m	130,00	V	
1141	<u>Opbreken trottoirbanden op zand</u>				
114110	Opbreken TB 130/150x250 (afvoeren)	m	4.191,00	V	
1142	<u>Opbreken inritbanden op zand</u>				
114210	Opbreken inritbanden.	m	51,00	V	
114220	Opbreken inritbanden.	m	5,00	V	
1149	<u>Opbreken boomomranding</u>				
114910	Opbreken boomomranding.	st	320,00	V	
116	VERWIJDEREN PREFAB BETON VERHARDINGEN				
1161	<u>Opnemen drempelplateaus</u>				
116110	Opnemen verharding van prefab drempелеlementen.	st	16,00	V	
117	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
117010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	9,00	V	
117020	Verwijderen stalen trottoirpaal.	st	12,00	V	
117040	Verwijderen betonnen paal.	st	5,00	V	
117080	Verwijderen stalen fietsstandaards.	st	25,00	V	
117090	Verwijderen stalen fietsbeugel.	st	4,00	V	
117100	Verwijderen zitbank.;	st	1,00	V	
117140	Verwijderen voethek.	m	95,00	V	
117150	Verwijderen verkeerszuil BB21.	st	2,00	V	
117160	Verwijderen stalen paal (uitneembaar).	st	1,00	V	
117170	Verwijderen afzetpaal, kunststof.	st	1,00	V	
117180	Verwijderen schrikhek.	m	20,00	V	
117190	Verwijderen brievenbus.	st	1,00	V	
119	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1190	<u>Elementen verharding ontdoen van grond</u>				
119010	Straatbakstenen ontdoen van grond.	m2	11.200,00	V	
119020	Betonstraatstenen ontdoen van grond.	m2	1.995,00	V	
119030	Betontegels ontdoen van grond.	m2	8.409,00	V	
119040	Formatteren betonstraatstenen.	m2	8.448,00	V	
1191	<u>Vervoeren herbruikbare materialen</u>				
119110	Vervoeren bestratingsmateriaal elementen.	m2	8.448,00	V	
119130	Vervoeren straatmeubilair.	EUR		N	
119150	Vervoeren straatmeubilair (gemeenteopslag).	EUR		N	
1192	<u>Vervoeren materialen circulair</u>				
119220	Vervoeren beton t.b.v.grondstoffen (verwerker)	ton	1.732,00	V	
13	VERWIJDERENLEIDINGWERKEN				
130	VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN				
1301	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
130110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v.afsluiten riool.	EUR		N	
130120	Tijdelijke pompinstallatie tbv verpompen vuilwater	EUR		N	
130150	Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).	m	1.310,00	V	
130160	Rioolput reinigen.	st	42,00	V	
130170	Rioolslib vervoeren.	ton	6,50	V	
131	VERWIJDERENBETONNENLEIDINGEN				
1312	<u>Verwijderen gefundeerde riolering</u>				
131210	Verwijderen betonbuis.	m	1.310,00	V	
131220	Verwijderen betonbuis.	m	5,00	V	
132	VERWIJDERENKUNSTSTOFLEIDINGEN				
132010	Verwijderen kunststofbuis.	m	1.365,00	V	
133	VERWIJDERENGRESBUIZEN				
133010	Verwijderen keramische buis.	m	750,00	V	
134	VERWIJDERENPUTRANDEN				
134020	Verwijderen putrand met deksel.	st	36,00	V	
135	VERWIJDERENNINSPECTIEPUTTENBETON				
1351	<u>Verwijderen niet gefundeerde putten</u>				
135110	Verwijderen put.	st	36,00	V	
137	VERWIJDERENKOLKEN				
137010	Reinigen kolken.	st	184,00	V	
137050	Verwijderen kolk.	st	28,00	V	
137060	Verwijderen kolk.	st	156,00	V	
15	VERWIJDERENDEVERVOORZIENINGEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151	VERWIJDERENDEVERVOORZIENINGEN				
151010	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	6,00	V	
16	VERWIJDERENGROENVOORZIENING				
160010	Schonen terrein van zwerfvuil/puin.	EUR		N	
160020	Maaien gewas.	are	7,75	V	
160030	Frezen van grasmat.	are	7,75	V	
160040	Verwijderen bomen (diameter tot 0,25 m)	st	6,00	V	
160050	Verwijderen bomen (diameter 0,25 m - 0,50 m)	st	6,00	V	
2	GRONDWERKEN				
20	GRONDONTGRAVEN				
201	GRONDONTGRAVEN T.B.V. CUNETTEN				
201010	Grond ontgraven uit rijbaan (niet gescheiden)	m3	285,00	V	
201020	Grond ontgraven uit rijbaan (niet gescheiden)	m3	2.826,00	V	
201030	Grond ontgraven uit groenvak (niet gescheiden)	m3	195,00	V	
201040	Grond ontgraven uit groenvak (niet gescheiden)	m3	160,00	V	
201050	Grond ontgraven uit trottoir (niet gescheiden)	m3	103,00	V	
202	GRONDONTGRAVEN T.B.V. GROENSTROKEN				
202010	Grond ontgraven uit cunet	m3	865,00	V	
203	GRONDONTGRAVEN T.B.V. SLEUVEN				
2030	<u>Grond ontgraven t.b.v. gescheiden rioolstelsel</u>				
203010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf b=1,0 h=1,5-2,0	m3	3.253,00	V	
203020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - b=1,0 h=2,0-2,5	m3	2.326,00	V	
203030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - b=1,0 h=2,5-3,0	m3	1.315,00	V	
203040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - b=1,0 h=>3,0	m3	690,00	V	
203050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - b=2,0 h=1,5-2,0	m3	1.429,00	V	
203060	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - b=2,0 h=2,0-2,5	m3	8.735,00	V	
203070	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - b=2,0 h=2,5-3,0	m3	1.882,00	V	
203080	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - b=2,0 h=2,0-2,5	m3	994,00	V	
2032	<u>Grond ontgraven t.b.v. hemelwater- en huisaansluitingen</u>				
203210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (huisaansluitingen)	m	1.635,00	V	
2033	<u>Grond ontgraven t.b.v. kolkaansluitingen</u>				
203310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf (kolkaansluitingen)	m	480,00	V	
209	GRONDONTGRAVEN T.B.V. PROEFSLEUVEN				
2091	<u>Grondwerk t.b.v. kabels en leidingen</u>				
209110	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1,00 m).	m	50,00	V	
21	GRONDVERVOEREN				
210	GRONDVERVOEREN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2100	<u>Grond vervoeren</u>				
210010	Grond vervoeren (vrijgekomen grond)	m3	14.136,00	V	
2101	<u>Grond Afvoeren</u>				
210120	Grond afvoeren (wonen)	m3	12.119,00	V	
210130	Grond afvoeren (industrie)	m3	50,00	V	
22	GRONDVERWERKEN				
221	GRONDVERWERKENT.B.V.CUNETTEN				
221010	Grond verwerken in cunet - rijbaan.	m3	160,00	V	
221020	Grond verwerken in cunet - trottoir.	m3	195,00	V	
222	GRONDVERWERKENT.B.V.GROENVOORZIENINGEN				
2220	<u>Groenstrook / plantvak</u>				
222010	Grond verwerken in groenstrook	m3	865,00	V	
2221	<u>Bomen in verharding (nieuw)</u>				
222180	Aanbrengen grondverbetering van bomenzand	m3	90,00	V	
2222	<u>Grondverbetering onder Hydro Lineo stenen</u>				
222210	Drainzand verwerken t.b.v.Hydro Lineo t.p.v.trottoirs.	m3	21,00	V	
222220	Bomenzand verwerken t.b.v.Hydro Lineo t.p.v.trottoirs.	m3	72,00	V	
223	GRONDVERWERKENT.B.V.SLEUVEN				
223010	Aanvullen rioolsleuven - b=1,0 h=1,5-2,0	m3	3.253,00	V	
223020	Aanvullen rioolsleuven - b=1,0 h=2,0-2,5	m3	2.326,00	V	
223030	Aanvullen rioolsleuven - b=1,0 h=2,5-3,0	m3	1.315,00	V	
223040	Aanvullen rioolsleuven - b=1,0 h=>3,0	m3	690,00	V	
223050	Aanvullen rioolsleuven - b=2,0 h=1,5-2,0	m3	1.429,00	V	
223060	Aanvullen rioolsleuven - b=2,0 h=2,0-2,5	m3	8.735,00	V	
223070	Aanvullen rioolsleuven - b=2,0 h=2,5-3,0	m3	1.882,00	V	
223080	Aanvullen rioolsleuven - b=2,0 h=>3,0	m3	994,00	V	
223090	Aanvullen sleuf (hemel- en huisaansluitingen)	m	1.635,00	V	
223100	Aanvullen sleuf (kolkaansluitingen).	m	480,00	V	
229	GRONDVERWERKENOVERIG				
229010	Zand verwerken in depot	m3	13.539,00	V	
23	GRONDLEVERANTIE				
230010	Leveren grond (zand voor zandbed)	m3	7.915,00	V	
230020	Leveren teelgrond.	m3	865,00	V	
230030	Leveren bomenzand.	m3	162,00	V	
24	GRONDBEWERKINGEN				
2410	<u>Verdichten</u>				
241010	Verdichten sleuf d.m.v. inwateren.	m	2.925,00	V	
241020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	22.138,00	V	
241070	Verdichten klei.	m3	6,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2420	<u>Profileren</u>				
242010	Profileren van oppervlakken (cunet)	m2	10.786,00	V	
242050	Profileren van oppervlakken (groenwerken)	m2	1.440,00	V	
25	CONTROLEVERDICHTINGSGRAAD				
250010	Controle verdichtingsgraad van het cunet	EUR		N	
250020	Controle verdichtingsgraad aanvullingen in rioolsleuven	EUR		N	
250030	Controle verdichtingsgraad van het bomenzand.	EUR		N	
26	SANERINGEN				
260	GRONDWERKENBODEMSANERING				
2601	<u>Grond ontgraven saneringen</u>				
260110	Grond ontgraven en afvoeren	ton	30,00	V	
260120	Acceptatiekosten en/of verwerkingskosten.	ton	30,00	V	
269	VEILIGHEIDSVORZIENINGEN				
269010	Maken uitvoeringsplan bodemsanering.	EUR		N	
269020	Uitvoeren bouwprocesbesluit Arbeidsomstandigheden.	EUR		N	
269030	T.b.s. pbm's aan directie en derden.	EUR		N	
269040	Gebruik van decontaminatie-unit.	EUR		N	
269050	Toepassen borstel/wasplaats.	EUR		N	
29	BIJKOMENDEWERKZAAMHEDEN				
2910	<u>Inrichten gronddepot</u>				
291010	Inrichten gronddepot	EUR		N	
291020	Voorkomen van stofverspreiding gronddepot.	EUR		N	
2920	<u>Voorzieningen aanbrengen riolering</u>				
292010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	1.250,00	V	
3	CONSTRUCTIEWERKEN				
36	OEVERVOORZIENINGEN				
364	AANBRENGENHOUTENBESCHOEIING				
3641	<u>Beschoeiing</u>				
364110	Aanbrengen houten beschoeiing (incl. verankering).	m	6,00	V	
4	LEIDINGWERK				
40	FUNDERINGRIOLERING				
400010	Aanbrengen paal van naaldhout.	st	16,00	V	
400040	Aanbrengen kesp.	st	8,00	V	
400050	Aanbrengen houten vloerdelen.	m2	7,50	V	
41	LEIDINGEN				
410	VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411	AANBRENGEN LEIDING VAN BETON				
4111	Aanbrengen leiding van beton (DWA / RWA)				
411120	Aanbrengen betonbuis rond profiel diameter 500 mm	m	146,00	V	
411130	Aanbrengen betonbuis rond profiel diameter 600 mm	m	135,00	V	
411140	Aanbrengen betonbuis rond profiel diameter 700 mm	m	131,00	V	
411220	Aanbrengen betonbuis rond profiel - pasbuis 500 mm	m	2,00	V	
411230	Aanbrengen betonbuis rond profiel - pasbuis 600 mm	m	2,00	V	
411240	Aanbrengen betonbuis rond profiel - pasbuis 700 mm	m	2,00	V	
413	AANBRENGEN LEIDINGEN WANKUNSTSTOF				
4131	<u>Aanbrengen PVC buis ø125 mm</u>				
413110	Aanbrengen PVC-buis (ø125 mm) kolkaansluiting.	m	745,00	V	
413120	Aanbrengen PVC-buis (ø125 mm) huisaansluiting RWA.	m	715,00	V	
413130	Aanbrengen PVC-buis (ø125 mm) huisaansluiting DWA.	m	920,00	V	
413140	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht ø125 mm) .	st	890,00	V	
413150	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk ø125 mm) .	st	222,00	V	
413170	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap ø125 mm) .	st	394,00	V	
413190	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verloop gres ø180/ø125) .	st	272,00	V	
413200	Aanbrengen PVC-hulpstuk (ontstoppingsstuk ø125) .	st	272,00	V	
413210	Aanbrengen PVC-hulpstuk (zettingsmof)	st	394,00	V	
413220	Aanbrengen PVC-hulpstuk (steekmof).	st	100,00	V	
4133	<u>Aanbrengen PVC buis ø160 mm</u>				
413310	Aanbrengen PVC-buis (ø160 mm) kolkaansluiting RWA	m	105,00	V	
413340	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht ø160 mm) .	st	2,00	V	
413350	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk ø160 mm) .	st	6,00	V	
413380	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verloopstuk ø125/ø160) .	st	6,00	V	
4139	<u>Aanbrengen PVC buis ø315 mm</u>				
413910	Aanbrengen PVC-buis (ø315 mm) hoofdleiding RWA.	m	1.565,00	V	
413920	Aanbrengen PVC-buis (ø315 mm) hoofdleiding DWA.	m	109,00	V	
413980	Aanbrengen PVC-hulpstuk (knevelinlaat ø315/ø125) .	st	88,00	V	
413990	Aanbrengen PVC-hulpstuk (knevelinlaat ø315/ø160) .	st	10,00	V	
4140	<u>Aanbrengen PVC buis ø400 mm</u>				
414010	Aanbrengen PVC-buis (ø400 mm) hoofdleiding RWA.	m	370,00	V	
414020	Aanbrengen PVC-buis (ø400 mm) hoofdleiding DWA.	m	889,00	V	
414080	Aanbrengen PVC-hulpstuk (knevelinlaat ø400/ø125) .	st	86,00	V	
4141	<u>Aanbrengen PVC buis ø500 mm</u>				
414110	Aanbrengen PVC-buis (ø500 mm) hoofdleiding RWA.	m	27,00	V	
415	AANBRENGEN DRAINAGE LEIDING				
4150	<u>Aanbrengen horizontale drainage</u>				
415010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage 200 mm.	m	1.515,00	V	
415020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage 200 mm.	m	260,00	V	
415030	Aanbrengen drainagekoffer.	m	1.775,00	V	
415050	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.775,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4151	<u>Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage</u>				
415110	Aanbrengen hulpstukken voor drainage drainput ø400 mm H=1,5 m	st	40,00	V	
415120	Aanbrengen hulpstukken voor drainage drainput ø400 mm H=2,0 m	st	12,00	V	
415130	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	30,00	V	
415190	Aanbrengen hulpstukken voor drainage 200 mm.	st	17,00	V	
42	PUTTENENKOLKEN				
420	AANBRENGEN BETONNEN INSPECTIEPUT				
4200	<u>Aanbrengen betonnen inspectieput</u>				
420010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 800x800 mm	st	18,00	V	
420020	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 800x800 mm (zinkerput).	st	40,00	V	
420030	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 800x800 mm.	st	24,00	V	
420040	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 1000x1000 mm.	st	4,00	V	
420070	Maken put van geprefabriceerde betonelementen 1500x1500 mm.	st	2,00	V	
4203	<u>Aanbrengen overstortput</u>				
420310	Maken put van geprefabriceerde betonelementen; overstort.	st	1,00	V	
4206	<u>Aanbrengen uitstroombakken</u>				
420610	Aanbrengen van uitstroombak DWA.	st	1,00	V	
420620	Aanbrengen van uitstroombak RWA.	st	2,00	V	
422	AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN				
4220	<u>Putafdekking in elementenverharding</u>				
422010	Aanbrengen putrand met deksel (VW)	st	31,00	V	
422020	Aanbrengen putrand met deksel (RW)	st	60,00	V	
422030	Aanbrengen putrand met deksel (DRAIN)	st	52,00	V	
422050	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	24,00	V	
423	AANBRENGEN KOLKEN				
4230	<u>Aanbrengen kolken</u>				
423020	Aanbrengen straatkolk.	st	115,00	V	
4235	<u>Overige werkzaamheden kolken</u>				
423510	Inwateren en verdichten aanvulling rondom kolken.	st	115,00	V	
425	WERKZAAMHEDEN OVERIG				
425010	Maken betonbuis aansluiting op rioolput.	st	5,00	V	
425020	Maken PVC buis aansluiting op rioolput.	st	6,00	V	
425030	Maken aansluiting op rioolput.	st	18,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
46	VOL SCHUIMENLEIDINGEN				
4610	Vorbereidende werkzaamheden				
461010	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	4,00	V	
461020	Aanbrengen ontluucher.	st	4,00	V	
461030	Aanbrengen afsluiter.	st	4,00	V	
4620	<u>Vullen leidingen</u>				
462010	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	25,00	V	
463010	Verwijderen ontluuchters/ vulleidingen.	st	4,00	V	
463020	Dichtzetten inlaten	st	4,00	V	
47	REINIGINGENINSPECTIEAANGELEGDEEIDINGEN				
470	REINIGINGLEIDINGEN				
470010	Riool reinigen (kunststof, diameter 315 & 400 mm)).	m	5.866,00	V	
470020	Riool reinigen (kunststof, diameter 500 mm).	m	54,00	V	
470030	Riool reinigen (beton, diameter 500/600 mm).	m	562,00	V	
470040	Riool reinigen (beton, diameter 700 mm).	m	262,00	V	
470050	Rioolput reinigen.	st	192,00	V	
470060	Rioolslib vervoeren.	ton	21,60	V	
471	INSPECTIELEIDINGEN				
471010	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.	m	6.744,00	V	
471020	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit drainage	m	3.550,00	V	
471030	Uitvoeren put-video inspectie.	st	192,00	V	
471040	Leveren mediadrager	st	10,00	V	
48	WERKZAAMHEDEOVERIG				
480010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v.afsluiten riool.	EUR		N	
480040	Inmeten en verwerken rioolrevisie gegevens.	EUR		N	
49	OVERSTORTCONSTRUCTIES				
490	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
490030	Verwijderen bekleding.	m2	20,00	V	
490040	Verwijderen granulaire onderlaag.	m2	20,00	V	
491	TIJDELIJKEBOUWKUIPMET STALENDAMWAND				
4910	<u>Tekeningen en berekeningen</u>				
491010	Maken tekeningen en berekeningen bouwkuip	EUR		N	
4911	<u>Aanbrengen tijdelijke bouwkuip stalen damwand</u>				
491110	Maken bouwkuip.	st	2,00	N	
491120	Instandhouden bouwkuip	EUR		N	
491130	Verwijderen bouwkuip	st	2,00	N	
4912	<u>Aanbrengen verankering en stempelraam</u>				
491210	Aanbrengen stempelraam	st	2,00	N	
491220	Instandhouden stempelraam	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
491230	Verwijderen stempelraam	st	2,00	N	
491240	Aanbrengen verankering / bestempeling	st	4,00	N	
4913	<u>Bewerken damwand</u>				
491310	Opschonen damwand.	EUR		N	
491320	Waterdicht maken tijdelijke damwand kuip.	EUR		N	
491330	Waterdicht maken bestaande damwand.	EUR		N	
4914	<u>Doorvoer constructie HWA</u>				
491410	Maken sparing door stalen damwand.	st	4,00	N	
491420	Aanbrengen stalen buis.	st	4,00	N	
491430	Keuren laswerk.	EUR		N	
491440	Aanbrengen vuilrooster.	st	4,00	V	
4915	<u>Aansluiting PE buis</u>				
491510	Aanbrengen PE-buis.	m	15,00	V	
491520	Aanbrengen Fernco koppeling.	st	4,00	V	
491530	Maken aansluiting PE buis op doorvoer damwand	EUR		N	
492	BEMALING				
4920	<u>Open bemaling t.b.vleegpompen bouwkuip</u>				
492010	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
492020	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	V	
493	VOORZIENINGEN SLEUFWAND				
493010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	80,00	V	
494	GRONDWERK				
4940	<u>Grond bewerken</u>				
494010	Frezen.	are	6,00	V	
4941	<u>Grond ontgraven</u>				
494110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, uitstroomconstructie HWA	m3	40,00	V	
4942	<u>Grond aanvullen</u>				
494210	Aanvullen sleuf t.b.v. uitstroomconstructie HWA	m3	40,00	V	
495	VERHARDINGEN				
495010	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.	m2	40,00	V	
495020	Aanbrengen granulaire onderlaag	m2	20,00	V	
495030	Aanbrengen steenbekleding op talud.	m2	20,00	V	
495040	Aanbrengen bestorting.	ton	1,00	V	
5	GROENWERKEN				
51	GROEIPLAATSVERBETERING BESTAANDE BOMEN				
5100	<u>Pneumatisch losmaken groeiplaats boom</u>				
510010	Pneumatisch losmaken groeipl. boom (klein, in verh.)	st	25,00	V	
510020	Pneumatisch losmaken groeipl. boom (klein, open gr.)	st	5,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510030	Pneumatisch losmaken groeipl. boom (groot, in verh.)	st	25,00	V	
510040	Pneumatisch losmaken groeipl. boom (groot, open gr.)	st	5,00	V	
5110	<u>Aanbrengen bomengranulaat bestaande boom</u>				
511010	Aanbrengen bomengranulaat t.p.v.bestaaende bomen.	st	10,00	V	
52	VERPLANTENBOMEN				
521	VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN				
521010	Vorbereiden op boomverplanting.	st	4,00	V	
522	VERPLANTENBOMEN				
522020	Verplanten van bomen op basis van onderzoek	st	4,00	N	
53	VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN				
531	VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDENBOMEN				
531010	Maken plantplaats 2,00 x 2,00 m.	st	8,00	V	
531020	Bemesten plantplaats.	st	8,00	V	
531030	Maken plantgat t/m maat 20-25.	st	15,00	V	
531060	Maken plantgat tbv te verplanten bomen.	st	4,00	V	
532	VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDENHEESTERS/GRAS				
532010	Spitten of ploegen.	are	30,00	V	
532020	Bemesten beplantingsvak.	m2	3.000,00	V	
532030	Frezen.	are	30,00	V	
532040	Egaliseren.	are	30,00	V	
533	VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDENWASTEPLANTEN				
533030	Bemesten beplantingsvak - boomspiegel	m2	355,00	V	
533040	Bemesten beplantingsvak.	m2	822,00	V	
533050	Spitfrezen	are	822,00	V	
533070	Egaliseren.	are	822,00	V	
535	VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDENGRAS				
535010	Spitten of ploegen.	are	14,25	V	
535020	Bemesten terrein.	are	14,25	V	
535030	Frezen.	are	14,25	V	
535040	Egaliseren.	are	14,25	V	
54	PLANTMATERIAAL				
540030	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag BTW tarief).	EUR		N	
55	AANPLANT				
551	PLANTENVANBOMEN				
551010	Planten bomen t/m maat 20-25.	st	15,00	V	
552	BIJKOMENDEWERKZAAMHEDENBOMEN				
552010	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	15,00	V	
552060	Aanbrengen bovengrondse boomverankering (3 st)	st	45,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
552080	Aanbrengen verticaal wortelscherm.	m	21,00	V	
553	PLANTENVAN(SIER)BEPLANTING				
553010	Planten van bosplantsoen.	st	37,00	V	
553030	Planten van sierplantsoen met kluit.	st	4.050,00	V	
56	GRAS				
561	INZAAIENGAS				
561010	Zaaien gazon.	are	12,25	V	
561020	Zaaien berm.	are	2,00	V	
561030	Zaaien kruidenrijk gras	are	7,25	V	
563	HERSTELGRASMAT				
563010	Bemesten terrein ten behoeve van herstel grasmat.	are	10,00	V	
563020	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	1.000,00	V	
59	NAZORGENONDERHOUD				
591	BOMEN				
5911	<u>Bomen t/m aanplantmaat 25-30</u>				
591110	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden.	EUR		N	
591130	Begeleidingssnoei.	st	25,00	V	
5913	<u>Verplante bomen</u>				
591310	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden.	EUR		N	
591320	Begeleidingssnoei.	st	4,00	V	
592	HEESTERS				
592010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	42,00	V	
592020	Bemesten beplantingsvak.	m2	3.000,00	V	
594	VASTEPLANTEN				
594010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	42,00	V	
594020	Bemesten beplantingsvak.	m2	1.177,00	V	
595	RECREATIEGRASVELDGAZON				
595010	Rollen grasveld.	are	14,25	V	
595020	Maaien grasveld eerste keer na zaaien.	are	28,50	V	
595030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	28,50	V	
595040	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	42,00	V	
595050	Bemesten grasveld.	are	28,50	V	
595060	Beluchten grasveld.	are	28,50	V	
598	REVISIE				
598010	Revisiegegevens bomen	EUR		N	
6	VERHARDINGSWERKEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
60	VOORBEREIDENDWERKEN				
600	AFWERKENZANDBED				
600010	Afwerken zandbed.	m2	20.620,00	V	
600030	Aanbrengen straatlaag.	m2	20.480,00	V	
601	AANBRENGENWEGFUNDERINGEN				
601010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	310,00	V	
601020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	9.620,00	V	
601030	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag - Hydro Lineo	m2	572,00	V	
601040	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag - lava	m2	572,00	V	
603	VERDICHTINGSGRAAD				
603010	Controle verdichtingsgraad	EUR		N	
604	SCHOONHOUDENWERKGEBIED				
604010	Schoonhouden werkvak.	EUR		N	
61	AANBRENGENELEMENTENWERHARDING				
610	AANBRENGENSTRAATBAKSTENEN				
6104	<u>Aanbrengen straatbaksteen dikformaat (hergebruik)</u>				
610420	Aanbrengen sbs dikformaat keperverband (1,50-3,00 m).	m2	271,00	V	
610430	Aanbrengen sbs dikformaat keperverband (>3,00 m).	m2	4.115,00	V	
610440	Aanbr. sbs dikformaat elleboogverband (1,50-3,00 m).	m2	2.648,00	V	
610450	Aanbr. sbs dikformaat elleboogverband (>3,00 m).	m2	288,00	V	
6105	<u>Aanbrengen straatbaksteen dikformaat (nieuw)</u>				
610560	Aanbrengen straatbakstenen df rood-paars (>3,00 m)	m2	4.854,00	V	
612	AANBRENGENBETONSTRAATSTENEN				
6125	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat (leveren)</u>				
612510	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat (>3,00 m)	m2	224,00	V	
612520	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat (>3,00 m)	m2	163,00	V	
613	AANBRENGENBETONTEGELS				
6131	<u>Aanbrengen betontegels grijs, dik 50 mm</u>				
613110	Aanbrengen betontegels (<1,50 m)	m2	470,00	V	
613120	Aanbrengen betontegels (1,50 - 3,00 m)	m2	4.120,00	V	
613130	Aanbrengen betontegels (>3,00 m)	m2	1.894,00	V	
6133	<u>Aanbrengen betontegels grijs, dik 80 mm</u>				
613320	Aanbrengen betontegels (1,50 - 3,00 m)	m2	62,00	V	
613330	Aanbrengen betontegels (>3,00 m)	m2	809,00	V	
6134	<u>Aanbrengen betontegels rood, dik 80 mm</u>				
613430	Aanbrengen betontegels (>3,00 m)	m2	80,00	V	
614	AANBRENGENGRASBETONTEGELS				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6140	<u>Aanbrengen grasbetontegels in parkeervakken</u>				
614010	Aanbrengen halfverharding betonstraatstenen.	m2	472,00	V	
614020	Aanbrengen halfverharding betonstraatstenen.	m2	100,00	V	
6141	<u>Aanbrengen grasbetontegels in trottoirs</u>				
614110	Aanbrengen halfverharding Uhlenbeckkade.	m2	49,00	V	
614120	Aanbrengen halfverharding Duyvendakstraat - zuid.	m2	26,00	V	
614130	Aanbrengen halfverharding Duyvendakstraat - noord.	m2	37,00	V	
614140	Aanbrengen halfverharding Duyvendakstraat - midden.	m2	260,00	V	
62	BITUMINEUSGEBONDENVERHARDINGEN				
620	SCHOONMAKENVERHARDINGSOPPERVLAK				
620010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	48,00	V	
621	AANBRENGENASFALTBETON				
6213	<u>Onderlagen fietspaden op fundering</u>				
621320	Aanbrengen van een onderlaag van duurzaam asfaltbeton (b>2,50 m).	ton	8,25	V	
6216	<u>Deklaag fietspad</u>				
621640	Aanbrengen van een deklaag van AC 8 surf PMB kleur rood met blanke bitumen (b>2,50 m)	ton	3,06	V	
624	AANBRENGENKLEEFSLAAG				
624010	Aanbrengen kleeflaag	m2	49,00	V	
63	AANBRENGENKANTOPSLUITING				
6340	<u>Aanbrengen trottoirbanden op fundering</u>				
634040	Aanbrengen TB 130/150x250 mm recht (nieuw)	m	2.909,00	V	
634050	Aanbrengen TB 130/150x250 mm gebogen (nieuw)	m	184,00	V	
634060	Aanbrengen TB 130/150x250 mm hulpstukken (nieuw)	m	66,00	V	
6343	<u>Aanbrengen trottoirbanden op fundering (langs asfalt)</u>				
634340	Aanbrengen TB 130/150x250 mm recht (nieuw) in cement met steunrug.	m	2,00	V	
634360	Aanbrengen TB 130/150x250 mm hulpstukken (nieuw) in cement met steunrug.	m	4,00	V	
6344	<u>Aanbrengen geleidebanden</u>				
634410	Aanbr. GB 40/150x250 mm recht op zandbed (nieuw)	m	142,00	V	
634420	Aanbr. GB 40/150x250 mm recht op fundering (nieuw)	m	89,00	V	
634430	Aanbr. GB 40/150x250 mm hulpst. op zandbed (nieuw)	m	8,00	V	
634440	Aanbr. GB 40/150x250 mm hulpst. op fundering (nieuw)	m	31,00	V	
6345	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
634510	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm recht	m	1.730,00	V	
634520	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm gebogen	m	47,00	V	
634530	Aanbrengen opsluitbanden 80x200 mm hulpstuk	m	78,30	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
634550	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm recht	m	457,00	V	
634560	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm gebogen	m	351,00	V	
634570	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm hulpstuk	m	120,00	V	
6347	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
634720	Aanbrengen inritbanden 750x200x500 mm.	m	53,50	V	
6354	<u>Bijkomende werkzaamheden kantopsluiting</u>				
635410	Pasmaken van betonbanden 130/150x250 mm	st	500,00	V	
635420	Pasmaken van betonbanden 80 x 200 mm	st	200,00	V	
635430	Kantopsluiting zagen in lengte richting.	st	25,00	V	
65	AANBRENGEN HALFVERHARDING				
654	AANBRENGEN STABILIZER				
654010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag	m2	58,00	V	
654020	Aanbrengen splitlaag	m2	58,00	V	
654030	Aanbrengen stabilizer	m2	58,00	V	
654040	Maatregel betreden.	EUR		N	
6541	<u>Aanbrengen opsluiting halfverharding</u>				
654110	Aanbrengen stalen kantopsluiting.	m	60,00	V	
66	AANBRENGEN MARKERINGEN				
661	AANBRENGEN MARKERING VAN THERMOPLAST				
6610	<u>Aanbrengen lengtemarkering van thermoplast</u>				
661010	Aanbrengen lengtemarkering thermoplastisch materiaal (ononderbroken).	km	0,05	V	
661020	Aanbrengen lengtemarkering thermoplastisch materiaal (onderbroken 1-1).	km	0,15	V	
661030	Aanbrengen lengtemarkering thermoplastisch materiaal (onderbroken 0,5-0,5).	km	0,02	V	
661040	Aanbrengen overige markering - blokstreep.	m2	8,00	V	
661050	Aanbrengen overige markering - puntstuk.	m2	3,00	V	
664	AANBRENGEN MARKERING VAN STRAATMATERIAAL				
664010	Aanbrengen parkeervakmarkering.	st	235,00	V	
664020	Aanbrengen taludmarkering in plateau's/drempels.	m2	110,00	V	
664030	Aanbrengen markeringstegels 'mini-container'.	st	122,00	V	
664040	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	15,00	V	
68	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
6810	<u>Zitbanken</u>				
681010	Aanbrengen zitbank.	st	1,00	V	
681020	Aanbrengen zitbank.	st	1,00	V	
6820	<u>Brievenbus</u>				
682010	Aanbrengen brievenbus.	st	1,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6830	<u>Fietsklemmen en beugels</u>				
683010	Aanbrengen fietsklem.	st	22,00	V	
683020	Aanbrengen fietsbeugel.	st	22,00	V	
683030	Aanbrengen vastzetvoorzieningen in tegelbestrating.	st	4,00	V	
6840	<u>Afzetpalen</u>				
684030	Aanbrengen afzetpaal van staal uitneembaar	st	1,00	V	
684040	Aanbrengen verkeerszuil BB21.	st	2,00	V	
6850	<u>Hekwerken</u>				
685010	Aanbrengen schrikhek.	st	2,00	V	
685020	Aanbrengen voethek/plantsoenhek.	m	75,00	V	
6880	<u>Aanbrengen bebording</u>				
688010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	42,00	V	
8	OVERIGE ACTIVITEITEN				
80	HULPWERKEN				
803	BEMALING				
8030	<u>werkplan bemaling</u>				
803010	Maken werkplan bemaling.	EUR		N	
803020	Voorzieningen bemaling.	EUR		N	
8031	<u>Open bemaling</u>				
803110	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
803120	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
803130	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
8032	<u>Rioolsleuf bemaling</u>				
803210	Toepassen open bemaling.	m	2.525,00	V	
8033	<u>Bronbemaling</u>				
803310	Toepassen bronbemaling t.p.v.ondiepe sleuven.	m	680,00	V	
803320	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N	
803330	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
803340	Toepassen bronbemaling t.p.v.diepe sleuven.	m	790,00	V	
803350	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N	
803360	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
8034	<u>Spanningsbemaling</u>				
803410	Toepassen spanningsbemaling.	m	1.020,00	V	
803420	Verwijderen spanningsbemaling.	EUR		N	
8035	<u>Aanbrengen zandvang</u>				
803510	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt - HWA-riool	EUR		N	
803520	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt - open water.	EUR		N	
806	KABELS& LEIDINGEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
806010	Treffen voorzieningen kabels en leidingen	EUR		N	
82	WERKTERREIN				
821	INFORMATIEBORD				
821010	Aanbrengen informatiebord.	st	3,00	V	
821020	Verwijderen informatiebord.	st	3,00	V	
822	VERKEERSMAATREGELEN				
822010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
822020	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
822030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
822040	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
822050	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
822060	Toepassen maatregelen t.b.v.vaarweg.	EUR		N	
823	AFRASTERINGEN				
823010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
823020	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
823030	Verwijderen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
825	UITZETWERK				
825010	Uitzetwerkzaamheden.	EUR		N	
83	VOORZIENINGEN				
830	INRICHTENWERKTERREIN				
830010	Inrichten ketenterrein e.d.	EUR		N	
830020	Inrichten opslagterrein e.d.	EUR		N	
830030	Inrichten gronddepot.	EUR		N	
830040	Inrichten tijdelijke huisvuilaanbiedplaats.	st	7,00	V	
830050	Verplaatsen tijdelijke huisvuilaanbiedplaats.	keer	7,00	V	
831	GEBRUIKKEET				
831010	Gebruik keet.	wkn	70,00	V	
835	RIJPLATEN				
835010	Aanbrengen rijplatenbaan.	EUR		N	
835020	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	
835030	Verwijderen rijplatenbaan.	EUR		N	
835050	Toepassen rijplatenbaan.	m	50,00	V	
836	KUNSTSTOF SCHOTTEN				
836020	Toepassen kunststof schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
84	TEKENINGEN, BEREKENINGEN, CONTROLE.				
844	REVISIE				
844010	Aanleveren van revisiegegevens maaiveld.	keer	1,00	V	
844020	Aanleveren van revisiegegevens; grondkerende constructies	keer	1,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
844030	Aanleveren van revisiegegevens; funderingspalen	keer	1,00	V	
85	FACTOREN				
850	OMGEVING				
850010	Toepassen BLVC-plan.	EUR		N	
851	FASERINGEN EN WERKPLANNEN				
851010	Kosten fasering	EUR		N	
8511	<u>PLANNING</u>				
851110	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR		N	
8512	<u>WERKPLANNEN</u>				
851210	Opstellen Project Kwaliteitsplan	EUR		N	
851220	Opstellen V&G-plan Uitvoeringsfase	EUR		N	
851230	Opstellen Straatwerkplan Uitvoeringsfase	EUR		N	
851240	Opstellen Faseringsplan Uitvoeringsfase	EUR		N	
851250	Maken Gedet. Werkplan - Vrijkomende Materialen	EUR		N	
851260	Werkplan asfaltverhardingen	EUR		N	
851270	Opstellen Plan van aanpak boombescherming	EUR		N	
851280	Werkplan uitstroomvoorziening Rijn-Schiekanaal.	EUR		N	
8514	<u>KOSTEN VOORTVLOEIENDUIT WERKPLANNEN</u>				
851470	Plan boombescherming.	EUR		N	
853	COORDINATIE				
853010	Beleggen overleg.	EUR		N	
853020	Beleggen overleg.	EUR		N	
853030	Coördinatie V&G-plan.	EUR		N	
853040	Coördinatie werkzaamheden derden.	EUR		N	
855	LEVEREN IN DOCUMENTATIE				
855010	Leveren opleverdossier.	EUR		N	
856	LEVEREN BANKGARANTIE				
856010	Leveren bankgarantie Betreft het leveren van de	EUR		N	
857	VERGUNNINGEN				
857010	Kosten vergunningen.	EUR		N	
859	OPBRENGSTEN				
859010	Opbrengst materiaal.	m2	2.825,00	V	
859020	Opbrengst materiaal.	m2	358,00	V	
859060	Opbrengst Grond (wonen)	m3	12.016,00	V	
859070	Opbrengst Grond (industrie)	m3	50,00	V	
88	INZETTEN WERKNEMERSEN MATERIEEL				
880	INZETTEN WERKNEMERS				
880010	Inzetten werknemer.	uur	80,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
880020	Inzetten mobiele ploeg straatmaker + opperman.	uur	80,00	V	
880030	Inzetten allroundboomverzorger.	uur	80,00	V	
881	INZETTENMATERIEEL				
881010	Inzetten mobile kraan	uur	80,00	V	
881020	Inzetten minigraver	uur	80,00	V	
881030	Inzetten rupskraan	uur	80,00	V	
881040	Inzetten wiellader.	uur	80,00	V	
881050	Inzetten vrachtauto.	uur	80,00	V	
881090	Ter beschikking stellen meetinstrumenten.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORTSUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGKOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENKOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost kleine leveringen.	EUR	20.000,00	V	
950020	Stelpost afvoer puin en/of grofvuil.	EUR	5.000,00	V	
950030	Stelpost inspecteren GWA-leidingen.	EUR	10.000,00	V	
950040	Stelpost invulling Betonketen Moederbestek.	EUR	825,00	V	
950050	Stelpost acceptatiekosten rioolslib.	EUR	3.000,00	V	
950060	Stelpost stagnatie archeologie	EUR	50.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom,de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				