



Ⓐ = BRANDSTOFFILTER/WATERAFSCHEIDER  
 TYPE: 75/500 FGMP  
 CAP.: 454 LITER PER UUR.  
 LEV.: GEVEKE

Ⓑ = BRANDSTOFFOORFILTER/WATERAFSCHEIDER  
 TYPE: 500-FG-M-30  
 CAP.: 227 LITER PER UUR.

Ⓒ = HYDRAULISCH BED. STATION  
 TBV SOS AFSLUITERS  
 VERM C3362  
 AFM.290X450X105 (BXHXD)

NOOT:  
 ALLE LEIDINGEN VAN NAADLOOS STALEN BUIS  
 LEIDINGEN MET EEN GROTERE DIAMETER DAN DN32MM BEVESTIGEN  
 MET PN10 AANLASPLENZEN  
 - MOTOREN AANSLUITEN MET BRANDSTOFSLANGEN VOORZIEN VAN  
 METALEN OMVLECHTING  
 - LEIDINGEN NA INSTALLATIE APPERSEN. ZIE APPERSPROTOCOL !  
 - VOOR BRANDSTOF-VUL + DETAILS ZIE TEKNR.162-650-002.

NOOT:	PIJPDIAMETERS-
G1/2"Z	=21.3x2.65mm
G3/4"Z	=26.9x2.65mm
G1"Z	=33.7x3.25mm
G1 1/4"Z	=42.4x3.25mm
G1 1/2"Z	=48.3x3.25mm
G2"Z	=60.3x3.65mm
G2 1/2"Z	=76.1x3.65mm
G3"Z	=88.9x4.05mm
G4"Z	=114.3x4.5mm

--- BRANDSTOF LEIDING  
 --- HYDROLEK LEIDING

REV. B	20-9-10	ASBUILT	RVDW
REV. A	23-3-10	WATERAFTAP NAAR TR	RVDW
REV. D.D.		OMSCHRIJVING	NAAM

  

WM-DS		PRODUCTIE	
OPDR. GEVER		KLASSE	
PROJ. L.		KEUR DOOR	
KEUR DOOR	NAAM:	D.D.:	NAAM:
		D.D.:	

  

Maaskade 28 5361 GB Grove Nederland		T. 0486 47 24 64 F. 0486 47 39 88 E. info@scheepswerfgrave.com	
<b>Scheepswerf Grave b.v.</b>			
<b>BRANDSTOF SCHEMA</b>			
GET. :	RVDW	DEELORDER:	650
D.D. :	28-12-2009	TEK. NR. :	162-650-001
GEZ. TK :	BC	SCHAL :	NVT
D.D. :	28-12-2009	FORMAAT :	A3

  

BOUWNR. :	162
-----------	-----

