

Gemeente Venray

Afvalsorteeranalyse

2015

Doss. no. 15A516

Tilburg, 8 juli 2015

Gemeente Venray
2015

De AfvalSpiegel
Kraaivenstraat 21-15
Postbus 10311
5000 JH Tilburg

Tel: 085-7731995
E-mail: info@deafvalspiegel.nl

Inleiding

Dit verslag bevat de resultaten van de sorteeraanlyse van huishoudelijk restafval die gehouden werd op 21 mei en 8 juni 2015 voor de gemeente Venray.

Er is onderscheid gemaakt tussen de volgende wijken / bebouwingstypen:

1. Venray laagbouw (minicontainers)
2. Venray hoogbouw (ondergrondse verzamelcontainers)

Deze éénmalige meting geeft een indicatie van de afvalsituatie. Tevens moet vermeld worden dat seizoensinvloeden het beeld kunnen vertekenen.

Resultaat afvalsorteeranalyse

In de volgende overzichten staat de samenstelling van het huishoudelijk restafval in de gemeente Venray weergegeven.

Naast deze gegevens wordt een indicatieve waardering gegeven van het aandeel van de verschillende componenten op basis van afvalsorteeranalyses in gemeenten met een vergelijkbare bebouwing (databank De AfvalSpiegel). 'Weinig' is een positieve waardering, 'veel' een negatieve waardering.

Met betrekking tot klein chemisch afval moet worden aangetekend dat er grote schommelingen in het aandeel kca kunnen optreden als gevolg van de kleine absolute hoeveelheid kca die aanwezig is in het huishoudelijk restafval.

Opdrachtgever	Gemeente Venray	Wijktype	Laagbouw	
Projectnr	15A516	Metingnr	1	
Taakregnr	T03557	Uitvoeringsdatum	08-jun-15	Goedgekeurd

Component	Gewicht (kg)	Percentage	Waardering
Groente-, fruit- en tuinafval	291,7	45,2	normaal tot veel
Papier en karton	18,7	2,9	weinig
Hygiënisch papier	32,1	5,0	weinig
Drankkartons	3,4	0,5	weinig
Kunststoffen	106,8	16,6	normaal tot veel
Glas	10,3	1,6	weinig
Metalen	9,8	1,5	weinig
Textiel	43,7	6,8	veel
Puin en keramiek	20,9	3,2	veel
Hout	5,7	0,9	weinig
Klein chemisch afval	0,1	<0,1	weinig
Wit- en bruingoed	0,5	0,1	weinig
Overig afval	101,3	15,7	veel
Totaal	645,0	100,0	

Subanalyses	Gewicht (kg)	Percentage
Groente-, fruit- en tuinafval		
- tuinafval	67,6	10,5
- groente- en fruitafval	224,1	34,7
Kunststoffen		
- kunststof verpakking	53,3	8,3
- overige kunststof	53,5	8,3

Toelichting:

Textiel bevat voornamelijk kleding en schoeisel

Puin- en keramiek bevat veel bakstenen en serviesgoed

KCA: batterijen

Wit- en bruingoed: scheerapparaat, oplader

Overig afval bevat een grote fractie zand, kattenbakkorrels, kussens, stofzuigerzakken en een luchtbed

GEHELE VRACHT UITGESORTEERD

Opdrachtgever	Gemeente Venray	Wijktype	Hoogbouw	
Projectnr	15A516	Metingnr	1	
Taakregnr	T03539	Uitvoeringsdatum	21-mei-15	Goedgekeurd

Component	Gewicht (kg)	Percentage	Waardering
Groente-, fruit- en tuinafval	331,0	43,9	normaal
Papier en karton	35,7	4,7	weinig
Hygiënisch papier	35,6	4,7	weinig
Drankkartons	7,3	1,0	weinig
Kunststoffen	115,6	15,3	normaal
Glas	20,1	2,7	weinig
Metalen	26,3	3,5	normaal
Textiel	46,6	6,2	veel
Puin en keramiek	4,0	0,5	weinig
Hout	3,7	0,5	weinig
Klein chemisch afval	0,0	0,0	nvt
Wit- en bruingoed	5,8	0,8	veel
Overig afval	122,7	16,3	veel
Totaal	754,3	100,0	

Subanalyses	Gewicht (kg)	Percentage
Groente-, fruit- en tuinafval		
- tuinafval	20,3	2,7
- groente- en fruitafval	310,7	41,2
Kunststoffen		
- kunststof verpakking	73,0	9,7
- overige kunststof	42,6	5,6

Toelichting:

Textiel bevat voornamelijk kleding en schoeisel

Wit- en bruingoed: 2 koffiezetapparaten, haardroger, opladers

Overig afval bevat veel zakken kattenbakkorrels, rollen vloerbedekking, kussens, stofzuigerzakken, kaarsen en rubberen platen

Vergelijking sorteerresultaat 2015 met 2008 t/m 2014

Aandeel in huishoudelijk restafval	gemeente Venray laagbouw								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 voorjaar	2014 najaar	2015
<i>Component</i>	%	%	%	%	%	%	%	%	%
gft-afval	41,0	46,8	50,3	40,8	31,4	41,7	54,1	50,8	45,2
papier en karton	4,7	3,4	4,4	9,1	5,8	4,0	3,2	2,9	2,9
hygiënisch papier	9,7	4,4	3,5	6,1	7,3	4,9	5,0	8,3	5,0
drankkartons	2,0	2,0	1,7	2,0	1,7	2,0	1,7	1,0	0,5
kunststoffen	26,2	24,1	20,4	21,3	21,4	12,1	13,2	17,4	16,6
glas	1,1	1,3	0,8	3,1	2,2	1,7	1,3	1,6	1,6
metalen	3,7	2,0	2,6	3,7	3,4	3,0	2,7	2,1	1,5
textiel	4,9	3,3	3,1	3,2	7,4	4,2	5,9	4,9	6,8
puin en keramiek	1,1	5,5	4,9	3,5	3,2	11,8	4,3	1,6	3,2
hout	0,9	1,1	2,4	1,8	3,4	0,9	3,0	1,0	0,9
klein chemisch afval	0,2	1,2	0,2	0,2	<0,1	0,1	<0,1	0,0	0,0
wit- en bruingoed	0,4	0,1	0,3	0,5	0,5	0,6	0,3	0,4	0,1
<u>overig afval</u>	<u>4,0</u>	<u>4,9</u>	<u>5,3</u>	<u>4,6</u>	<u>12,3</u>	<u>12,9</u>	<u>5,5</u>	<u>8,0</u>	<u>15,7</u>
totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>subanalyse gft-afval</i>									
tuinafval	ga	ga	ga	6,8	5,5	11,9	20,7	3,1	10,5
etensresten	ga	ga	ga	34,0	25,9	29,8	33,4	47,7	34,7
<i>subanalyse kunststoffen</i>									
kunststof verpakking	ga	ga	ga	9,6	ga	ga	ga	9,5	8,3
overige kunststof	ga	ga	ga	11,6	ga	ga	ga	7,9	8,3

ga = geen analyse

Het afval uit de hoogbouw van Venray is in 2012 voor het eerst gesorteerd.

Aandeel in huishoudelijk restafval	gemeente Venray hoogbouw				
	2012	2013	2014 voorjaar	2014 najaar	2015
<i>Component</i>	%	%	%	%	%
gft-afval	45,0	46,9	46,4	48,7	43,9
papier en karton	6,9	6,8	5,8	7,7	4,7
hygiënisch papier	8,3	4,8	8,2	3,3	4,7
drankkartons	1,8	1,2	1,3	1,6	1,0
kunststoffen	12,5	19,0	16,3	15,0	15,3
glas	4,1	4,7	3,3	4,4	2,7
metalen	4,7	2,5	2,0	4,6	3,5
textiel	3,9	2,0	4,2	3,1	6,2
puin en keramiek	1,2	1,6	0,5	0,4	0,5
hout	0,1	0,9	0,8	0,2	0,5
klein chemisch afval	0,1	<0,1	0,1	0,0	0,0
wit- en bruingoed	0,2	0,1	0,1	0,6	0,8
<u>overig afval</u>	<u>11,5</u>	<u>9,5</u>	<u>10,9</u>	<u>10,4</u>	<u>16,3</u>
totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>subanalyse gft-afval</i>					
tuinafval	0,2	5,0	14,5	0,9	2,7
etensresten	44,8	41,9	31,9	47,8	41,2
<i>subanalyse kunststoffen</i>					
kunststof verpakking	ga	ga	ga	9,4	9,7
overige kunststof	ga	ga	ga	5,6	5,6

ga = geen analyse