

Gemeente Venray

Afvalsorteeranalyse

2020

Doss. no. 15A516

Tilburg, 26 mei 2020

Gemeente Venray

De AfvalSpiegel
Kraaivenstraat 21-15
Postbus 10311
5000 JH Tilburg

Tel: 085-7731995
E-mail: info@deafvalspiegel.nl
Website: www.deafvalspiegel.nl

Inleiding

Dit verslag bevat de resultaten van de sorteeranalyse van fijn huishoudelijk restafval in de laagbouw van de gemeente Venray die gehouden werd op 15 mei 2020.

Deze éénmalige meting geeft een indicatie van de afvalsituatie. Tevens moet vermeld worden dat seizoensinvloeden het beeld kunnen vertekenen.

Resultaat afvalsorteeranalyse

In het volgende overzicht staat de samenstelling van het fijn huishoudelijk restafval in de gemeente Venray weergegeven.

Naast deze gegevens wordt een indicatieve waardering gegeven van het aandeel van de verschillende componenten op basis van afvalsorteeranalyses in gemeenten met een vergelijkbare bebouwing (databank De AfvalSpiegel). 'Weinig' is een positieve waardering, 'veel' een negatieve waardering.

Met betrekking tot klein chemisch afval moet worden aangetekend dat er grote schommelingen in het aandeel kca kunnen optreden als gevolg van de kleine absolute hoeveelheid kca die aanwezig is in het fijn huishoudelijk restafval.

Opdrachtgever	Gemeente Venray	Wijktype	Laagbouw	
Projectnr	15A516-20	Metingnr	1	
Taakregnr	T05445	Uitvoeringsdatum	15-mei-20	Goedgekeurd

Component	Gewicht (kg)	Percentage	Waardering
Groente-, fruit- en tuinafval	399,8	53,1	veel
Papier en karton	17,7	2,3	weinig
Hygiënisch papier	58,8	7,8	weinig
Drankkartons	13,8	1,8	veel
Kunststoffen	88,0	11,7	normaal
Glas	10,2	1,4	weinig
Metalen	15,2	2,0	weinig
Textiel	31,6	4,2	normaal
Puin en keramiek	7,3	1,0	weinig
Hout	13,7	1,8	weinig
Klein chemisch afval	0,0	0,0	weinig
Elektrische apparaten	3,2	0,4	weinig
Overig afval	94,0	12,5	normaal tot veel
Totaal	753,3	100,0	

Subanalyses	Gewicht (kg)	Percentage
Groente-, fruit- en tuinafval		
- tuinafval	74,4	9,9
- groente- en fruitafval	325,4	43,2
Hygiënisch papier		
- luiers	7,5	1,0
- overig hygiënisch papier	51,3	6,8
Kunststoffen		
- kunststof verpakking	49,7	6,6
- overige kunststof	38,3	5,1
Metalen		
- metalen verpakkingen	10,2	1,4
- overige metalen	5,0	0,7

Toelichting:

KCA: batterijen.

Elektrische apparaten: een lampion, een laptop, een adapter, een tandenborstel, een oplader en een diabetes apparaat.

Overig afval bevat kattengrind, tassen, stofzuigerzakken, zeil, een zadel, verfspullen en knuffels.

Vergelijking voorgaande jaren

Aandeel in fijn restafval	gemeente Venray laagbouw													
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 voorjaar	2014 najaar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Component	gewichts %	gewichts %	gewichts %	gewichts %	gewichts %	gewichts %	gewichts %	gewichts %	gewichts %	gewichts %	gewichts %	gewichts %	gewichts %	gewichts %
gft-afval	41,0	46,8	50,3	40,8	31,4	41,7	54,1	50,8	45,2	47,1	44,7	43,5	36,8	53,1
papier en karton	4,7	3,4	4,4	9,1	5,8	4,0	3,2	2,9	2,9	3,6	3,4	6,5	5,1	2,3
hygiënisch papier	9,7	4,4	3,5	6,1	7,3	4,9	5,0	8,3	5,0	8,3	7,4	11,7	15,0	7,8
drankkartons	2,0	2,0	1,7	2,0	1,7	2,0	1,7	1,0	0,5	1,6	1,3	2,0	0,4	1,8
kunststoffen	26,2	24,1	20,4	21,3	21,4	12,1	13,2	17,4	16,6	12,0	11,8	13,6	10,0	11,7
glas	1,1	1,3	0,8	3,1	2,2	1,7	1,3	1,6	1,6	1,6	2,0	2,4	1,4	1,4
metalen	3,7	2,0	2,6	3,7	3,4	3,0	2,7	2,1	1,5	4,0	2,5	2,0	2,0	2,0
textiel	4,9	3,3	3,1	3,2	7,4	4,2	5,9	4,9	6,8	3,3	6,0	2,4	3,1	4,2
puin en keramiek	1,1	5,5	4,9	3,5	3,2	11,8	4,3	1,6	3,2	4,6	5,8	3,1	6,5	1,0
hout	0,9	1,1	2,4	1,8	3,4	0,9	3,0	1,0	0,9	2,4	3,7	2,7	3,6	1,8
klein chemisch afval	0,2	1,2	0,2	0,2	<0,1	0,1	<0,1	0,0	<0,1	<0,1	0,1	0,0	<0,1	<0,1
elektrische apparaten	0,4	0,1	0,3	0,5	0,5	0,6	0,3	0,4	0,1	0,7	0,8	0,5	0,7	0,4
<u>overig afval</u>	<u>4,0</u>	<u>4,9</u>	<u>5,3</u>	<u>4,6</u>	<u>12,3</u>	<u>12,9</u>	<u>5,5</u>	<u>8,0</u>	<u>15,7</u>	<u>10,7</u>	<u>10,7</u>	<u>9,7</u>	<u>15,3</u>	<u>12,5</u>
totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>subanalyse gft-afval</i>														
tuinafval	ga	ga	ga	6,8	5,5	11,9	20,7	3,1	10,5	8,2	6,7	5,8	6,9	9,9
etensresten	ga	ga	ga	34,0	25,9	29,8	33,4	47,7	34,7	38,9	37,9	37,7	30,0	43,2
<i>subanalyse hygiënisch papier</i>														
luiers	ga	ga	ga	2,8	0,3	2,9	2,2	ga	ga	ga	ga	6,8	4,9	1,0
overig hygiënisch papier	ga	ga	ga	1,9	6,0	7,9	7,0	ga	ga	ga	ga	4,9	10,1	6,8
<i>subanalyse kunststoffen</i>														
kunststof verpakking	ga	ga	ga	9,6	ga	ga	ga	9,5	8,3	5,7	5,3	7,0	5,6	6,6
overige kunststof	ga	ga	ga	11,6	ga	ga	ga	7,9	8,3	6,2	6,5	6,6	4,4	5,1
<i>subanalyse metalen</i>														
metalen verpakkingen	ga	ga	ga	ga	ga	ga	ga	ga	ga	ga	ga	ga	ga	1,4
overige metalen	ga	ga	ga	ga	ga	ga	ga	ga	ga	ga	ga	ga	ga	0,7

ga = geen analyse

Het afval uit de hoogbouw van Venray is gesorteerd van 2012 tot 2019 .

Aandeel in fijn restafval	gemeente Venray hoogbouw								
	2012	2013	2014 voorjaar	2014 najaar	2015	2016	2017	2018	2019
Component	gewichts %	gewichts %	gewichts %	gewichts %	gewichts %	gewichts %	gewichts %	gewichts %	gewichts %
gft-afval	45,0	46,9	46,4	48,7	43,9	50,3	53,9	50,3	43,7
papier en karton	6,9	6,8	5,8	7,7	4,7	5,3	3,4	3,6	3,6
hygiënisch papier	8,3	4,8	8,2	3,3	4,7	8,1	10,1	8,9	5,9
drankkartons	1,8	1,2	1,3	1,6	1,0	1,2	0,7	1,1	1,3
kunststoffen	12,5	19,0	16,3	15,0	15,3	12,3	11,4	11,3	9,7
glas	4,1	4,7	3,3	4,4	2,7	3,7	1,8	3,2	3,5
metalen	4,7	2,5	2,0	4,6	3,5	4,1	2,5	2,4	1,4
textiel	3,9	2,0	4,2	3,1	6,2	3,5	3,5	2,6	8,2
puin en keramiek	1,2	1,6	0,5	0,4	0,5	0,3	0,7	0,5	1,4
hout	0,1	0,9	0,8	0,2	0,5	0,6	2,7	0,7	3,8
klein chemisch afval	0,1	<0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	<0,1	<0,1
elektrische apparaten	0,2	0,1	0,1	0,6	0,8	0,1	0,5	0,1	1,1
<u>overig afval</u>	<u>11,5</u>	<u>9,5</u>	<u>10,9</u>	<u>10,4</u>	<u>16,3</u>	<u>10,2</u>	<u>8,8</u>	<u>15,2</u>	<u>16,5</u>
totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100	100
<i>subanalyse gft-afval</i>									
tuinafval	0,2	5,0	14,5	0,9	2,7	2,1	8,6	6,6	6,8
etensresten	44,8	41,9	31,9	47,8	41,2	48,2	45,3	43,7	36,9
<i>subanalyse hygiënisch papier</i>									
luiers	ga	ga	ga	ga	ga	ga	ga	4,0	3,1
overig hygiënisch papier	ga	ga	ga	ga	ga	ga	ga	4,9	2,8
<i>subanalyse kunststoffen</i>									
kunststof verpakking	ga	ga	ga	9,4	9,7	8,0	7,5	7,4	4,9
overige kunststof	ga	ga	ga	5,6	5,6	4,3	3,8	3,9	4,8

ga = geen analyse

Foto's sorteeranalyse



Foto 1: totale steekproefmonster



Foto 2: KCA




Foto 3: elektrische apparaten



Foto 4: overig afval