

Nota van Inlichtingen Bomen perceel 3

Versie 2 Incl antwoorden over materialen en GeoVisia: zie groene velden
16-11-2020

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Aanbesteding	Uw geeft onde 0.04 inschrijving aan dat de aannemer met betrekking tot de kwaliteitsbewaking minimaal CO2 prestatieladder niveau 4 moet hebben. Volgens de richtlijnen van de SKAO (CO2 prestatieladder) "is dit aanbestedingsrechtelijk niet toegestaan". Onderstaand treft u de tekst aan die via https://www.skao.nl/nl/faq te raadplegen is. "AANBESTEDEN Mag je de CO2-Prestatieladder als selectiecriterium inzetten? add Het hanteren van een certificaat als geschiktheids criterium of selectiecriterium heeft tot gevolg dat partijen zonder het gevraagde (niveau van het) certificaat niet kunnen meedoen resp. minder kans hebben om geselecteerd te worden. Dit werkt discriminerend voor bijvoorbeeld buitenlandse partijen of kleine bedrijven. Aanbestedingsrechtelijk gezien is dit niet toegestaan. Dit uitgangspunt geldt voor alle aanbestedingen, Europees, Nationaal, en onderhands. Bij kleine opdrachten is een dergelijke geschiktheidseis net zo goed discriminerend. Bij onderhandse opdrachten vindt sowieso geen nadere selectie plaats. " Kunt u dit veranderen in " De inschrijver moet binnen een jaar na gunning en vervolgens jaarlijks, gedurende de looptijd van het project, aantonen dat het voldoet aan het CO2 niveau 4 criterium."	De gemeente Amsterdam meent dat dit aanbestedingsrechtelijk wel kan gezien de stand van de markt. Dit aangezien de CO2 presatieladder intussen zeer algemeen is. Met betrekking tot de prestatieladder mag het ook gelijkwaardig zijn.
2	Inschrijving - Kwaliteitsbewaking	Certificaat BRL Groenvoorziening wordt geeist, is BRL Boomverzorging ook akkoord?	Ja
3	3.16 vervoer materialen	Voor wie zijn de acceptatiekosten?	De Opdrachtnemer
4	323530 Grond verwerken in aanvulling	Wat is zand AW?	achtergrond waarde
5	332150 aanbrengen wegfundering	Gelijk aan post 332160, klopt het dat deze dubbel zijn?	Bestekspost 332150 geldt bij een oppervlak kleiner dan 30 m2 en 332160 geldt bij een oppervlak groter dan 30 m2.
6	332190 leveren ongebonden mengsel	Gelijk aan 332200 klopt het dat deze dubbel zijn? Of moet sortering 0/31,5 zijn?	Leveren en de andere is aanbrengen
7	3513 Planten van bomen	Waar is de kuilhoek en moet er een gietrand bijgeleverd worden?	Het is aan de opdrachtnemer of zij een kuilhoek en of gietrand wil toepassen. Dit wordt niet apart verrekend.
8	352620 controleren bomen	Wat is het verschil met 351940	Bomen in onbelaste verharding en bomen in opengrond.

9	3561 Extra voorzieningen	Leverantie stamommanteling? Wie doet dit?	De Opdrachtnemer
10	804540 verplaatsen rijplaten	wat is de verplaatsingsafstand?	Dit kan verschillen, betreft binnen de werklocatie / de straat / het park
11	Omzetgarantie	Minimale opdracht van 725.000,- Euro, kan opdrachtgever aangeven hoe groot de omvang van de te verwachten deelopdrachten zijn?	Dit is zeer divers. Het kan gaan van 1 boom op een schoolplein tot honderden voor een vervangingsprogramma.
12	826010	- In welke GIS applicatie moet dit beschreven worden? - Moeten de bomen bij aanplant al in een paspoort digitaal verwerkt worden? - Verzorgt de opdrachtgever een systeem waarin staat waar de bomen moeten komen en gegevens in verwerkt moeten worden? - Ver	In GeoVisia - Ja, elke aangeplante boom dient direct in GeoVisia verwerkt te worden. Net als bij kappen, frezen en groeiplaatsverbetering. Ook nazorg dien in GeoVisia bijgehouden te worden - Ja in GeoVisia
13	352620	Moeten we de bomen in de BVO-BVR registratie opnemen? - Hoe dient de digitale rapportage er uit te zien? Is daar een format voor beschikbaar (gesteld)?	Klopt. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het paspoort. Deze is in feb 2021 gereed. Het format is als bijlage gevoegd en deze wijzigt marginaal.
14	335510, 336410 en 336420	Welke kleur?	grijs
15	356240, 356250 en 356260	Welk type?	conform pucini, zie lijst van de leverancier van Stadswerken Logistiek.
16	Geheel bestek	Kan de opdrachtgever zichzelf ook sancties opleggen bij betalingen buiten de gestelde betalingstermijn?	Nee
17	3513	Kan de opdrachtgever aangeven hoe de bomen moeten worden opgekuild? Kan de opdrachtgever de nazorg specificeren of is dit keuze aannemer?	Wanneer de Opdrachtnemer wenst op te kuilen dan dient zij dit te doen volgens de geldende normen in Nederland zoals beschreven in de Standaard en of anders bijvoorbeeld zoals aangegeven in het handboek bomen. De garantie / nazorg bestaat uit het op aanvaardbaar boombeeld opleveren van een boom 4 jaar na aanplant.
18	312510	Is de funderingslaag asbest vrij? Is hier bemonsteringanalyse van? Is deze vrij te vervoeren?	Er worden voorafgaand bodemonderzoeken uitgevoerd. U dient er van uit te gaan dat het vrij kan worden vervoerd
19	316110	Kan de opdrachtgever een transport afstand/ locatie aangeven?	Afvoeren naar een inrichting.
20	319110	Vinden de werkzaamheden met post 32 gelijktijdig plaats?	nee, dit hoeft niet zo te zijn.
21	323630	Conform leverancier advies worden andere hoeveelheden geadviseerd. Welke moet de aannemer aanhouden?	Zoals omschreven in dit bestek
22	334340	Kan de opdrachtgever een transport afstand/locatie aangeven?	Afvoeren naar een inrichting.
23	Deel 3, 51 06 01 Sandwichgrond	Deze eisen staan er heel specifiek. Zou dit niet bandbreedtes of maxima / minima moeten zijn?	nee, hierin zitten de bandbreedtes
24	Deel 3, 01 26 03 SROI	Kan de SROI-verplichting van 5% berekend worden over de loonsom van de omzet(garantie)?	De besteksbeplanning wordt niet gewijzigd.
25	Proefsleuven	Kan er een post worden opgenomen voor Graven proefsleuven?	Bestekspost wordt toegevoegd.
26	KLIC Melding	Kan er een post worden opgenomen voor Klic-melding?	De Klick-melding valt binnen de WIOR en dient door de Opdrachtnemer al te zijn afgeprijsd binnen die bestekpost. Een separate bestekpost aanvragen Klicmelding is toegevoegd.
27	bestekspost 804450	Welk figuurnummer betreft betreft het?	Diversen.

28	bestekspost 351910 en 351920	Wat prijzen we af onder bestek posten 351910 en 351920? Beheersen xxx conform KOR B, per boom, gedurende een periode van 1 jaar?	Op beeldkwaliteit onderhouden volgens de Kwaliteit catalogus Openbare Ruimte. De onderhoudswerkzaamheden die aanvullend opgedragen kunnen worden. Het kan voorkomen dat een project hier behoefte aan heeft. Vanuit de vervangingsopgave bomen wordt hier zoals het nu lijkt geen gebruik van gemaakt.
29	hoofdstuk 3521	Wat is het verschil tussen posten onder hoofdstuk 3521 en de posten onder hoofdstuk 321, 322, 323570 en 323580	Het verschil zit in de aan te brengen hoogte.
30	hoofdstuk 3511	Wat is het verschil tussen posten onder hoofdstuk 3511 en de posten onder hoofdstuk 321, 322, 323510 en 323520?	Het verschil zit in de aan te brengen hoogte.
31	Materiaalbureau	Welke producten moeten worden afgenomen bij het materiaalbureau? Zijn dit alleen de posten die ter beschikking worden gesteld?	Zie lijst van de leverancier van Stadswerken Logistiek
32	Bestek deel 3 paragraaf 01.10.03-4	Voor voertuigen tot 45 ton is geen dag-ontheffing meer mogelijk, staat op de site van gemeente Amsterdam, maar voor een jaar ontheffing voor voertuigen boven de 7,5 ton dienen we 5 bewijsstukken aan te leveren, op die stukken dient bv een adres te staan van een bedrijf uit de 7,5 tons-zone, maar wij gaan geen werkzaamheden doen voor een bedrijf uit die zone, maar voor de gemeente Amsterdam, hoe kunnen wij dan aan een jaar-ontheffing komen? Levert u die 5 bewijsstukken conform de eisen aan, dat er een noodzaak is om met een voertuig zwaarder dan 7,5 ton in de zone te rijden, of hoe ziet u dit anders?	Wij zullen dit samen met u uitzoeken na gunning. Als er documenten nodig zijn van de Opdrachtgever dan zullen wij deze leveren.
33	Bestek deel 3 paragraaf 01.01.13-07	Bedoelt u hier met “het werkterrein” , het terrein wat valt binnen de dan geldende deelopdracht?	Ja de deelopdracht / projectgrens
34	Bestek deel 2.2 Bestekpost 352130 t/m 352160	In deze posten staat vrijgekomen grond vervoeren naar grondbank Amsterdam, maar op welke bestekspost kunnen we dit afrekenen, en met welke hoeveelheid (overtollige) grond kunnen we rekenen? Kunt u hier een bestekpost voor opnemen?	Stortkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever 01,17,06 lid 01
35	Bestek deel 2.2 Bestekpost 351130 t/m 351170	In deze posten staat vrijgekomen grond vervoeren naar grondbank Amsterdam, maar op welke bestekspost kunnen we dit afrekenen, en met welke hoeveelheid (overtollige) grond kunnen we rekenen? Kunt u hier een bestekpost voor opnemen?	Vervoeren grond naar grondbank Amsterdam volgens besteksposten 322.
36	Bestek deel 1 paragraaf 04	U meldt dat er na de gunning afspraken worden gemaakt over extra maatregelen inzake duurzaamheid, maar hoe moeten wij dat zien? Het lijkt ons, dat als u een bepaalde doelstelling voor ogen heeft, u dit al in dit bestek heeft opgenomen.	Klopt, de huidige duurzaamheidseisen zijn opgenomen. Mogelijk gaan we verder innoveren de komende jaren.
37	Bestek besteknummer 3421	Hier wordt gesproken over een zitbank Canapé 220 met fundering. Uit welke materialen bestaat deze zitbank wat zijn zijn de afmetingen en kleur.	Canapé leveren wij niet meer Amsterdam heeft nu type “Amsterdam” ALS ZITBANK
38	Bestek bestekpost 811010	Aanvraag WIOR vergunning. Bedoeld u hier geen Klic meldingen mee. De procedure voor het aanvragen van WIOR vergunningen neemt enkele maanden in beslag.	De bestekpost voor de aanvraag van klic meldingen wordt toegevoegd.

39	Bestek bestekpost 323740	Leveren grond: zand AW 5000 m3. Totaal te verwerken hoeveelheid conform bestekposten 323530, 325050 en 323560 is 5050 m3. Graag aanpassen.	nee
40	Bestek algemeen	Daar het gaat om F (fictieve) posten wordt de hoeveelheid per opdracht bepaald, kunnen wij er wel vanuit gaan dat het werk in een 'cluster' wordt uitgegeven. E.e.a. heeft invloed op kosten maar ook op belasting van uitstoot, overlast etc.	Wij proberen daar waar mogelijk te clusteren.
41	Bestek algemeen	Om van een gelijke uit te gaan, kunnen we er van uit gaan dat de werklocaties (vb verwijderen bomen en/of maken plantgat) bereikbaar zijn met een mobiele kraan en/of knijperaauto?	Ja
42	bestek	Bestekpost 356260 Welke boomspiegelplint wordt hiermee bedoeld? Of worden deze geleverd volgens de nog toe te voegen lijst van Materiaal Bureau Stadswerk.	Conform pucini, zie lijst van de leverancier van Stadswerken Logistiek
43	bestek	Bestekpost 356240 en 356250. Welke boomroosters worden hiermee bedoeld? Of worden deze geleverd volgens de nog toe te voegen lijst van Materiaal Bureau Stadswerk.	Betreft de leverancier van Stadswerken Logistiek.
44	bestek	Hoe gaat de OG om met schaarste van bomen? Sommige bomen zijn in diverse maten (b.v. iepen) lastig verkrijgbaar.	wanneer een boom, door de Opdrachtnemer aantoonbaar, niet meer leverbaar is dan zullen we in overleg tot een nieuwe soort komen.
45	Inhoud	Kan de OG een materialen lijst toevoegen van het Materiaal Bureau Stadswerk? Deze is bij het vorige bestek ook toegevoegd.	Zie lijst van de leverancier van Stadswerken Logistiek
46	bestek	Kan de OG de WIOR en Klikmelding opnemen als losse bestekposten? Er is op voorhand niet in te schatten hoeveel klikmeldingen er gedaan moeten worden. De kosten voor een WIOR is niet hetzelfde als voor een klikmelding. Een klikmelding doe je per boom of per als het mogelijke is per straat een WIOR is per (bv.) project. Hoe het nu staat omschreven conform bestekpost 811010 en deel 3, 01 10 03 lid 02 is niet koste homogeen.	Dit betreft de standaard werkwijze binnen de gemeente amsterdam, het moederbestek.
47	bestek / algemeen	Deze aanbesteding is een heraanbesteding van het bestek AI2017-0288. Gezien dit bestek dezelfde aantallen en bepalingen bevat mogen wij er dan van uitgaan dat alle vragen van de 1e en 2e NvI van het vorige bestek (AI2017-0288) ook van toepassing zijn op dit bestek? Zo ja, kunt u deze vragen dan publiceren?	Nee, deze nota's zijn niet van toepassing. Deze zijn verwerkt in dit bestek.
48	-Post 311050/60	graag hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigen naar ton	nee, in are
49	deelopdrachten	-Hoe worden de deelopdrachten samengesteld? Worden deze gebundeld, meerdere bomen per deelopdracht?	Ja over het algemeen wel, het kan alleen wel zo zijn dat een enkel project dat gebruik maakt van deze raamovereenkomst bestaat uit een klein aantal bomen.
50	leveringen materiaaldienst	-Wordt door de Materiaaldienst een offerte uitgebracht voor de te leveren materialen bij de Nota van Inlichtingen?	Zie lijst van de leverancier van Stadswerken Logistiek

51	sanering	onder welke besteksposten kunnen wij de eenmalige kosten behorende bij een sanering onderbrengen. De eenheid dag leent zich niet voor onderbrengen eenmalige saneringskosten?	Sanering is niet standaard meegenomen binnen deze raamovereenkomst.
52	-Post 804530	welke en hoeveel rijplaten dienen verplaatst te worden?	Het toepassen van rijplaten valt binnen de algemene uitvoeringskosten, de standaard inrichting van het werkterrein (ook eventueel met hekken en keet e.d.). Mocht het een niet bereikbare locatie zijn bijvoorbeeld in een brede groenstrook of park dan an van deze bestekpost gebruik worden gemaakt. In zo'n geval kunt uit gaan van 10 stuks
53	-Post 804530	welke en hoeveel rijplaten dienen in standgehouden te worden?	Zie antw vraag 52
54	-Post 804450	welke tijdseenheid hoort bij toepassen?	per keer
55	-Post 804330	wat wordt bedoeld met deze post?	per dag onderhoud schrikhekken
56	-Post 804320	welke hoeveelheid schrikhekken dienen ter beschikking gesteld te worden?	4 stuks
57	-Post 804230	wat wordt bedoeld met deze post?	Bestekspost vervalt.
58	-Post 804220	welke hoeveelheid pionnen dienen ter beschikking gesteld te worden?	Bestekspost vervalt.
59	-Posten 804210 en 804220	wat is het verschil tussen deze twee posten?	Besteksposten vervallen.
60	-Posten 804310 en 804320	wat is het verschil tussen deze twee posten?	aanbrengen en ter beschikking stellen schrikhekken
61	-Post 356420	wordt hier echt een wortelscherm bedoeld met een dikte va 20 mm? Wat is de gewenste hoogte van het wortelscherm?	van maaiveld tot grondwater.
62	-Posten 356240/50/60	welke leverancier wenst de opdrachtgever t.a.v. de boomrooster.	De gemeente heeft geen voorkeur
63	-Post 356170	welke hoeveelheid bouwhek dient 10 weken instandgehouden te worden?	Bestekspost is aangepast in m/wk.
64	-Post 341210/20	graag zouden wij meer informatie omtrent de te leveren palen ontvangen. Huidige omschrijving is onvoldoende om bedoelde materialen te kwalificeren	Dit wordt aangepast in de paal: Amsterdammertje. Bestekspost 341220 vervalt.
65	-Post 336410/20	welke kleur betontegels dienen geleverd te worden?	grijs
66	-Post 335510	welke kleur betonstraatstenen dienen geleverd te worden?	grijs
67	-Posten 322	voor wie zijn de storkosten van de te vervoeren grond?	Voor de Opdrachtgever zie deel 3, 01.17.06 lid 01.
68	-Posten 32	welke milieuhygiënische kwaliteit heeft de ontgraven/vervoeren grond?	Dat kan sterk verschillen. U kunt voor deze bestekposten uit gaan van niet vervuilde grond.
69	-Posten 3195	zijn de vervoersposten onder hoofdstuk 3195 exclusief storkosten?	Ja
70	-Posten 3195	zijn de vervoersposten onder hoofdstuk 3195 bedoeld voor het vervoeren van vrijkomend materiaal bij verwijderen bomen/begroeiingen?	Het kan ook gaan om hett ransport van stammen en snippers

71	Deel 2, 06 werkterrein	Hoe kan de aannemer zich op de hoogte stellen van de bestaande toestand/situatie, gezien de omvang van het gebied/perceel? De aannemer kan zich onmogelijk op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk, ligging van de kabels en leidingen van het gehele gebied van perceel 3. Hoe dienen wij hier mee om te gaan als aannemer.	Afwijkingen worden conform de UAV worden verrekend.
72	post 824070 / 824080 / 824090	Post 824070/824080/824090 Veiligheidsmaatregelen worden met ingang van de CROW P400 bepaald door de veiligheidkundige aan de hand van de verontreinigde stoffen. Op basis van de aangeleverde gegevens is dit voor ons niet af te prijzen. Daarbij is het voor deze posten ook heel erg belangrijk te weten hoe lang de maatregelen nodig zijn, hoe vaak de filters verwisselt moeten worden e.d.	werken in de verontreinigde grond volgens CROW p400 . P per dag
73	Algemene bepaling 51 56 07c	Algemene bepaling 51 56 07c; graag een toevoeging doen: “afwijkingen van de eis als gevolg van soortspecifieke eigenschappen of specifieke omstandigheden zijn uitsluitend toegestaan met expliciete toestemming van de opdrachtgever (zoals in 07c-stam)” Er zijn namelijk soorten die in lichtere maatvoering volgens deze eis niet geleverd zouden mogen worden vanwege hun soortspecifieke eigenschappen of specifieke omstandigheden (leibomen etc.)	Ja: afwijkingen van de eis als gevolg van soortspecifieke eigenschappen of specifieke omstandigheden zijn uitsluitend toegestaan met expliciete toestemming van de opdrachtgever (zoals in 07c-stam
74	Algemene bepaling 51 56 07c	Algemene bepaling 51 56 07c De kroonopbouw is evenwichtig met tenminste 4 tot 8 gelijkmatig verdeelde takken, waarvan tenminste 4 in de bovenste helft van de kroon. Naar ons inziens is deze eis niet mogelijk en ook tegenstrijdig, aangezien als de boom bestaat uit 4 gelijkmatig verdeelde takken, deze 4 takken zich allemaal in de bovenste helft van de kroon dienen te bevinden (wat dus betekent dat er alleen takken in de top aanwezig zijn). Naar ons inziens is deze eis niet realistisch, waarbij de zin ‘tenminste 4 in de bovenste helft van de kroon’ dient te vervallen	Dit blijkt in de praktijk wel te kunnen, wij willen kwalitatief goed ontwikkelde bomen bij aanplant.
75	Algemene bepaling 51 56 07c Stam	Algemene bepaling 51 56 07c Stam – Stamomtrek wordt gemeten op 130cm boven de wortelhals, is dit alleen geldend om de stamomtrek-boomlengte te bepalen? Of ook voor de levering stammaat?	Dit is om de maat van de te verwijderen stobbe te bepalen.

76	Algemene bepaling 51 56 07A	Algemene bepaling 51 56 07A wordt aangegeven dat 80% van de bomen aan de bovenkant van de maatrange dient te zijn. Naar ons inziens is dit een onredelijke (en onhaalbare) eis omdat er gekozen wordt voor een bepaalde maatvoering die leidend is, waarbij in de groensector als sinds jaar en dag 1 maatvoeringslijst gehanteerd wordt. Het is praktisch gezien ook onmogelijk om één bepaalde maatvoering voor één gemeente aan te houden en beperkt de beschikbaarheid in de markt ook erg. Naar ons inziens zijn er drie mogelijkheden: -Deze eis laten vervallen -De eis aanpassen naar een normaal gangbare eis (20%/60%/20% of 10%/80%/10%) -Of de opdrachtgever dient zich te conformeren aan het feit dat de soort- en maatkeuze en beschikbaarheid zeer beperkt is aangezien er van de 100% beschikbare bomen in de markt maar 20% kan worden toegepast in de gemeente Amsterdam welk risico niet voor de aannemer is te realiseren	De Opdrachtgever neemt dit risico
77	Algemene bepaling 51 56 07A	Algemene bepaling 51 56 07A wordt aangegeven dat er niet voor 15 november gerooid mag worden. Naar ons inziens is dit seizoensafhankelijk? Het handboek bomen schrijft 1 november 2018 voor wat ons inziens redelijk is, waar bij gangbaar weer en goed overleg kan worden vastgesteld of de uitvoering doorgang kan vinden. Door deze bepaling heeft dit ook (minimaal twee weken) invloed op de duur van het plantseizoen wat niet wenselijk is.	Er zijn altijd uitzonderingen op de regel. In de basis blijft dit wel 15 nov.
78	Algemene bepaling 51 56	Algemene bepaling 51 56: Bij 01 wordt aangegeven de HBN 2008 zijn niet van toepassing, ‘Ent onderstam lijst raad vervalt.... d.d. september 2017’. Dit punt is ons helder, echter wordt bij 07 aangegeven: 07a -“De ent of oculatie van zowel.....als tussenstam moet takvrij zijn.” Wat wordt hiermee bedoeld? De lijst “Ent-onderstam problemen bij laanbomen” = de lijst van de Raad van de Boomkwekerij 2009, maar deze wordt door zichzelf vervangen? Terwijl bij 01 de andere lijst als leidend wordt gegeven.	Boomsoorten d.d. sept 2017” is altijd leidend, daarna de bepalingen inclusief aanvullende eisen in deel 3 en vervolgens de RAW en vervolgens de gangbare bronnen zoals De lijst “Ent-onderstam problemen bij laanbomen” = de lijst van de Raad van de Boomkwekerij 2009. De gemeente wil geen bomen met takken aan de ent of oculatie van zowel.....als tussenstam.
79	Post 372750, 760, 770, 373210, 220, 374440, 660	Post 372750, 760, 770, 373210, 220, 374440, 660 zijn licentiesoorten welke niet vrij verkrijgbaar zijn op de markt. In het kader daarvan is het, in verband met de monopoliepositie van de kweker, moeilijk om ons te conformeren aan één prijs gedurende het raamcontract omdat deze kweker vrij staat om, afhankelijk van de handelsvoorraad, het prijspeil te wijzigen gedurende contractperiode. Hoe gaat u hier als opdrachtgever mee om?	U bent niet verplicht om alle bomen uit nederland te halen, er zijn in omringende landen ook licentiebomen verkrijgbaar.

80	Post 374	Post 374 Leveren bomen meet 30-35 3x verplant; ons inziens voldoet 3x verplant niet aan de kwaliteitseisen die in de overige documenten wordt gevraagd. Dient hier niet te worden uitgegaan van 4x verplant?	Klopt, dit moet 4x zijn.
81	V&G uitvoeringsplan	Wij missen een post voor het opstellen van een V&G uitvoeringsplan conform de BRL 7000 en CROWP400. Om deze af te kunnen prijzen dienen wij wel BUS-melding dan wel de saneringsplannen te ontvangen.	Bestekspost opstellen V&G plan wordt toegevoegd.
82	post 824020	Post 824020 welke melding bedoelt uw hiermee? Wij denken dat uw hiermee de start en eind melding van de busmelding/saneringsplan bedoelt? Deze dient te geschieden door de milieukundige begeleider. Wie regelt de milieukundige begeleiding in dit project?	Klopt, de Opdrachtnemer