



PROCEDURE VR IJSSELLAND


Algemeen

Het risico voor de brandweer om besmet te worden met een Hepatitis B, Hepatitis C en HIV virus wordt overgedragen door o.a.:

- direct bloedcontact met slachtoffers die al besmet zijn met een virus (dragers);
- slachtoffers met brandwonden, waarbij direct contact kan optreden met bloedplasma en lichaamsvocht een risico vormt;
- Snijwonden door indirect bloedcontact door besmetting van besmette materialen;
- menselijke bijtwonden door een agressief/verward persoon die een verhoogd risico vormt (bijten/spugen).
- prikverwondingen (b.v. besmette naalden).

Hepatitis B veruit de meest besmettelijke van de drie.

Stroomschema



Opm.: Priklijn Isala is bedoeld voor de besmetting van mens op mens. Dus niet voor andersoortige besmettingen. Daarvoor moet er contact opgenomen worden met een huisarts



Wat te doen bij een prik, bijt, spat, snij en/of krabaccident (mens op mens)

1. Bied eerste hulp: Let op: Nooit wonden met de mond uitzuigen!!

Bij prik-, bijt- of snijaccidenten:

- Wond laten doorbloeden
- Wond goed reinigen (met water of fysiologisch zout uitspoelen)
- Goed afdrogen
- Wond daarna desinfecteren met jodiumtinctuur 1% of alcohol 70% + chloorhexidine 0,5%

Bij besmetting van de slijmvliezen:

- Goed spoelen met water

Bij besmetting van de ogen:

- Ruim spoelen met water. Let op: water niet in de mond laten lopen.

2. Inventariseer de toedracht en

- Bekijk goed het materiaal waaraan het slachtoffer (hulpverlener) zich heeft verwond:
 - Welke vervuiling is daarop/daarin zichtbaar?
 - Bekijk de mate van contact met de verontreiniging (hoeveelheid materiaal waar contact mee is geweest).
 - Maak foto's, leg situatie en materiaal waarmee geprikt is vast, ook de plaats van verwonding op de huid.
 - Neem hierna zo spoedig mogelijk contact op met de priklijn van de Isala Klinieken in Zwolle, **038 424 66 06**, 24/7 bereikbaar ► zie: 'Afspraken DVO'
- Priklijn Isala is bedoeld voor besmetting mens op mens. Niet voor andersoortige besmettingen

Door de professional van de 'priklijn Isala' kan informatie ingewonnen worden over de immuun status/vaccinaties van de betrokken hulpverlener. Uit het gesprek dat volgt zal duidelijk worden of een, vervolgacties nodig is.

3. Verwonde geruststellen

- Informeer de verwonde over risico's en behandeling. Maak desgewenst gebruik van mogelijk beschikbare schriftelijke informatie.

4. Informeer de dienstdoende OvD. Deze brengt de dienstdoende AC-B op de hoogte¹

5. Start, zo nodig in overleg met de OvD, 'Nazorg' op.

6. Vul een (bijna)ongevallenformulier in. Lever deze aan bij: HRM IJsselland t.a.v. de medewerker personeelszorg² Klik [HIER](#) voor het formulier.

Veilig optreden

- Draag de standaard uitrukkleding. Het lichaam blijft daardoor beschermd tegen direct contact.
- Het is van belang geschikte handschoenen te dragen, vooral omdat kleine wondjes aan de handen regelmatig voorkomen en dat juist potentiële besmettingsplaatsen zijn.
- Draag tijdens een hulpverleningsinzet onder de gebruikelijke werkhandschoenen bij voorkeur nitril- of latexhandschoenen. Bij een inzet bij brand is dit vanwege de hitte niet mogelijk.
- Maak gebruik van een veiligheidsbril.

¹ 'Repressief Handboek', § Algemeen, kaart 1.18: Melden ongeval inspectie SZW; 'Melding eigen organisatie'



- Maak bij mond-op-mond beademing gebruik van hulpmiddelen (pocket mask), waardoor direct contact wordt vermeden
- Besmette kleding moet direct na een inzet in waszakken worden gedaan en worden gereinigd volgens het was-protocol. Vermeld eventueel de soort besmetting, bv bloed.
- Verzamel alle gebruikte nitrilhandschoenen en gooi deze zorgvuldig op de kazerne weg.
- De TS en overige voertuigen zijn ook hier aangemerkt als schoon gebied.

Afspraken uit DVO

De hieronder weergegeven afspraken zijn een selectie uit het DVO (dienstverleningsovereenkomst) tussen Isala Arbo en Veiligheidsregio IJsselland. De digitale vindplaats van de overeenkomst is Corsa³.

- De medewerker van Veiligheidsregio IJsselland die een prikaccident meemaakt, kan zich 24 uur per dag, 7 dagen in de week, melden bij de **priklijn 038 424 66 06** van de Isala klinieken te Zwolle. Hier krijgt hij/zij de professional te spreken die het prikaccident afhandelt.
- De professional, die het prikaccident afhandelt, beoordeelt het risico van het accident op basis van de door de medewerker van Veiligheidsregio IJsselland gegeven informatie, o.a. de beschermingsgraad (titerhoogte) tegen het Hepatitis B virus en de bekende relevante gegevens van de bron (voor zover deze bekend zijn).
- Indien meer gegevens van de bron noodzakelijk zijn voor de risicobeoordeling, neemt de professional, die het prikaccident afhandelt, contact op met de leidinggevende van Veiligheidsregio IJsselland van de bron.
- De professional, die het prikaccident afhandelt, informeert de betrokken medewerker van Veiligheidsregio IJsselland over de risicobeoordeling en de noodzakelijke maatregelen.
- Indien bloedonderzoek van de bron noodzakelijk is, dan regelt Veiligheidsregio IJsselland toestemming bij de bron alsook bloedafname.
- De professional, die het prikaccident afhandelt, informeert de medewerker over de uitslagen van het bloedonderzoek en de vervolgmataregelen.
- Indien relevant krijgt de betreffende medewerker het advies zijn reguliere bedrijfsarts te informeren over het prikaccident. Met toestemming kan Isala Arbo de betreffende reguliere bedrijfsarts voorzien van de relevante medische informatie.

Verantwoordelijkheden (volgens DVO)

Verantwoordelijkheden van Veiligheidsregio IJsselland en haar medewerkers:

- De medewerker van Veiligheidsregio IJsselland is verantwoordelijk voor het verstrekken van relevante informatie aan de professional die het prikaccident afhandelt.
- Als de medewerker niet beschikt over relevante informatie van de bron verstrekt de leidinggevende van Veiligheidsregio IJsselland deze informatie (indien beschikbaar).
- Indien toestemming van de bron noodzakelijk is dan treedt de leidinggevende van Veiligheidsregio IJsselland in contact met de bron⁴ om deze toestemming te vragen.
- Indien bloedonderzoek van de bron noodzakelijk is, overlegt de leidinggevende⁵ van Veiligheidsregio IJsselland met de professional, die het prikaccident afhandelt, op welke wijze bloedonderzoek plaatsvindt.
- Bovenstaande acties (door de leidinggevende) geschieden zo spoedig mogelijk; Isala priklijn

³ DVO bekend in Corsa: stuknummer V14.003526, dossiernummer V.00001820, dd. 8-7-2014

⁴ Zie: 'Woordverklaring'

⁵ AC-B



adviseert om de tijd tussen het prikaccident tot aan uitslag HIV-bloedonderzoek niet langer te laten duren dan 2 uur.

- Veiligheidsregio IJsselland draagt zorg voor tijdige informatie aan Isala Arbo over wijzigingen in de organisatie en personeel die voor de uitvoering van deze overeenkomst van belang zijn.
- Veiligheidsregio IJsselland draagt zorg voor het informeren van individuele medewerkers over het protocol voor afhandeling van prikaccidenten.
- Veiligheidsregio IJsselland draagt zorg voor periodieke voorlichting en instructie ter preventie van een prikaccident.

Woordverklaring:

Medewerker	mogelijk besmet geraakt personeelslid
Professional	medewerker Isala priklijn
Bron	bron (persoon) van de mogelijke besmetting
Prikaccident	Accident waarbij het risico van besmetting bestaat, o.a. prik, bijt, spat, snij – en krabaccidenten.
Reguliere bedrijfsarts	bedrijfsarts van ARBO Unie

wijzingen

datum	welke	reden
08-11-2019	Link naar digitale vindplaats (bijna) ongevallenformulier	Nummering kaart

Document:	Kaart no. 2.03	Op deze kaart is een disclaimer van toepassing: Zie tabblad 'info'		 Veiligheidsregio IJsselland
Opgesteld:	IB VRIJsselland 03-07-2017	Collegiale toets:	Specialist Repressie, medewerker HRM VRIJsselland en bedrijfsarts ISALA Arbo	

