



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>				
101	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
1011	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
101130	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	152,00V		
1013	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
101320	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	98,00V		
101340	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	132,00V		
102	<b>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING</b>				
1021	<u>Opbreken betontegels</u>				
102110	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	101,00V		
102120	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	m2	136,00V		
102130	Opbreken visbektegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.	m2	64,00V		
102140	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	m2	18,60V		
102150	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	m2	55,00V		
1023	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
102310	Opbreken BSS KF 80 mm zwart, inrit.	m2	18,00V		
102320	Opbreken BSS KF 80 mm rood, rijweg.	m2	4,50V		
102330	Opbreken BSS KF 80 mm rood, rijweg.	m2	106,20V		
102340	Opbreken BSS 150 x 300 x 80 mm grijs, middengeleider.	m2	74,00V		
1027	<u>Opbreken diverse verhardingen</u>				
102710	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	224,00V		
102720	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	772,00V		
102730	Afvoeren en storten gebroken prefab betonplaten.	m2	500,00V		
102740	Afvoeren en opbrengst prefab betonplaten.	m2	496,00V		
102750	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	100,00V		
1028	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				
102810	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	330,00V		
1029	<u>Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk</u>				
102910	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, tegels.	m2	374,60V		
102920	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, BSS.	m2	202,70V		
102930	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, betonplaten.	m2	996,00V		
103	<b>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
1032	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
103210	Zagen verharding, Id= 200 mm.	m	88,00V		
1033	<u>Opbreken asfaltverharding bouwwegen in plan</u>				
103310	Opbreken niet-teerhoudend asfalt, Id= 70 mm.	m2	9.365,00V		
103320	Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt.	ton	1.639,00V		
1035	<u>Opbreken asfaltverharding Streekweg</u>				
103510	Opbreken niet-teerhoudend asfalt, Id= 200 mm.	m2	350,00V		
103520	Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt.	ton	175,00V		
1037	<u>Opbreken goottegels</u>				
103710	Opbreken goottegels 150 x 300 x 70 mm, grijs.	m	110,00V		
1039	<u>Bijkomende werkzaamheden opbreken asfalt</u>				
103910	Veiligheidsmaatregelen asfalt.	EUR		N	
103920	Opstellen frees-/schollenplan conform CROW 210.	EUR		N	
104	<b>OPBREKEN TERREININRICHTING</b>				
1041	<u>Opbreken wegbebakening</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
104120	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.	st	2,00V		
1047	<u>Opbreken hekwerken</u>				
104710	Verwijderen schrikhek, type BB16-1 (5,00m).	st	1,00V		
104720	Verwijderen schrikhek, type BB16-2 (2,00m).	st	2,00V		
104730	Verwijderen schrikhek, type BB15-2 (4,00m).	st	7,00V		
104740	Verwijderen schrikhek, type BB15-2 (4,00m).	st	2,00V		
1048	<u>Diverse terreininrichting</u>				
104810	Opnemen en verplaatsen betonnen legioblokken.	st	32,00V		
105	<b>OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN</b>				
1055	<u>Maaaien en frezen grasmat</u>				
105510	Maaaien gewas.	are	223,00N		
105530	Frezen grasmat.	are	223,00N		
1057	<u>Stamommanteling</u>				
105710	Toepassen stamommanteling, tot 0,3 m.	st	3,00N		
106	<b>OPBREKEN LEIDINGWERK</b>				
1061	<u>Opbreken kolken en putten</u>				
106110	Verwijderen straatkolk, materiaal beton/gy.	st	1,00V		
106120	Verwijderen trottoirkolk, materiaal beton/gy.	st	3,00V		
106130	Verwijderen straatkolk, materiaal kunststof/gy.	st	76,00V		
1062	<u>Opbreken huis- en kolkaansluitingen</u>				
106220	Verwijderen PVC buis 125 mm, kolkaansluitingen.	m	250,00V		
106230	Verwijderen PVC-hulpstuk, combikap RWA.	st	119,00V		
106240	Verwijderen PVC-hulpstuk, combikap RWA.	st	1,00V		
2	<b>GRONDWERK</b>				
201	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
201010	Grond ontgraven uit cunet trottoirs.	m3	560,00V		
201020	Grond ontgraven uit cunet parkeervakken en inritten.	m3	2.170,00V		
201030	Grond ontgraven uit cunet rijwegen.	m3	240,00V		
202	<b>GROND VERVOEREN</b>				
202010	Grond vervoeren, klasse Landbouw en Natuur.	m3	2.540,00V		
202020	Grond vervoeren, klasse Landbouw en Natuur.	m3	1.013,20V		
203	<b>GROND VERWERKEN</b>				
203010	Zand verwerken in cunet rijwegen.	m3	100,00V		
203020	Zand verwerken in cunet trottoirs.	m3	849,00V		
203030	Zand verwerken in cunet inritten/parkeervakken.	m3	2.165,00V		
203110	Grond verwerken in vervallen cunetten.	m3	116,00V		
203120	Grond verwerken in bermen.	m3	364,00V		
203130	Grond verwerken in bermen.	m3	2.060,00V		
203140	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	1.013,20V		
204	<b>GROND LEVEREN</b>				
204010	Leveren zand.	m3	3.900,00V		
205	<b>GRONDVERBETERING BOMEN</b>				
2051	<u>Grondverbetering bomen</u>				
205110	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	583,20N		
205120	Lev. en aanbr. wortelweringsscherm (verticaal).	m	700,00N		
209	<b>VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN</b>				
209010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog.	EUR	N		
209030	Uitvoeren AP-04 partijkeuring.	st	1,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	<b>LEIDINGWERK</b>				
30	<b>LEIDINGWERK</b>				
302	<b>PUTTEN EN KOLKEN</b>				
3023	<u>Putranden met deksels</u>				
302310	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	1,00V		
302320	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	45,00V		
302330	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	24,00V		
302340	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	18,00V		
3027	<u>Kolken</u>				
302710	Leveren kolkonderbak van kunststof.	st	18,00V		
302720	Leveren kolkop van gietijzer.	st	18,00V		
302730	Aanbrengen trottoirkolk, kunststof/gietijzer.	st	94,00V		
302740	Lev. en aanbr. straatkolk, kunststof/gietijzer.	st	52,00V		
302750	Lev. en aanbr. straatkolk, kunststof/gietijzer.	st	13,00V		
302760	Reinigen kolken.	st	159,00V		
302770	Rioolslib vervoeren.	ton	8,00V		
303	<b>HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
3032	<u>Inlaten en opzetters kolkaansluitingen</u>				
303210	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 250-125.	st	2,00V		
303220	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, inlaat 315-125.	st	4,00V		
303230	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, zettingsmof Ø 125 mm.	st	6,00V		
303240	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, standpijp Ø 125 mm.	st	6,00V		
303250	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, flexibele bocht 88°.	st	4,00V		
303260	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, stroom T-stuk 88°.	st	2,00V		
303270	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	18,00V		
303280	Afwerken zandbed.	m2	18,00V		
303290	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	18,00V		
3034	<u>Kolkaansluitleidingen Ø 125 mm</u>				
303410	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 125 mm, RWA.	m	600,00V		
303420	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 125 mm.	st	610,00V		
303430	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk Ø 125 mm.	st	30,00V		
303440	Lev. en aanbr. erfafscheidingsput PK315, RWA.	st	3,00V		
303450	Maken doorvoer in beschoeiing.	st	2,00V		
3035	<u>Kolkaansluitleidingen Ø 160 mm</u>				
303510	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 160 mm, RWA.	m	86,00V		
303520	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, bochtstuk Ø 160 mm.	st	30,00V		
303530	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk Ø 160 mm.	st	7,00V		
303540	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, verloop 160-125 mm.	st	8,00V		
304	<b>AANSLUITINGEN</b>				
304010	Droogzetten riolering.	EUR		N	
3041	<u>Droogzetten in de leidingen</u>				
3042	<u>Bronbemaling</u>				
304240	Aanbr., instandhouden en verwijderen puntbemaling.	st	6,00V		
305	<b>RIOLREINIGING</b>				
305010	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	30,00V		
305020	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	48,10V		
305030	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	568,00V		
305040	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	906,80V		
305050	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	520,00V		
305060	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	360,00V		
305070	Rioolslib vervoeren.	ton	7,65V		
306	<b>RIOLREINIGING</b>				
306010	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	30,00V		
306020	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	48,10V		
306030	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	568,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
306040	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	906,80V		
306050	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	520,00V		
306060	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof.	m	360,00V		
306070	Rioolslib vervoeren.	ton	7,65V		
307	<b>RIOOLINSPECTIE</b>				
307010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	30,00V		
307020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	48,10V		
307030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	568,00V		
307040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.426,80V		
307050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	360,00V		
308	<b>RIOOLINSPECTIE</b>				
308010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	30,00V		
308020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	48,10V		
308030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	568,00V		
308040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.426,80V		
308050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	360,00V		
309	<b>DIVERSEN LEIDINGWERK</b>				
309010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
309020	Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.	EUR		N	
4	<b>VERHARDINGEN</b>				
40	<b>ELEMENTENVERHARDING</b>				
401	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
4011	<u>Funderingslagen</u>				
401110	Afwerken zandbed.	m2	330,00V		
401130	Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel ld= 0,25 m.	m2	840,00V		
401140	Aanbrengen ongebonden steenmengsel ld= 0,35 m.	m2	330,00V		
401150	Leveren en aanbrengen ongebonden steenmengsel ld= 0,10 m.	m2	2.200,00V		
401160	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	7.684,00V		
4013	<u>Straatlagen</u>				
401310	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding.	m2	8.930,80V		
401320	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	8.930,80V		
403	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITING</b>				
4031	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
403110	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	2.257,00V		
403120	Leveren bochtband opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	52,00V		
403130	Leveren hulpstuk opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	117,00V		
403140	Leveren hulpstuk opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	15,00V		
403150	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, grijs.	m	2.534,00V		
403160	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm.	st	244,00V		
4032	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100/250 x 300 mm</u>				
403210	Leveren rechte opsluitband 100/250 x 300 mm, grijs.	st	13,00V		
403250	Aanbrengen opsluitbanden 100/250 x 300 mm, grijs.	m	12,50V		
403260	Pasmaken van betonbanden, 100/250 x 300 mm.	st	3,00V		
4033	<u>Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm</u>				
403310	Leveren rechte opsluitband 150 x 250 mm, grijs.	st	1.032,00V		
403320	Leveren bochtband opsluitband 150 x 250 mm, grijs.	st	294,00V		
403330	Leveren hulpstuk opsluitband 150 x 250 mm, grijs.	st	35,00V		
403350	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm, grijs.	m	1.294,00V		
403360	Pasmaken van betonbanden, 150 x 250 mm.	st	126,00V		
4034	<u>Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm</u>				
403410	Leveren rechte opsluitband 200 x 250 mm, grijs.	st	20,00V		
403450	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, grijs.	m	19,70V		
403460	Pasmaken van betonbanden, 200 x 250 mm.	st	3,00V		
4035	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
403510	Leveren rechte trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	1.378,00V		
403520	Leveren bochtband trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	5,00V		
403530	Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	102,00V		
403540	Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	340,00V		
403550	Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	6,00V		
403560	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs.	m	630,00V		
403570	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs.	m	1.421,40V		
403580	Pasmaken van betonbanden, 130/150 x 250 mm.	st	290,00V		
4036	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
403610	Leveren rechte trott.band 180/200x250 mm, grijs.	st	56,00V		
403620	Leveren bochtband trott.band 180/200x250 mm, grijs.	st	25,00V		
403640	Leveren hulpstuk trott.band 180/200x250 mm, grijs.	st	32,00V		
403650	Leveren hulpstuk trott.band 180/200x250 mm, grijs.	st	2,00V		
403670	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm, grijs.	m	109,20V		
403680	Pasmaken van betonbanden, 180/200 x 250 mm.	st	3,00V		
4037	<u>Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm</u>				
403710	Leveren rechte geleideband 50/200x250 mm, grijs.	st	342,00V		
403720	Leveren bochtband geleideband 50/200x250 mm, grijs.	st	34,00V		
403740	Leveren hulpstuk geleideband 50/200x250 mm, grijs.	st	12,00V		
403770	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm, grijs.	m	380,00V		
403780	Pasmaken van betonbanden, 50/200 x 250 mm.	st	10,00V		
4038	<u>Aanbrengen rabatbanden 400x200 mm</u>				
403810	Leveren rechte rabatbanden 400x200 mm, grijs.	st	300,00V		
403870	Aanbrengen rabatbanden 400x200 mm, grijs.	m	290,00V		
403880	Pasmaken van betonbanden, 400x200 mm.	st	18,00V		
4039	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
403910	Leveren inritbanden 600 x 200 x 300 mm, grijs.	m	16,80V		
403920	Aanbrengen inritbanden 600 x 200 x 300 mm, grijs..	m	16,80V		
403930	Leveren inritbanden 450 x 160 x 500 mm, grijs.	m	28,50V		
403940	Aanbrengen inritbanden 450 x 160 x 500 mm, grijs..	m	28,50V		
403950	Leveren inritbanden 500 x 160 x 500 mm, grijs.	m	3,50V		
403960	Aanbrengen inritbanden 500 x 160 x 500 mm, grijs..	m	3,50V		
405	<b>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING</b>				
4051	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm</u>				
405110	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	st	26.000,00V		
405120	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs.	st	4.180,00V		
405130	Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, grijs.	m2	156,90V		
405140	Aanbrengen betontegels 150/300x300x45 mm, grijs.	m2	2.370,00V		
4052	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm</u>				
405210	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, rood.	st	3.800,00V		
405220	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, rood.	st	510,00V		
405230	Aanbrengen betontegels 150/300x300x60 mm, rood.	m2	323,00V		
405240	Aanbrengen betontegels 150/300x300x60 mm, rood.	m2	64,00V		
405250	Lev. en aanbr. symbooltegel 300 x 300 x 60 mm.	st	2,00V		
4053	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm</u>				
405310	Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	st	11.780,00V		
405320	Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm, grijs.	st	1.200,00V		
405330	Aanbrengen betontegels 150/300x300x80 mm, grijs.	m2	1.114,00V		
405340	Lev. en aanbr. symbooltegel 300 x 300 x 80 mm.	st	6,00V		
4054	<u>Aanbrengen betonstraatstenen rood</u>				
405410	Leveren BSS KF 80 mm, rood.	st	364.320,00V		
405420	Leveren bisschopsmutsen, rood.	st	9.900,00V		
405430	Aanbrengen BSS KF 80 mm rood, rijweg.	m2	7.684,00V		
405440	Aanbrengen BSS KF 80 mm rood, inritten.	m2	512,00V		
4055	<u>Aanbrengen betonstraatstenen zwart</u>				
405510	Leveren BSS KF 80 mm, zwart.	st	66.400,00V		
405520	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, inrit.	m2	18,70V		
405530	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, langsparkeren.	m2	475,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
405540	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart, haaksparkeren.	m2	998,00V		
4056	<u>Aanbrengen betonstraatstenen grijs</u>				
405610	Leveren BSS KF 80 mm, grijs.	st	28.200,00V		
405620	Leveren bisschopsmutsen, grijs.	st	70,00V		
405630	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, plateau.	m2	60,00V		
405640	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 1-strek.	m	74,00V		
405650	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 3-strekken.	m	310,00V		
405660	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 8-strekken.	m	260,00V		
405670	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 3-strek molgoot.	m	670,00V		
405680	Aanbrengen BSS 150 x 300 x 80 mm grijs, middengeleider.	m2	74,00V		
4057	<u>Aanbrengen betonstraatstenen rood/zwart</u>				
405710	Leveren BSS KF 80 mm, rood/zwart.	st	64.800,00V		
405720	Leveren bisschopsmutsen, rood/zwart.	st	1.160,00V		
405730	Aanbrengen BSS KF 80 mm rood/zwart, plateaus.	m2	1.515,00V		
4058	<u>Aanbrengen betonstraatstenen geel</u>				
405810	Leveren BSS WF 80 mm, geel.	st	660,00V		
405820	Aanbrengen BSS WF 80 mm geel, plateau.	m2	6,60V		
4059	<u>Aanbrengen betonstraatstenen zwart/wit en wit</u>				
405910	Leveren BSS KF 80 mm, wit.	st	2.730,00V		
405920	Leveren BSS KF 80 mm, zwart.	st	6.170,00V		
405930	Aanbrengen BSS KF 80 mm zwart/wit, SVT markering.	m2	197,50V		
405940	Leveren BSS KF 80 mm, wit.	st	1.087,00V		
405950	Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, ononderbroken 0,10 m.	m	9,60V		
405960	Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, ononderbroken, 0,30 m.	m	9,60V		
405970	Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, 1-1, 0,10 m.	m	5,00V		
405980	Aanbrengen BSS KF 80 mm wit, P-vak markering.	m	352,00V		
407	<b>DIVERSEN ELEMENTENVERHARDING</b>				
4071	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm</u>				
407110	Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm.	st	1.580,00V		
407120	Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm.	m2	188,00V		
407130	Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm.	m2	190,00V		
408	<b>HALFVERHARDING</b>				
408010	Leveren en aanbrengen halfverharding van Grauwacke.	m2	840,00V		
409	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
409010	Invegen straatwerk met zand.	m2	4.074,00V		
409020	Invegen straatwerk met zand.	m2	4.074,00V		
409030	Invegen straatwerk met brekerzand.	m2	12.130,00V		
409040	Invegen straatwerk met brekerzand.	m2	12.130,00V		
41	<b>ASFALTVERHARDING</b>				
413	<b>ASFALTVERHARDING</b>				
4139	<u>Aanbrengen goottegels</u>				
413910	Leveren goottegels 150 x 300 x 55/70 mm, grijs.	st	390,00V		
413920	Aanbrengen goottegels 150 x 300 x 55/70 mm, grijs.	m	115,00V		
42	<b>BETONVERHARDING</b>				
421	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
4213	<u>Funderingslagen</u>				
421310	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	138,00V		
421320	Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel Id= 0,10 m.	m2	138,00V		
423	<b>BETONVERHARDING</b>				
423010	Aanbrengen verhardingslaag van beton.	m2	70,00V		
423020	Aanbrengen verhardingslaag van beton.	m2	68,00V		
423030	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	138,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5	<b>TERREININRICHTING</b>				
501	<b>AANBRENGEN BEBORDING</b>				
501010	Lev. en aanbr. verkeersbordpalen.	st	1,00V		
501020	Lev. en aanbr. verkeersbordpalen.	st	2,00V		
501030	Lev. en aanbr. verkeersborden.	st	3,00V		
501040	Lev. en aanbr. 30 km/u zone portaal.	st	1,00V		
501050	Lev. en aanbr. 30 km/u zone portaal.	st	1,00V		
502	<b>AANBRENGEN HEKWERKEN</b>				
502010	Lev. en aanbr. schrikhek, type BB15-2 (5,00m).	st	5,00V		
503	<b>AANBRENGEN DIVERSE TERREININRICHTING</b>				
503010	Leveren en aanbrengen kunststof fietssluis.	st	1,00V		
503020	Lev. en aanbr. mantelbuis PVC Ø 125 mm.	m	10,00V		
503030	Lev. en aanbr. mantelbuis PVC Ø 125 mm.	m	6,00V		
504	<b>AANBRENGEN BESCHOEIING (ONDERWATER)</b>				
504010	Aanbrengen combipalen	st	14,00V		
504020	Aanbrengen kunststof beschoeiingselementen.	m	6,30V		
504030	Aanbrengen kunststof gordingen.	m	6,30V		
506	<b>AANBRENGEN VERANKERINGEN</b>				
506010	Aanbrengen verankering.	st	7,00V		
506020	Aanbrengen ankerschot.	st	7,00V		
506030	Aanbrengen verankering.	st	15,00V		
506040	Aanbrengen ankerschot.	st	15,00V		
506050	Aanbrengen verankering.	st	15,00V		
506060	Aanbrengen ankerschot.	st	15,00V		
6	<b>KUNSTWERKEN</b>				
61	<b>COMPOSIET BRUGGEN G, H, I en J</b>				
6101	<u>Berekeningen en tekeningen</u>				
610110	Maken constructie- berekeningen en tekeningen.	EUR	N		
6102	<u>Fundering</u>				
610210	Leveren verharding van prefab. betonplaten.	st	8,00V		
610220	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	8,00V		
6103	<u>Composietbruggen</u>				
610310	Leveren en aanbrengen composiet bruggen.	st	4,00V		
62	<b>STEIGERBRUG L</b>				
6201	<u>Berekeningen en tekeningen</u>				
620110	Maken constructie- berekeningen en tekeningen.	EUR	N		
620120	Maken sonderingen.	st	2,00V		
620130	Uitvoeren hoogtemeting.	st	1,00V		
6202	<u>Palen</u>				
620210	Lev. en aanbr. kunststof palen Ø 200 mm.	st	4,00V		
620220	Lev. en aanbr. kunststof palen Ø 200 mm.	st	4,00V		
6203	<u>Dwarsliggers</u>				
620310	Lev. en aanbr. kunststof dwarsliggers.	st	4,00V		
620320	Lev. en aanbr. azobé dwarsliggers.	st	2,00V		
620330	Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen dwarsliggers.	EUR	N		
6204	<u>Langsliggers</u>				
620410	Lev. en aanbr. azobé langsliggers.	st	2,00V		
620420	Lev. en aanbr. azobé langsliggers.	st	4,00V		
620430	Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen langsliggers.	EUR	N		





BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6205	<u>Leuningstijlen</u>				
620510	Lev. en aanbr. eiken leuningstijl.	st	20,00V		
620520	Lev. en aanbr. azobé opvulklossen.	st	10,00V		
620530	Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen leuningstijlen.	EUR	N		
620540	Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen leuningstijlen.	EUR	N		
6206	<u>Leuningregels en bovenregels</u>				
620610	Lev. en aanbr. eiken leuningregel.	st	24,00V		
620620	Lev. en aanbr. eiken bovenregel.	st	8,00V		
620630	Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen leuningregels.	EUR	N		
620640	Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen bovenregels.	EUR	N		
6207	<u>Dekdelen</u>				
620710	Lev. en aanbr. EDPM-stroken.	st	2,00V		
620720	Lev. en aanbr. kunststof dekdelen.	st	78,00V		
620730	Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen dekdelen.	EUR	N		
6208	<u>Kopplanken</u>				
620820	Lev. en aanbr. kunststof kopplanken.	st	2,00V		
620830	Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen kopplanken.	EUR	N		
7	<b>OPENBARE VERLICHTING</b>				
701	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
7011	<u>Toegankelijkheid</u>				
701120	Markeren verl.obj. locaties m.b.v. wegverf	st	107,00V		
703	<b>GROND- EN KABELWERK</b>				
7032	<u>Sleuf graven</u>				
703210	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 0.60 m).	m	920,00V		
7035	<u>Aanbrengen kabelkokers / mantelbuizen</u>				
703570	Lev. en aanbr. kabelbuis PVC Ø110 mm	st	13,00V		
7036	<u>Leveren en aanbrengen kabels</u>				
703630	Lev. en aanbr. energie-aansluitkabel 3x2,5 mm2.	m	1.352,00V		
703680	Aansluiten energie-aansluitkabel 3x2,5 mm2.	st	107,00V		
7037	<u>Leveren en aanbrengen kabelmoffen</u>				
703710	Lev + aanbr. enkele splitmof in energiegrondkabel.	st	94,00V		
703720	Lev + aanbr. enkele splitmof in energiegrondkabel.	st	15,00V		
705	<b>AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING</b>				
7051	<u>Plaatsen en aansluiten lichtmasten</u>				
705110	Aanbrengen verlichtingsobject lph 4,50 m.	st	87,00V		
705120	Aanbrengen verlichtingsobject lph 4,50 m.	st	18,00V		
705130	Aanbrengen verlichtingsobject lph 4,50 m.	st	2,00V		
7053	<u>Verplaatsen verlichtingsobjecten</u>				
705310	Verplaatsen verlichtingsobject.	st	1,00V		
706	<b>LEVERANTIES</b>				
7061	<u>Leveren lichtmast</u>				
706140	Lev. lm lph 4,5 m (SED_4,5TVCIL-PT-60)	st	107,00V		
7062	<u>Leveren armaturen</u>				
706210	Leveren verlichtingsarmatuur KFK.	st	87,00V		
706220	Leveren verlichtingsarmatuur LUXIS Small II (16).	st	18,00V		
706230	Leveren verlichtingsarmatuur LUXIS Small II (16).	st	2,00V		





BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
707	<b>Bijkomende werkzaamheden</b>				
707010	Leveren en aanbrengen objectnummer	st	107,00V		
709	<b>WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>				
7091	<u>Testen installatie</u>				
709110	Testen laagspannings- en aansluitkabels.	EUR		N	
709120	Testen OVL-installatie.	EUR		N	
7093	<u>Meetrapporten en revisietekeningen</u>				
709310	Maken meetrapporten.	EUR		N	
709520	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
8	<b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>				
801	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
8011	<u>Afzettingen</u>				
801140	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
8013	<u>Omleidingen</u>				
801310	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
801320	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
801330	Plaatsen vooraankondigingsborden.	EUR		N	
801340	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
802	<b>BEREIKBAARHEID</b>				
8021	<u>Loopschotten</u>				
802110	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
8023	<u>Rijplaten</u>				
802310	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
803	<b>TIJDELIJK OPSLAGDEPOT</b>				
803010	Aanbrengen tijdelijk opslagdepot.	EUR		N	
803020	Instandhouden tijdelijk opslagdepot.	EUR		N	
803030	Verwijderen tijdelijk opslagdepot.	EUR		N	
805	<b>UITZETWERKZAAMHEDEN</b>				
805010	Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden.	EUR		N	
805020	Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel.	EUR		N	
807	<b>INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL</b>				
8071	<u>Inzetten personeel</u>				
807110	Inzetten van werknemer, grondwerker.	uur	80,00V		
807120	Inzetten van werknemer, straatmakerskoppel.	uur	80,00V		
807130	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar.	uur	80,00V		
8073	<u>Inzetten materieel</u>				
807310	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 0,2 m3.	uur	80,00V		
807320	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 1,0 m3.	uur	80,00V		
807330	Inzetten van een vrachtauto.	uur	80,00V		
807340	Inzetten van een wiellader.	uur	80,00V		
807350	Inzetten van een veeg/zuigauto.	uur	80,00V		
808	<b>ALGEMEEN</b>				
8081	<u>Algemeen tijdschema</u>				
808110	Opstellen algemeen plan van aanpak.	EUR		N	
808120	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR		N	
808130	Opstellen faseringsplan.	EUR		N	
808150	Opstellen algemeen omgangsplan plant-en dier.	EUR		N	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8083	<u>Straatwerkplan</u>				
808310	Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen.	EUR		N	
8085	<u>Informatievoorziening</u>				
808510	Informatie verspreiden voor aanvang werkzaamheden.	EUR		N	
808520	Bijhouden klachtenregistratie.	EUR		N	
8087	<u>Coördinatieverplichting</u>				
808710	Coördinatieverplichting aannemer.	EUR		N	
8089	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
808910	Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt.	week	54,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten van werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910040	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
910050	V&G-coördinatie.	EUR		N	
910060	Afsluitkosten premies/verzekeringen	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost: Aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost: Herstel verharding particuliere tuinen.	EUR	20.000,00V		
950030	Stelpost: Kosten voortkomend uit faseringsplan	EUR	10.000,00V		
950040	Stelpost: Aanvullende kosten voortkomend uit engineering kunstwerken	EUR	2.000,00V		
950050	Stelpost: Tijdelijke voorzieningen voor aanvang woonrijp maken en na oplevering woningen	EUR	25.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				