




Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

Raamovereenkomst regulier onderhoud VRI's

Onderhoud verkeersregelininstallaties 2021 – 2025
Gemeente Gooise meren

Nota van inlichtingen 3.0



datum 11-10-2021

projectnummer 202661



Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

Onderhoud verkeersregelininstallaties 2021 - 2025

Besteknummer: 202661
Status: Definitief
NotaVersie: 3.0

Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren
Beheer openbare Ruimte en Gebouwen

Ingenieursbedrijf : Aveco de Bondt
Auteur : J. Nijkamp
Datum : 11-10-2021

Projectnr. AdB : 202661

Goedkeuring vrijgave : A. van Doorn

Ingenieursbedrijf Aveco de Bondt
Afdeling Infra
Burgemeester van der Borchstraat 2
7451 CH Holten
Postbus 64, 7450 AB Holten
T +31 (0)548 85 33 33
holten@avecodebondt.nl
www.avecodebondt.nl

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
422100			Post 422100 vervalt				
422130			Post inhoudelijk aangepast				
422130	354099		Leveren Wachtijdvoorspeller (24V) 1-lichter	st	1,00 F		
			Lens met een diameter van 200 mm	st			1,00 L
			Kleur achterzijde: zwart RAL 9005				
			De lantaarn dient van het type "op mast" te zijn.	st			1,00 L
			Led-aspect type led-2.				
			Voedingsspanning: WTC Wacht (24V)				
			Zonnekap: 295 mm lang				
			Inclusief aansluitsnoer				
			Water- en stofdicht (IP55) - EN60529;				
			overeenkomstig klasse IV				
			volgens EN12368				
			Leveren op plaats van verwerking.				
831040			Gewijzigde besteksinhoud en wijziging hoeveelheid				
			Gewijzigde besteksinhoud en wijziging hoeveelheid				
			resultaatsverplichting.				
831040	620407		Toepassen rijdende afzetting.	dag	14,00 F		
			Ten behoeve van: Het werken op rijbaan zoals het				
			vervangen, veiligstellen, repareren en vervangen				
			van universeelmasten langs de weg, het zagen van				
			detectielussen op de rijbaan, etc. etc.				
			Verrekening hoeveelheid resultaatsverplichting:				
			per dagdeel (ca. 4 uur), waarbij bijv. 1				
			dagdeel als 0,5 dag en 2 dagdelen als 1 dag				
			verrekend zal worden				
		9.	Semidynamische afzetting volgens				
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'				
			figuurnummer 1322b				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu				
			= 30 km/h				
			.2 Met materiaal van de aannemer				
831050			Post 831050 vervalt				
							
							



Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

