

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			PERCEEL 2A - BEEMSTER EN PURMEREND			
11			REINIGEN KOLKEN			
			Betreft: indicatieve hoeveelheden gedurende deze			
			contractduur voor het uitvoeren van de kolken-			
			reinigingsbeurten per dienst jaar zoals is			
			gesteld in dit bestek.			
			Uitgangspunt periode van reinigen na bladval, ca.			
			van half september tot half december e.e.a. in			
			overleg met de opdrachtgever.			
			Opdrachtnemer dient ook rekening mee te houden			
			dat de perceel houder optioneel in het voorjaar			
			kolken reinigingsbeurten uitvoert.			
			- Reinigen van alle kolken die voorzien in de			
			afwatering van dit perceel.			
			- Bij het reinigen van kolken rekening houden met			
			hetgeen is vermeld in deel 3, hoofdstuk 25.			
			- De te reinigen kolken kunnen zowel vergrendeld			
			als niet vergrendeld zijn.			
			- De instroom openingen dienen geheel te worden			
			vrijgemaakt van vuil en onkruid. Dit dient			
			eventueel handmatig te gebeuren.			
			- Defecten, inclusief ontbrekende			
			stankafsluiters en geblokkeerde kolken worden			
			voor het einde van elke werkdag doorgegeven			
			aan de directie.			
			- Losliggende stankschermen moeten worden			
			teruggehangen tijdens de werkzaamheden.			
			- Indien een kolk niet bereikbaar is, moet deze			
			eenmalig binnen de deelopdracht periode opnieuw			
			worden bezocht voor de reiniging, dit dient in			
			de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
			Opdrachtnemer dient met gemiddeld 5% van het			
			totaal te rekenen voor kolken welke eventueel			
			voor het herbezoek in aanmerking komen.			
			Naast reinigen kolk inclusief de benodigde kosten			
			in de eenheidsprijzen per kolk opnemen voor:			
			- Het rapporteren van de voortgang;			
			Rapporteren van reinigingswerk en voortgang			
			uitwerken zoals gesteld in artikel 25.33.03			
			van deel 3 van dit bestek.			
			- Verzorgen opleveringsrapportage			
			van reinigingswerk en voortgang uitwerken			
			zoals gesteld in artikel 25.33.04 in deel 3			
			van dit bestek.			
			Incl. het leveren van een totaal-lijst na			
			uitvoering van een reinigingsronde per wijk.			
			Alle mogelijk te nemen maatregelen om reiniging			
			van de kolken mogelijk te maken dient bij de			
			eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Deze			
			maatregelen dienen door de aannemer te worden			
			verzorgt, dit met materiaal/ materieel van de			
			aannemer. Onder alle maatregelen moet worden			
			verstaan alles wat redelijkerwijs van de aannemer			
			verwacht mag worden.			
			Het toepassen, onderhouden en later weer opruimen			
			van alle voor de reinigingswerkzaamheden			
			benodigde hulpwerken dient bij de eenheidsprijzen			
			te zijn inbegrepen. Deze hulpwerken dienen door			
			de aannemer te worden verzorgt, dit met			
			materiaal/ materieel van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
110010	257521	.	.	.	.	Reinigen kolken. Situering: perceel 1, Beemster en Purmerend Betreft: Straat- en trottoirkolken die met normale grote kolkenzuiger zijn te bereiken vanaf de rijweg. Aantal reinigingsbeurten: minimaal 1x per jaar 3. Straat- en trottoirkolken .9. Hoeveelheid verontreiniging per kolk gem. 10 kg . Aard vervuiling: . Blad, slib met zand, puin (incidenteel). . Dit afval onttwateren en steekvast aanbieden. . 1. Machinaal reinigen . 1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling d.m.v. GPS . Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in de rijksdriehoek coördinaten en te worden verwerkt in SUFKIB-2.1. . Resultaten/ rapportages aanleveren op harddisk en/of server e.e.a. conform deel 3 van dit bestek. . 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010	st	120.000,00	F
110020	257521	.	.	.	.	Reinigen kolken. Situering: perceel 1, Beemster en Purmerend Betreft: Straat- en trottoirkolken die niet zijn te bereiken volgens de rijweg, zoals fiets- en voet-paden en pleintjes deze kolken dienen met een klein-formaat kolkenzuiger te worden gereinigd. Aantal reinigingsbeurten: minimaal 1x per jaar 3. Straat- en trottoirkolken .9. Hoeveelheid verontreiniging per kolk gem. 10 kg . Aard vervuiling: . Blad, slib met zand, puin (incidenteel). . Dit afval onttwateren en steekvast aanbieden. . 1. Machinaal reinigen . 1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling d.m.v. GPS . Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in de rijksdriehoek coördinaten en te worden verwerkt in SUFKIB-2.1. . Resultaten/ rapportages aanleveren op harddisk en/of server e.e.a. conform deel 3 van dit bestek. . 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010	st	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110030	257521	 Reinigen kolken. Situering: perceel 1, Beemster en Purmerend Betreft: Straat- en trottoirkolken in het Centrum van Purmerend die mogelijk moeilijk bereikbaar zijn en meer vervuild dan gemiddeld. Aantal reinigingsbeurten: minimaal 1x per jaar 3. Straat- en trottoirkolken .9. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk gem. 15 kg Aard vervuiling: Blad, slib met zand, puin (incidenteel). Dit afval ontwateren en steekvast aanbieden. . .1. . . Machinaal reinigen . . .1. . Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling d.m.v. GPS Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in de rijksdriehoek coördinaten en te worden verwerkt in SUFKIB-2.1. Resultaten/ rapportages aanleveren op harddisk en/of server e.e.a. conform deel 3 van dit bestek.1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010	st	9.000,00 F	
110040	257521	 Reinigen kolken. Situering: perceel 1, Beemster en Purmerend Betreft: Smalle straat- en trottoirkolken op bedrijven- terrein Baanstee-Noord. Deze kolkenreinigen met een daarvoor geschikt mondstuk. Aantal reinigingsbeurten: minimaal 1x per jaar 3. Straat- en trottoirkolken .9. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk gem. 7 kg Aard vervuiling: Blad, slib met zand, puin (incidenteel). Dit afval ontwateren en steekvast aanbieden. . .1. . . Machinaal reinigen . . .1. . Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling d.m.v. GPS Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in de rijksdriehoek coördinaten en te worden verwerkt in SUFKIB-2.1. Resultaten/ rapportages aanleveren op harddisk en/of server e.e.a. conform deel 3 van dit bestek.1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010	st	1.000,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
110050	257521	.	.	.	.	Reinigen kolken. Situering: perceel 1, Beemster en Purmerend Betreft: Straat- en trottoirkolken die met normale grote kolkenzuiger zijn te bereiken vanaf de rijweg. Aantal reinigingsbeurten: minimaal 1x per jaar 3. Straat- en trottoirkolken .9. Hoeveelheid verontreiniging per kolk gem. 10 kg Aard vervuiling: Blad, slib met zand, puin (incidenteel). Dit afval ontwateren en steekvast aanbieden. .1. Machinaal reinigen Kolk na reinigen vullen met water i.v.m. in werking treden stankslot. .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling d.m.v. GPS Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in de rijksdriehoek coördinaten en te worden verwerkt in SUFKIB-2.1. Resultaten/ rapportages aanleveren op harddisk en/of server e.e.a. conform deel 3 van dit bestek. .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010	st	1.000,00	F
110060	257521	.	.	.	.	Reinigen kolken. Situering: perceel 1, Beemster en Purmerend Betreft: Straat- en trottoirkolken die niet zijn te bereiken volgens de rijweg, zoals fiets- en voet-paden en pleintjes deze kolken dienen met een klein-formaat kolkenzuiger te worden gereinigd. Aantal reinigingsbeurten: minimaal 1x per jaar 3. Straat- en trottoirkolken .9. Hoeveelheid verontreiniging per kolk gem. 10 kg Aard vervuiling: Blad, slib met zand, puin (incidenteel). Dit afval ontwateren en steekvast aanbieden. .1. Machinaal reinigen Kolk na reinigen vullen met water i.v.m. in werking treden stankslot. .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling d.m.v. GPS Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in de rijksdriehoek coördinaten en te worden verwerkt in SUFKIB-2.1. Resultaten/ rapportages aanleveren op harddisk en/of server e.e.a. conform deel 3 van dit bestek. .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010	st	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110070	257521	Reinigen kolken. Situering: perceel 1, Beemster en Purmerend Betreft: Straat- en trottoirkolken die met kolkenzuigers niet zijn te bereiken. Aantal reinigingsbeurten: minimaal 1x per jaar 3. Straat- en trottoirkolken .9. Hoeveelheid verontreiniging per kolk gem. 40 kg Aard vervuiling: Blad, slib met zand, puin (incidenteel). Dit afval ontwateren en steekvast aanbieden. .2. Handmatig reinigen .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling d.m.v. GPS Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in de rijksdriehoek coördinaten en te worden verwerkt in SUFKIB-2.1. Resultaten/ rapportages aanleveren op harddisk en/of server e.e.a. conform deel 3 van dit bestek. .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010	st	25.000,00	F
110080	257599	Het registreren van kolken welke onbereikbaar zijn Situering: perceel 1, Beemster en Purmerend Dit betreft kolken welke door diverse redenen niet gereinigd kunnen worden maar wel in de reinigungsronde bezocht zijn. Elke kolk van deze soort dient gefotografeerd te worden zoals vermeld in paragraaf 25.33.04.	st	2.500,00	F
110090	257599	Reinigen instroom openingen kolken - extra Situering: perceel 1, Beemster en Purmerend Hierbij denken aan centrale (markt)gebieden, stads- en/of dorpspleinen en overige belangrijke gebieden binnen dit perceel om de doorvoer van de ontwatering in de kolken te waarborgen. Betreft: Schoonmaken instroom openingen van de straat en trottoirkolken. De instroom openingen dienen geheel te worden vrijgemaakt van vuil en onkruid. Dit dient eventueel handmatig te gebeuren. Aard vervuiling: blad, vuil en onkruid. Dit afval steekvast aanbieden. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010 . Toepassen voor speciaal reinigen instroom openingen van de kolken wordt alleen gebruik van gemaakt op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever.	st	500,00	F
12		REINIGEN LIJNGOTEN			
120010	257599	Reinigen lijngoten Situering: perceel 1, Beemster en Purmerend Betreft: het reinigen van lijngoten Diameter lijngoten: 10 - 20 cm Gemiddelde vervuilingsgraad gem. 30% vol met vuil Lijngoten tijdens reinigingswerkzaamheden afdekken. De hoeveelheid lijngoten afval wordt bepaald a.d.h.v. steekvast aangeleverde hoeveelheden volgens de weegbonnen van het verwerkingsbedrijf. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010 .	m	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
13	120020	257599	Reinigen lijngoten	m	250,00	F
			Situering: perceel 1, Beemster en Purmerend			
			Betreft: het reinigen van lijngoten			
			Diameter lijngoten: 20 - 40 cm			
			Gemiddelde vervuilingsgraad gem. 30% vol met vuil			
			Lijngoten tijdens reinigingswerkzaamheden			
			afdekken.			
			De hoeveelheid lijngotenafval wordt bepaald			
			a.h.v. steekvast aangeleverde hoeveelheden			
			volgens de weegbonnen van het verwerkingsbedrijf.			
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
			bestekspostnr. 130010 .			
			TRANSPORT EN ACCEPTATIEKOSTEN			
130010	257599		De aannemer dient stortbonnen met de bijbehorende	ton	1.250,00	F
			aantal stuks gereinigde kolken wekelijks (elke			
			dinsdag) digitaal te overhandigen aan de			
			directie, het e.e.a. conform het gestelde in deel			
			3 van dit bestek.			
			Rioolafval vervoeren			
			Betreft: vervoeren vrijgekomen materialen van			
			alle besteksgroepen binnen BPN 1			
			Slib bestaande uit zand, vet, blad, wortels,			
			puin (incidenteel), verontreinigingen en vaste			
			organische delen.			
			Inclusief ontwateren van het slib op het			
			dichtstbijzijnde beschikbare riool, op aanwijzing			
130020	109999		van de directie en steekvast aanbieden.	ton	1.250,00	F
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de			
			aannemer zelf te bepalen erkende be- of			
			verwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten komen voor rekening van de			
			aannemer en worden verrekend met de opdrachtgever			
			conform BPN 130020 .			
			De hoeveelheid kolkenafval wordt bepaald adhv de			
			steekvast aangeleverde hoeveelheden volgens de			
			weegbonnen van het verwerkingsbedrijf.			
			Acceptatiekosten voor vrijkomend kolkenafval			
			Betreft: kosten voor verwerking van steekvast			
			kolken en lijngoten afval aangeboden bij erkend			
162			kolken / lijngoten-afvalverwerkingsbedrijf.			
			Vrijgekomen bij alle besteksgroepen binnen BPN 1			
			en vervoerd volgens BPN 130010 .			
			Verrekening met opdrachtgever volgens echt			
			gewogen hoeveelheden van steekvast kolken /			
			lijngoten-vuilafval.			
			Volgens weegbonnen van erkend kolken / lijngoten-			
			vuil afvalverwerkingsbedrijf.			
			VERKEERSMAATREGELEN			
			Bestekposten vermeld in deze paragraaf worden			
			alleen verrekend indien er voor de werkzaamheden			
			niet kan worden volstaan met de			
			standaarduitrusting van het reinigings-en			
			inspectie materieel/materiaal van de aannemer.			
			Het in te zetten materieel dient standaard te			
			zijn zijn voorzien van eigen bebakening conform			
			CROW publicatie 96b-figuurnr. 1221 en een			
			zwaailicht voor en achter op het voertuig.			
			Uit te verkeersafzettingen conform de standaard			
			verkeersmaatregelen volgens de			
			CROW-publikatiereeks 96, 96a en 96b.			
			Indien gewenst kan er afhankelijk van de situatie			
			een verkeersplan worden verlangd van de aannemer.			
			Deze zal dan per keer per deelopdracht worden			
			afgeprijsd, conform deel 3 01.12.14			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1621			<u>AFZETTINGEN ENKEL- EN DUBBELBAANSWEG</u>			
162110	620199		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg Ten behoeve van: maatgevende situaties met benodigde afzettingen om reinigingswerkzaamheden mogelijk te maken, welke niet met de standaard uitrusting van de reinigingswagens uit te voeren zijn. Betreft: Huur van de afzettingen voor 1 dag Verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96, 96a en 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui=30km/h Met materiaal van de aannemer Inclusief aanbrengen, onderhouden, mogelijk tussentijdse verplaatsingen en verwijderen van de toegepaste afzettingen voor de reinigings-en inspectiewerkzaamheden binnen BPN 1 Toepassen afzettingen op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren	dag	10,00	F
162120	620199		Toep. van afz.,(en) op dubbelb. (niet-autosnel)weg Ten behoeve van: maatgevende situaties met de benodigde afzettingen om reinigings werkzaamheden mogelijk te maken, welke niet met de standaard uitrusting van reinigingswagens uit te voeren zijn. Betreft: Huur van de afzettingen voor 1 dag Verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96, 96a en 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui=30km/h Met materiaal van de aannemer Inclusief aanbrengen , onderhouden, mogelijk tussentijdse verplaatsingen en verwijderen van de toegepaste afzettingen voor reinigings werkzaamheden binnen BPN 1 Toepassen afzetting op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren..	dag	5,00	F
1622			<u>DWARSAFZETTINGEN</u>			
162210	621099		Plaatsen en verwijderen van waarschuwingshek Betreft: plaatsen en verwijderen van waarschuwingshek nabij de locatie waar werkzaamheden worden uitgevoerd inclusief verwijderen na instandhouden volgens BPN 162220 Waarschuwingshek groot (rood - wit) Voorzien van borden J16 en F5 of F6 (afhankelijk van aanrijrichting) Retroflecterend, klasse I Met materiaal van de aannemer Toepassen afzettingen op aanwijzingen op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren	st	25,00	F
162220	621099		Instandhouden van waarschuwingshek Betreft: instandhouden van van waarschuwingshek geplaatst volgens BPN 162210	dag	5,00	F
1623			<u>LANGSAFZETTINGEN</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
162310	620199		Plaatsen en verwijderen van een rij afzetkegels Langs de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Inclusief verwijderen na instandhouden volgens BPN 162320 Met materiaal van de aannemer Toepassen afzettingen op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren	m	125,00	F
162320	620199		Instandhouden rij van afzetkegels Betreft: Instandhouden van rij van afzetkegels Geplaatst volgens BPN 162310 gedurende de uitvoering van de werkzaamheden	dag	5,00	F
162330	620199		Plaatsen en verwijderen van schildbakens Langs de lokatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. inclusief verwijderen na instandhouden volgens BPN 162340 Schildbakens op voet voorzien van dubbel schild Kleur: rood-wit Retroflecterend, klasse II Hoogte: 1,20 cm Hart-op-hartafstand: 4,0 m Met materiaal van de aannemer Toepassen afzettingen op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren	m	125,00	F
162340	620199		Instandhouden rij schildbakens Betreft instandhouden van de rij van schildbakens geplaatst volgens BPN 162330 gedurende de uitvoering van de werkzaamheden	dag	5,00	F
1624			<u>TOEPASSEN VAN RIJPLATEN</u>			
162410	621499		Aan- en afvoer rijplaten Betreft het aanvoeren en na gebruik afvoeren van de rijplaten aangebracht, instandgehouden en verwijderd volgens BPN 162420	keer	5,00	F
162420	621499		Aanbrengen, instandhouden en verw. rijplaten Betreft: het aanbrengen instandhouden voor de duur van de werkzaamheden (max. 4 uur) en verwijderen van rijplaten in enkelspoor Aan- en afvoer volgens BPN 162410 Alleen toepassen / aanbrengen op aanwijs en overleg met de directie. T.b.v. bescherming verharding, groen vegetatie en/of overige bijkomende en benodigde werkzaamheden indien dit gezien de situatie van de werkzaamheden gewenst is Afmetingen 3000 x 1000 x 20 mm Materiaal: Kunststof en / of staal Met materialen van de aannemer	m	125,00	F
18			WERKEN VAN ALGEMENE AARD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
181			T.B.S. WERKNEMERS, INPLANBAAR Inzet t.b.s. dient bepaald te worden in overleg en met goedkeuring van de directie van de opdrachtgever. Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet. Hoeveelheidsbepaling d.m.v. uren op afroep van de directie. Ten aanzien van de door opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking stellen werknemer (incl. vervoer) Wordt bepaald dat alleen de uren worden verrekend waarop de desbetreffende werknemer ter plaatse werkzaamheden verricht.			
181010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	50,00	F
181020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	50,00	F
182			T.B.S. MATERIEEL, INPLANBAAR Inzet t.b.s. dient bepaald te worden in overleg en met goedkeuring van de directie van de opdrachtgever. Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet. Hoeveelheidsbepaling d.m.v. uren op afroep van de directie. Ten aanzien van de door opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking stellen materieel wordt dat alleen de uren worden verrekend waarop het desbetreffende materieel ter plaatse werkzaamheden verricht, inclusief vervoer benodigde brandstofkosten en bediening.			
182010	100599		T.b.s. kolkenzuiger (groot) Ten behoeve van diverse zuigwerkzaamheden Op afroep per uur Incl. bediening en extra man / vrouw Kolkenzuiger voor de kolken welke vanaf de normale rijweg bereikbaar zijn. Betreft: hogedruk-spoel- / vacuümwagen Laadvermogen: ten minste 5 ton Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010 Acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer en worden verrekend met de opdrachtgever volgens BPN 130020	uur	50,00	F
182020	100599		T.b.s. kolkenzuiger (klein) Ten behoeve van diverse zuigwerkzaamheden Op afroep per uur Incl. bediening en extra man / vrouw Betreft: hogedruk-spoel- / vacuümwagen Kolkenzuiger voor de kolken welke niet vanaf de normale rijweg bereikbaar zijn maar wel bereikbaar zijn met klein materieel op voet- / fietspaden en pleintjes Maximale voertuigbreedte 1,75 m Maximale toelaatbare asdruk van 3 ton Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010 Acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer en worden verrekend met de opdrachtgever volgens BPN 130020	uur	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
9			Staartposten			

Behoort bij: RD20-004

RAW-Raamovereenkomst Zaanstreek-Waterland - Kolkenreiniging

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: RD20-004

Reinigen kolken

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Perceel 2A Beemster en Purmerend

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: RD20-004

RAW-Raamovereenkomst Zaanstreek-Waterland - Kolkenreiniging

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	PERCEEL 2A - BEEMSTER EN PURMEREND				
11	REINIGEN KOLKEN				
110010	Reinigen kolken - machinaal - kolkenzuiger groot	st	120.000,00F		
110020	Reinigen kolken - machinaal - kolkenzuiger klein	st	1.000,00F		
110030	Reinigen kolken - machinaal - Centrum	st	9.000,00F		
110040	Reinigen kolken - machinaal - Baanste-Noord	st	1.000,00F		
110050	Reinigen kolken - kolkenzuiger groot + navullen	st	1.000,00F		
110060	Reinigen kolken - kolkenzuiger klein + navullen	st	500,00F		
110070	Reinigen kolken - handmatig	st	25.000,00F		
110080	Het registreren van kolken welke onbereikbaar zijn	st	2.500,00F		
110090	Reinigen instroom openingen kolken - extra	st	500,00F		
12	REINIGEN LIJNGOTEN				
120010	Reinigen lijngoten	m	500,00F		
120020	Reinigen lijngoten	m	250,00F		
13	TRANSPORT EN ACCEPTATIEKOSTEN				
130010	Rioolafval vervoeren	ton	1.250,00F		
130020	Acceptatiekosten voor vrijkomend kolkenafval	ton	1.250,00F		
162	VERKEERSMAATREGELEN				
1621	<u>AFZETTINGEN ENKEL- EN DUBBELBAANSWEG</u>				
162110	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	10,00F		
162120	Toep. van afz.(en) op dubbelb. (niet-autosnel)weg	dag	5,00F		
1622	<u>DWARSAFZETTINGEN</u>				
162210	Plaatsen en verwijderen van waarschuwingshek	st	25,00F		
162220	Instandhouden van waarschuwingshek	dag	5,00F		
1623	<u>LANGSAFZETTINGEN</u>				
162310	Plaatsen en verwijderen van een rij afzetkegels	m	125,00F		
162320	Instandhouden rij van afzetkegels	dag	5,00F		
162330	Plaatsen en verwijderen van schildbakens	m	125,00F		
162340	Instandhouden rij schildbakens	dag	5,00F		
1624	<u>TOEPASSEN VAN RIJPLATEN</u>				
162410	Aan- en afvoer rijplaten	keer	5,00F		
162420	Aanbrengen, instandhouden en verw. rijplaten	m	125,00F		
18	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
181	T.B.S. WERKNEMERS, INPLANBAAR				
181010	T.b.s. werknemer.	uur	50,00F		
181020	T.b.s. werknemer.	uur	50,00F		
182	T.B.S. MATERIEEL, INPLANBAAR				
182010	T.b.s. kolkenzuiger (groot)	uur	50,00F		
182020	T.b.s. kolkenzuiger (klein)	uur	50,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				