

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			PERCEEL 2B - EDAM-VOLENDAM, met DEELGEBIEDEN			
						
21			PERCEEL 2B-1, BEBOUWINGSGEBIED:			
			Bestaande uit de kernen Edam en Volendam			
						
211			REINIGEN KOLKEN			
			Betreft: indicatieve hoeveelheden gedurende deze			
			contractduur voor het uitvoeren van de kolken-			
			reinigingsbeurten per dienst jaar zoals is			
			gesteld in dit bestek.			
			Uitgangspunt periode van reinigen na bladval, ca.			
			van half september tot half december e.e.a. in			
			overleg met de opdrachtgever.			
			Opdrachtnemer dient ook rekening mee te houden			
			dat de perceel houder optioneel in het voorjaar			
			kolken reinigingsbeurten uitvoert.			
			Opdrachtnemer dient 50% van de te reinigen kolken			
			in de periode maart/april uit te voeren en 50% in			
			de periode oktober/november.			
			- Reinigen van alle kolken die voorzien in de			
			afwatering van dit perceel.			
			- Bij het reinigen van kolken rekening houden met			
			hetgeen is vermeld in deel 3, hoofdstuk 25.			
			- De te reinigen kolken kunnen zowel vergrendeld			
			als niet vergrendeld zijn.			
			- De instroom openingen dienen geheel te worden			
			vrijgemaakt van vuil en onkruid. Dit dient			
			eventueel handmatig te gebeuren.			
			- Defecten, inclusief ontbrekende			
			stankafsluiters en geblokkeerde kolken worden			
			voor het einde van elke werkdag doorgegeven			
			aan de directie.			
			- Losliggende stankschermen moeten worden			
			teruggehangen tijdens de werkzaamheden.			
			- Indien een kolk niet bereikbaar is, moet deze			
			eenmalig binnen de deelopdracht periode opnieuw			
			worden bezocht voor de reiniging, dit dient in			
			de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
			Opdrachtnemer dient met gemiddeld 5% van het			
			totaal te rekenen voor kolken welke eventueel			
			voor het herbezoek in aanmerking komen.			
			Naast reinigen kolk inclusief de benodigde kosten			
			in de eenheidsprijzen per kolk opnemen voor:			
			- Het rapporteren van de voortgang;			
			Rapporteren van reinigingswerk en voortgang			
			uitwerken zoals gesteld in artikel 25.33.03			
			van deel 3 van dit bestek.			
			- Verzorgen opleveringsrapportage			
			van reinigingswerk en voortgang uitwerken			
			zoals gesteld in artikel 25.33.04 in deel 3			
			van dit bestek.			
			Incl. het leveren van een totaal-lijst na			
			uitvoering van een reinigingsronde per wijk.			
			Alle mogelijk te nemen maatregelen om reiniging			
			van de kolken mogelijk te maken dient bij de			
			eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Deze			
			maatregelen dienen door de aannemer te worden			
			verzorgd, dit met materiaal/ materieel van de			
			aannemer. Onder alle maatregelen moet worden			
			verstaan alles wat redelijkerwijs van de aannemer			
			verwacht mag worden.			
			Het toepassen, onderhouden en later weer opruimen			
			van alle voor de reinigingswerkzaamheden			
			benodigde hulpwerken dient bij de eenheidsprijzen			
			te zijn inbegrepen. Deze hulpwerken dienen door			
			de aannemer te worden verzorgd, dit met			
			materiaal/ materieel van de aannemer.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
211010	257521	.	.	.	.	Reinigen kolken. Situering: Perceel 2A, Edam-Volendam bebouwingsgebied Betreft: Straat- en trottoirkolken die met normale grote kolkenzuiger zijn te bereiken vanaf de rijweg. Aantal reinigingsbeurten: minimaal 1x per jaar 3. Straat- en trottoirkolken .9. Hoeveelheid verontreiniging per kolk gem. 10 kg Aard vervuiling: Blad, slib met zand, puin (incidenteel). Dit afval ontwateren en steekvast aanbieden. .1. Machinaal reinigen .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling d.m.v. GPS Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in de rijksdriehoek coördinaten en te worden verwerkt in SUFKIB-2.1. Resultaten/ rapportages aanleveren op harddisk en/of server e.e.a. conform deel 3 van dit bestek. .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 213010	st	57.500,00	F
211020	257521	.	.	.	.	Reinigen kolken. Situering: Perceel 2A, Edam-Volendam bebouwingsgebied Betreft: Straat- en trottoirkolken die niet zijn te bereiken volgens de rijweg, zoals fiets- en voet-paden en pleintjes deze kolken dienen met een klein-formaat kolkenzuiger te worden gereinigd. Aantal reinigingsbeurten: minimaal 1x per jaar 3. Straat- en trottoirkolken .9. Hoeveelheid verontreiniging per kolk gem. 10 kg Aard vervuiling: Blad, slib met zand, puin (incidenteel). Dit afval ontwateren en steekvast aanbieden. .1. Machinaal reinigen .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling d.m.v. GPS Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in de rijksdriehoek coördinaten en te worden verwerkt in SUFKIB-2.1. Resultaten/ rapportages aanleveren op harddisk en/of server e.e.a. conform deel 3 van dit bestek. .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 213010	st	10.000,00	F

[illegible]

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212010	257599		Reinigen lijngoten Situering: Perceel 2A, Edam-Volendam bebouwingsgebied Betreft: het reinigen van lijngoten Diameter lijngoten: 10 - 20 cm Gemiddelde vervuilingsgraad gem. 30% vol met vuil Lijngoten tijdens reinigingswerkzaamheden afdekken. De hoeveelheid lijngoten afval wordt bepaald a.d.h.v. steekvast aangeleverde hoeveelheden volgens de weegbonnen van het verwerkingsbedrijf. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 213010 .	m	625,00	F
212020	257599		Reinigen lijngoten Situering: Perceel 2A, Edam-Volendam bebouwingsgebied Betreft: het reinigen van lijngoten Diameter lijngoten: 20 - 40 cm Gemiddelde vervuilingsgraad gem. 30% vol met vuil Lijngoten tijdens reinigingswerkzaamheden afdekken. De hoeveelheid lijngotenafval wordt bepaald a.h.v. steekvast aangeleverde hoeveelheden volgens de weegbonnen van het verwerkingsbedrijf. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 213010 .	m	625,00	F
213			TRANSPORT EN ACCEPTATIEKOSTEN De aannemer dient stortbonnen met de bijbehorende aantal stuks gereinigde kolken wekelijks (elke dinsdag) digitaal te overhandigen aan de directie, het e.e.a. conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.			
213010	257599		Rioolafval vervoeren Betreft: vervoeren vrijgekomen materialen van alle besteksgroepen binnen BPN 2 + 21 Slib bestaande uit zand, vet, blad, wortels, puin (incidenteel), verontreinigingen en vaste organische delen. Inclusief ontwateren van het slib op het dichtstbijzijnde beschikbare riool, op aanwijzing van de directie en steekvast aanbieden. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de aannemer zelf te bepalen erkende be- of verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer en worden verrekend met de opdrachtgever conform BPN 213020 . De hoeveelheid kolkenafval wordt bepaald adhv de steekvast aangeleverde hoeveelheden volgens de weegbonnen van het verwerkingsbedrijf.	ton	750,00	F
213020	109999		Acceptatiekosten voor vrijkomend kolkenafval Betreft: kosten voor verwerking van steekvast kolken en lijngoten afval aangeboden bij erkend kolken / lijngoten-afvalverwerkingsbedrijf. Vrijgekomen bij alle besteksgroepen binnen BPN 2 + 21 en vervoerd volgens BPN 213010 . Verrekening met opdrachtgever volgens echt gewogen hoeveelheden van steekvast kolken / lijngoten-vuilafval. Volgens weegbonnen van erkend kolken / lijngoten- vuil afvalverwerkingsbedrijf.	ton	750,00	F
22			PERCEEL 2B-2, LANDELIJK: Bestaande uit de kernen Oosthuizen, Beets, Warder, Kwadijk, Hobrede en Middelie			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221			REINIGEN KOLKEN Betreft: indicatieve hoeveelheden gedurende deze contractduur voor het uitvoeren van de kolken-reinigingsbeurten per dienst jaar zoals is gesteld in dit bestek. Uitgangspunt periode van reinigen na bladval, ca. van half september tot half december e.e.a. in overleg met de opdrachtgever. Opdrachtnemer dient ook rekening mee te houden dat de perceel houder optioneel in het voorjaar kolken reinigingsbeurten uitvoert. Opdrachtnemer dient 50% van de te reinigen kolken in de periode maart/april uit te voeren en 50% in de periode oktober/november. - Reinigen van alle kolken die voorzien in de afwatering van dit perceel. - Bij het reinigen van kolken rekening houden met hetgeen is vermeld in deel 3, hoofdstuk 25. - De te reinigen kolken kunnen zowel vergrendeld als niet vergrendeld zijn. - De instroom openingen dienen geheel te worden vrijgemaakt van vuil en onkruid. Dit dient eventueel handmatig te gebeuren. - Defecten, inclusief ontbrekende stankafsluiters en geblokkeerde kolken worden voor het einde van elke werkdag doorgegeven aan de directie. - Losliggende stankschermen moeten worden teruggehangen tijdens de werkzaamheden. Naast reinigen kolk inclusief de benodigde kosten in de eenheidsprijzen per kolk opnemen voor: - Het rapporteren van de voortgang; Rapporteren van reinigingswerk en voortgang uitwerken zoals gesteld in artikel 25.33.03 van deel 3 van dit bestek. - Verzorgen opleveringsrapportage van reinigingswerk en voortgang uitwerken zoals gesteld in artikel 25.33.04 in deel 3 van dit bestek. Incl. het leveren van een totaal-lijst na uitvoering van een reinigingsronde per wijk. Alle mogelijk te nemen maatregelen om reiniging van de kolken mogelijk te maken dient bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Deze maatregelen dienen door de aannemer te worden verzorgd, dit met materiaal/ materieel van de aannemer. Onder alle maatregelen moet worden verstaan alles wat redelijkerwijs van de aannemer verwacht mag worden. Het toepassen, onderhouden en later weer opruimen van alle voor de reinigingswerkzaamheden benodigde hulpwerken dient bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Deze hulpwerken dienen door de aannemer te worden verzorgd, dit met materiaal/ materieel van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
221010	257521	.	.	.	.	Reinigen kolken. Situering: perceel 2B, Oosthuizen, Beets, Warder, Kwadijk, Hobrede en Middellie, landelijk gebied Betreft: Straat- en trottoirkolken die met normale grote kolkenzuiger zijn te bereiken vanaf de rijweg. Aantal reinigingsbeurten: minimaal 1x per jaar 3. Straat- en trottoirkolken .9. Hoeveelheid verontreiniging per kolk gem. 10 kg Aard vervuiling: Blad, slib met zand, puin (incidenteel). Dit afval ontwateren en steekvast aanbieden. .1. Machinaal reinigen .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling d.m.v. GPS Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in de rijksdriehoek coördinaten en te worden verwerkt in SUFKIB-2.1. Resultaten/ rapportages aanleveren op harddisk en/of server e.e.a. conform deel 3 van dit bestek. .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 223010	st	8.000,00	F
221020	257521	.	.	.	.	Reinigen kolken. Situering: perceel 2B, Oosthuizen, Beets, Warder, Kwadijk, Hobrede en Middellie, landelijk gebied Betreft: Straat- en trottoirkolken die niet zijn te bereiken volgens de rijweg, zoals fiets- en voet-paden en pleintjes deze kolken dienen met een klein-formaat kolkenzuiger te worden gereinigd. Aantal reinigingsbeurten: minimaal 1x per jaar 3. Straat- en trottoirkolken .9. Hoeveelheid verontreiniging per kolk gem. 10 kg Aard vervuiling: Blad, slib met zand, puin (incidenteel). Dit afval ontwateren en steekvast aanbieden. .1. Machinaal reinigen .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling d.m.v. GPS Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in de rijksdriehoek coördinaten en te worden verwerkt in SUFKIB-2.1. Resultaten/ rapportages aanleveren op harddisk en/of server e.e.a. conform deel 3 van dit bestek. .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 223010	st	500,00	F

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
221050	257521	 Reinigen kolken. Situering: perceel 2B, Oosthuizen, Beets, Warder, Kwadijk, Hobrede en Middellie, landelijk gebied Betreft: Straat- en trottoirkolken die met kolkenzuigers niet zijn te bereiken. Aantal reinigingsbeurten: minimaal 1x per jaar 3. Straat- en trottoirkolken .9. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk gem. 10 kg Aard vervuiling: Blad, slib met zand, puin (incidenteel). Dit afval ontwateren en steekvast aanbieden. . .2. . Handmatig reinigen . . .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld . . . aan locatiebepaling d.m.v. GPS . . . Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in de . . . rijkzdriehoek coördinatens en te worden verwerkt . . . in SUFKIB-2.1. . . . Resultaten/ rapportages aanleveren op harddisk . . . en/of server e.e.a. conform deel 3 van dit . . . bestek.1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens . . . bestekspostnr. 223010 . . .	st	750,00 F	F
221060	257599	 Het registreren van kolken welke onbereikbaar zijn Situering: perceel 2B, Oosthuizen, Beets, Warder, Kwadijk, Hobrede en Middellie, landelijk gebied Dit betreft kolken welke door diverse redenen niet gereinigd kunnen worden maar wel in de reinigungsronde bezocht zijn. Elke kolk van deze soort dient gefotografeerd te worden zoals vermeld in paragraaf 25.33.04.	st	310,00 F	F
221070	257599	 Het registreren van kolken welke nieuw zijn Situering: perceel 2B, Oosthuizen, Beets, Warder, Kwadijk, Hobrede en Middellie, landelijk gebied Dit betreft kolken welke nieuw zijn en nog niet zijn geregistreerd. Elke kolk van deze soort dient gefotografeerd te worden zoals vermeld in paragraaf 25.33.04.	st	250,00 F	F
221080	257599	 Reinigen instroom openingen kolken - extra Situering: perceel 2B, Oosthuizen, Beets, Warder, Kwadijk, Hobrede en Middellie, landelijk gebied Hierbij denken aan centrale (markt)gebiedes, stads- en/of dorpspleinen en overige belangrijke gebieden binnen dit perceel om de doorvoer van de ontwatering in de kolken te waarborgen. Betreft: Schoonmaken instroom openingen van de straat en trottoirkolken. De instroom openingen dienen geheel te worden vrijgemaakt van vuil en onkruid. Dit dient eventueel handmatig te gebeuren. Aard vervuiling: blad, vuil en onkruid. Dit afval steekvast aanbieden. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 223010 Toepassen voor speciaal reinigen instroom openingen van de kolken wordt alleen gebruik van gemaakt op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever.	st	310,00 F	F
222		 REINIGEN LIJNGOTEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222010	257599		Reinigen lijngoten Situering: perceel 2B, Oosthuizen, Beets, Warder, Kwadijk, Hobrede en Middelie, landelijk gebied Betreft: het reinigen van lijngoten Diameter lijngoten: 10 - 20 cm Gemiddelde vervuilingsgraad gem. 30% vol met vuil Lijngoten tijdens reinigingswerkzaamheden afdekken. De hoeveelheid lijngoten afval wordt bepaald a.d.h.v. steekvast aangeleverde hoeveelheden volgens de weegbonnen van het verwerkingsbedrijf. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 223010 .	m	250,00	F
222020	257599		Reinigen lijngoten Situering: perceel 2B, Oosthuizen, Beets, Warder, Kwadijk, Hobrede en Middelie, landelijk gebied Betreft: het reinigen van lijngoten Diameter lijngoten: 20 - 40 cm Gemiddelde vervuilingsgraad gem. 30% vol met vuil Lijngoten tijdens reinigingswerkzaamheden afdekken. De hoeveelheid lijngotenafval wordt bepaald a.h.v. steekvast aangeleverde hoeveelheden volgens de weegbonnen van het verwerkingsbedrijf. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 223010 .	m	250,00	F
223			TRANSPORT EN ACCEPTATIEKOSTEN De aannemer dient stortbonnen met de bijbehorende aantal stuks gereinigde kolken wekelijks (elke dinsdag) digitaal te overhandigen aan de directie, het e.e.a. conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.			
223010	257599		Rioolafval vervoeren Betreft: vervoeren vrijgekomen materialen van alle besteksgroepen binnen BPN 2 + 22 Slib bestaande uit zand, vet, blad, wortels, puin (incidenteel), verontreinigingen en vaste organische delen. Inclusief ontwateren van het slib op het dichtstbijzijnde beschikbare riool, op aanwijzing van de directie en steekvast aanbieden. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de aannemer zelf te bepalen erkende be- of verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer en worden verrekend met de opdrachtgever conform BPN 223020 . De hoeveelheid kolkenafval wordt bepaald adhv de steekvast aangeleverde hoeveelheden volgens de weegbonnen van het verwerkingsbedrijf.	ton	100,00	F
223020	109999		Acceptatiekosten voor vrijkomend kolkenafval Betreft: kosten voor verwerking van steekvast kolken en lijngoten afval aangeboden bij erkend kolken / lijngoten-afvalverwerkingsbedrijf. Vrijgekomen bij alle besteksgroepen binnen BPN 2 + 22 en vervoerd volgens BPN 223010 . Verrekening met opdrachtgever volgens echt gewogen hoeveelheden van steekvast kolken / lijngoten-vuilafval. Volgens weegbonnen van erkend kolken / lijngoten- vuil afvalverwerkingsbedrijf.	ton	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
262			VERKEERSMAATREGELEN Bestekposten vermeld in deze paragraaf worden alleen verrekend indien er voor de werkzaamheden niet kan worden volstaan met de standaarduitrusting van het reinigings-en inspectie materieel/materiaal van de aannemer. Het in te zetten materieel dient standaard te zijn zijn voorzien van eigen bebakening conform CROW publicatie 96b-figuurnr. 1221 en een zwaailicht voor en achter op het voertuig. Uit te verkeersafzettingen conform de standaard verkeersmaatregelen volgens de CROW-publikatiereeks 96, 96a en 96b. Indien gewenst kan er afhankelijk van de situatie een verkeersplan worden verlangd van de aannemer. Deze zal dan per keer per deelopdracht worden afgeprijsd, conform deel 3 01.12.14			
2621			<u>AFZETTINGEN ENKEL- EN DUBBELBAANSWEG</u>			
262110	620199		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg Ten behoeve van: maatgevende situaties met benodigde afzettingen om reinigingswerkzaamheden mogelijk te maken, welke niet met de standaard uitrusting van de reinigingswagens uit te voeren zijn. Betreft: Huur van de afzettingen voor 1 dag Verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96, 96a en 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui=30km/h Met materiaal van de aannemer Inclusief aanbrengen, onderhouden, mogelijk tussentijdse verplaatsingen en verwijderen van de toegepaste afzettingen voor de reinigings-en inspectiewerkzaamheden binnen BPN 1 Toepassen afzettingen op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren	dag	10,00	F
262120	620199		Toep. van afz.(en) op dubbelb. (niet-autosnel)weg Ten behoeve van: maatgevende situaties met de benodigde afzettingen om reinigings werkzaamheden mogelijk te maken, welke niet met de standaard uitrusting van reinigingswagens uit te voeren zijn. Betreft: Huur van de afzettingen voor 1 dag Verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96, 96a en 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui=30km/h Met materiaal van de aannemer Inclusief aanbrengen , onderhouden, mogelijk tussentijdse verplaatsingen en verwijderen van de toegepaste afzettingen voor reinigings werkzaamheden binnen BPN 1 Toepassen afzetting op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren..	dag	5,00	F
2622			<u>DWARSAFZETTINGEN</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
262210	621099		Plaatsen en verwijderen van waarschuwingshek Betreft: plaatsen en verwijderen van waarschuwingshek nabij de locatie waar werkzaamheden worden uitgevoerd inclusief verwijderen na instandhouden volgens BPN 262220 Waarschuwingshek groot (rood - wit) Voorzien van borden J16 en F5 of F6 (afhankelijk van aanrijrichting) Retroflecterend, klasse I Met materiaal van de aannemer Toepassen afzettingen op aanwijzingen op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren	st	25,00	F
262220	621099		Instandhouden van waarschuwingshek Betreft: instandhouden van van waarschuwingshek geplaatst volgens BPN 262210	dag	5,00	F
2623			<u>LANGSAFZETTINGEN</u>			
262310	620199		Plaatsen en verwijderen van een rij afzetkegels Langs de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Inclusief verwijderen na instandhouden volgens BPN 262320 Met materiaal van de aannemer Toepassen afzettingen op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren	m	125,00	F
262320	620199		Instandhouden rij van afzetkegels Betreft: Instandhouden van rij van afzetkegels Geplaatst volgens BPN 262310 gedurende de uitvoering van de werkzaamheden	dag	5,00	F
262330	620199		Plaatsen en verwijderen van schildbakens Langs de lokatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. inclusief verwijderen na instandhouden volgens BPN 262340 Schildbakens op voet voorzien van dubbel schild Kleur: rood-wit Retroflecterend, klasse II Hoogte: 1,20 cm Hart-op-hartafstand: 4,0 m Met materiaal van de aannemer Toepassen afzettingen op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren	m	125,00	F
262340	620199		Instandhouden rij schildbakens Betreft instandhouden van de rij van schildbakens geplaatst volgens BPN 262330 gedurende de uitvoering van de werkzaamheden	dag	5,00	F
2624			<u>TOEPASSEN VAN RIJPLATEN</u>			
262410	621499		Aan- en afvoer rijplaten Betreft het aanvoeren en na gebruik afvoeren van de rijplaten aangebracht, instandgehouden en verwijderd volgens BPN 262420	keer	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
262420	621499		Aanbrengen, instandhouden en verw. rijplaten Betreft: het aanbrengen instandhouden voor de duur van de werkzaamheden (max. 4 uur) en verwijderen van rijplaten in enkelspoor Aan- en afvoer volgens BPN 262410 Alleen toepassen / aanbrengen op aanwijs en overleg met de directie. T.b.v. bescherming verharding, groen vegetatie en/of overige bijkomende en benodigde werkzaamheden indien dit gezien de situatie van de werkzaamheden gewenst is Afmetingen 3000 x 1000 x 20 mm Materiaal: Kunststof en / of staal Met materialen van de aannemer	m	125,00	F
28			WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
281			T.B.S. WERKNEMERS, INPLANBAAR Inzet t.b.s. dient bepaald te worden in overleg en met goedkeuring van de directie van de opdrachtgever. Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet. Hoeveelheidsbepaling d.m.v. uren op afroep van de directie. Ten aanzien van de door opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking stellen werknemer (incl. vervoer) Wordt bepaald dat alleen de uren worden verrekend waarop de desbetreffende werknemer ter plaatse werkzaamheden verricht.			
281010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	50,00	F
281020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	50,00	F
282			T.B.S. MATERIEEL, INPLANBAAR Inzet t.b.s. dient bepaald te worden in overleg en met goedkeuring van de directie van de opdrachtgever. Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet. Hoeveelheidsbepaling d.m.v. uren op afroep van de directie. Ten aanzien van de door opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking stellen materieel wordt dat alleen de uren worden verrekend waarop het desbetreffende materieel ter plaatse werkzaamheden verricht, inclusief vervoer benodigde brandstofkosten en bediening.			
282010	100599		T.b.s. kolkenzuiger (groot) Ten behoeve van diverse zuigwerkzaamheden Op afroep per uur Incl. bediening en extra man / vrouw Kolkenzuiger voor de kolken welke vanaf de normale rijweg bereikbaar zijn. Betreft: hogedruk-spoel- / vacuümwagen Laadvermogen: ten minste 5 ton Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 213010 en/of 223010 Acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer en worden verrekend met de opdrachtgever volgens BPN 213020 en/of 223020	uur	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
282020	100599		T.b.s. kolkenzuiger (klein)	uur	50,00	F	
			Ten behoeve van diverse zuigwerkzaamheden				
			Op afroep per uur				
			Incl. bediening en extra man / vrouw				
			Betreft: hogedruk-spoel- / vacuümwagen				
			Kolkenzuiger voor de kolken welke niet vanaf de				
			normale rijweg bereikbaar zijn maar wel				
			berikbaar zijn met klein materieel op voet- /				
			fietspaden en pleintjes				
			Maximale voertuigbreedte 1,75 m				
			Maximale toelaatbare asdruk van 3 ton				
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 213010 en/of 223010				
			Acceptatiekosten komen voor rekening van de				
			aannemer en worden verrekend met de opdrachtgever				
			volgens BPN 213020 en/of 223020				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

Behoort bij: RD20-004

RAW Raamovereenkomst Zaanstreek-Waterland - Kolkenreiniging

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: RD20-004

Reinigen kolken

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Perceel 2B Edam en Volendam

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: RD20-004

RAW Raamovereenkomst Zaanstreek-Waterland - Kolkenreiniging

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	PERCEEL 2B - EDAM-VOLENDAM, met DEELGEBIED				
21	PERCEEL 2B-1, BEBOUWINGSGEBIED:				
211	REINIGEN KOLKEN				
211010	Reinigen kolken - machinaal - kolkenzuiger groot	st	57.500,00F		
211020	Reinigen kolken - machinaal - kolkenzuiger klein	st	10.000,00F		
211030	Reinigen kolken - kolkenzuiger groot + navullen	st	940,00F		
211040	Reinigen kolken - kolkenzuiger klein + navullen	st	310,00F		
211050	Reinigen kolken - handmatig	st	4.250,00F		
211060	Het registreren van kolken welke onbereikbaar zijn	st	2.500,00F		
211070	Het registreren van kolken welke nieuw zijn	st	750,00F		
211080	Reinigen instroom openingen kolken - extra	st	940,00F		
212	REINIGEN LIJNGOTEN				
212010	Reinigen lijngoten	m	625,00F		
212020	Reinigen lijngoten	m	625,00F		
213	TRANSPORT EN ACCEPTATIEKOSTEN				
213010	Rioolafval vervoeren	ton	750,00F		
213020	Acceptatiekosten voor vrijkomend kolkenafval	ton	750,00F		
22	PERCEEL 2B-2, LANDELIJK:				
221	REINIGEN KOLKEN				
221010	Reinigen kolken - machinaal - kolkenzuiger groot	st	8.000,00F		
221020	Reinigen kolken - machinaal - kolkenzuiger klein	st	500,00F		
221030	Reinigen kolken - kolkenzuiger groot + navullen	st	310,00F		
221040	Reinigen kolken - kolkenzuiger klein + navullen	st	190,00F		
221050	Reinigen kolken - handmatig	st	750,00F		
221060	Het registreren van kolken welke onbereikbaar zijn	st	310,00F		
221070	Het registreren van kolken welke nieuw zijn	st	250,00F		
221080	Reinigen instroom openingen kolken - extra	st	310,00F		
222	REINIGEN LIJNGOTEN				
222010	Reinigen lijngoten	m	250,00F		
222020	Reinigen lijngoten	m	250,00F		
223	TRANSPORT EN ACCEPTATIEKOSTEN				
223010	Rioolafval vervoeren	ton	100,00F		
223020	Acceptatiekosten voor vrijkomend kolkenafval	ton	100,00F		
262	VERKEERSMAATREGELEN				
2621	<u>AFZETTINGEN ENKEL- EN DUBBELBAANSWEG</u>				
262110	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	10,00F		
262120	Toep. van afz.(en) op dubbelb. (niet-autosnel)weg	dag	5,00F		
2622	<u>DWARSAFZETTINGEN</u>				
262210	Plaatsen en verwijderen van waarschuwingshek	st	25,00F		
262220	Instandhouden van waarschuwingshek	dag	5,00F		
2623	<u>LANGSAFZETTINGEN</u>				
262310	Plaatsen en verwijderen van een rij afzetkegels	m	125,00F		
262320	Instandhouden rij van afzetkegels	dag	5,00F		
262330	Plaatsen en verwijderen van schildbakens	m	125,00F		
262340	Instandhouden rij schildbakens	dag	5,00F		
2624	<u>TOEPASSEN VAN RIJPLATEN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
262410	Aan- en afvoer rijplaten	keer	5,00F		
262420	Aanbrengen, instandhouden en verw. rijplaten	m	125,00F		
28	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
281	T.B.S. WERKNEMERS, INPLANBAAR				
281010	T.b.s. werknemer.	uur	50,00F		
281020	T.b.s. werknemer.	uur	50,00F		
282	T.B.S. MATERIEEL, INPLANBAAR				
282010	T.b.s. kolkenzuiger (groot)	uur	50,00F		
282020	T.b.s. kolkenzuiger (klein)	uur	50,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				