

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			PERCEEL 2D - OVER-GEMEENTEN			
41			REINIGEN KOLKEN Betreft: indicatieve hoeveelheden gedurende deze contractduur voor het uitvoeren van de kolken-reinigingsbeurten per dienst jaar zoals is gesteld in dit bestek. Uitgangspunt periode van reinigen na bladval, ca. van half september tot half december e.e.a. in overleg met de opdrachtgever. Opdrachtnemer dient ook rekening mee te houden dat de perceel houder optioneel in het voorjaar kolken reinigingsbeurten uitvoert. - Reinigen van alle kolken die voorzien in de afwatering van dit perceel. - Bij het reinigen van kolken rekening houden met hetgeen is vermeld in deel 3, hoofdstuk 25. - De te reinigen kolken kunnen zowel vergrendeld als niet vergrendeld zijn. - De instroom openingen dienen geheel te worden vrijgemaakt van vuil en onkruid. Dit dient eventueel handmatig te gebeuren. - Defecten, inclusief ontbrekende stankafsluiters en geblokkeerde kolken worden voor het einde van elke werkdag doorgegeven aan de directie. - Losliggende stankschermen moeten worden teruggehangen tijdens de werkzaamheden. - Indien een kolk niet bereikbaar is, moet deze eenmalig binnen de deelopdracht periode opnieuw worden bezocht voor de reiniging, dit dient in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Opdrachtnemer dient met gemiddeld 5% van het totaal te rekenen voor kolken welke eventueel voor het herbezoek in aanmerking komen. Naast reinigen kolk inclusief de benodigde kosten in de eenheidsprijzen per kolk opnemen voor: - Het rapporteren van de voortgang; Rapporteren van reinigingswerk en voortgang uitwerken zoals gesteld in artikel 25.33.03 van deel 3 van dit bestek. - Verzorgen opleveringsrapportage van reinigingswerk en voortgang uitwerken zoals gesteld in artikel 25.33.04 in deel 3 van dit bestek. Incl. het leveren van een totaal-lijst na uitvoering van een reinigingsronde per wijk. Alle mogelijk te nemen maatregelen om reiniging van de kolken mogelijk te maken dient bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Deze maatregelen dienen door de aannemer te worden verzorgd, dit met materiaal/ materieel van de aannemer. Onder alle maatregelen moet worden verstaan alles wat redelijkerwijs van de aannemer verwacht mag worden. Het toepassen, onderhouden en later weer opruimen van alle voor de reinigingswerkzaamheden benodigde hulpwerken dient bij de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Deze hulpwerken dienen door de aannemer te worden verzorgd, dit met materiaal/ materieel van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
410010	257521	.	.	.	.	Reinigen kolken.	st	25.000,00	F
		.	.	.	.	Situering: perceel 4, OVER-Gemeenten			
		.	.	.	.	Betreft:			
		.	.	.	.	Straat- en trottoirkolken die met normale grote			
		.	.	.	.	kolkenzuiger zijn te bereiken vanaf de rijweg.			
		.	.	.	.	Aantal reinigingsbeurten: minimaal 1x per jaar			
		3.	.	.	.	Straat- en trottoirkolken			
		.9.	.	.	.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk gem. 10 kg			
		.	.	.	.	Aard vervuiling:			
		.	.	.	.	Blad, slib met zand, puin (incidenteel).			
		.	.	.	.	Dit afval ontwateren en steekvast aanbieden.			
		.1.	.	.	.	Machinaal reinigen			
		.1.	.	.	.	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld			
		.	.	.	.	aan locatiebepaling d.m.v. GPS			
		.	.	.	.	Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in de			
		.	.	.	.	rijksdriehoek coördinaten en te worden verwerkt			
		.	.	.	.	in SUFKIB-2.1.			
		.	.	.	.	Resultaten/ rapportages aanleveren op harddisk			
		.	.	.	.	en/of server e.e.a. conform deel 3 van dit			
		.	.	.	.	bestek.			
		.1	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		.	.	.	.	bestekspostnr. 430010			
		.	.	.	.				
410020	257521	.	.	.	.	Reinigen kolken.	st	1.250,00	F
		.	.	.	.	Situering: perceel 4, OVER-Gemeenten			
		.	.	.	.	Betreft:			
		.	.	.	.	Straat- en trottoirkolken die niet zijn te			
		.	.	.	.	bereiken volgens de rijweg, zoals fiets- en			
		.	.	.	.	voet-paden en pleintjes deze kolken dienen met			
		.	.	.	.	een klein-formaat kolkenzuiger te worden			
		.	.	.	.	gereinigd.			
		.	.	.	.	Aantal reinigingsbeurten: minimaal 1x per jaar			
		3.	.	.	.	Straat- en trottoirkolken			
		.9.	.	.	.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk gem. 10 kg			
		.	.	.	.	Aard vervuiling:			
		.	.	.	.	Blad, slib met zand, puin (incidenteel).			
		.	.	.	.	Dit afval ontwateren en steekvast aanbieden.			
		.1.	.	.	.	Machinaal reinigen			
		.1.	.	.	.	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld			
		.	.	.	.	aan locatiebepaling d.m.v. GPS			
		.	.	.	.	Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in de			
		.	.	.	.	rijksdriehoek coördinaten en te worden verwerkt			
		.	.	.	.	in SUFKIB-2.1.			
		.	.	.	.	Resultaten/ rapportages aanleveren op harddisk			
		.	.	.	.	en/of server e.e.a. conform deel 3 van dit			
		.	.	.	.	bestek.			
		.1	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		.	.	.	.	bestekspostnr. 430010			
		.	.	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
410030	257521	.	.	.	.	.	Reinigen kolken. Situering: perceel 4, OVER-Gemeenten Betreft: Straat- en trottoirkolken die met normale grote kolkenzuiger zijn te bereiken vanaf de rijweg. Aantal reinigingsbeurten: minimaal 1x per jaar 3. Straat- en trottoirkolken .9. Hoeveelheid verontreiniging per kolk gem. 10 kg . Aard vervuiling: . Blad, slib met zand, puin (incidenteel). . Dit afval ontwateren en steekvast aanbieden. .1. Machinaal reinigen . Kolk na reinigen vullen met water i.v.m. in werking treden stankslot. .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling d.m.v. GPS . Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in de rijksdriehoek coördinaten en te worden verwerkt in SUFKIB-2.1. . Resultaten/ rapportages aanleveren op harddisk en/of server e.e.a. conform deel 3 van dit bestek. .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 430010	st	625,00	F
410040	257521	.	.	.	.	.	Reinigen kolken. Situering: perceel 4, OVER-Gemeenten Betreft: Straat- en trottoirkolken die niet zijn te bereiken volgens de rijweg, zoals fiets- en voet-paden en pleintjes deze kolken dienen met een klein-formaat kolkenzuiger te worden gereinigd. Aantal reinigingsbeurten: minimaal 1x per jaar 3. Straat- en trottoirkolken .9. Hoeveelheid verontreiniging per kolk gem. 10 kg . Aard vervuiling: . Blad, slib met zand, puin (incidenteel). . Dit afval ontwateren en steekvast aanbieden. .1. Machinaal reinigen . Kolk na reinigen vullen met water i.v.m. in werking treden stankslot. .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling d.m.v. GPS . Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in de rijksdriehoek coördinaten en te worden verwerkt in SUFKIB-2.1. . Resultaten/ rapportages aanleveren op harddisk en/of server e.e.a. conform deel 3 van dit bestek. .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 430010	st	310,00	F

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
43	420020	257599	Reinigen lijngoten Situering: perceel 4, OVER-Gemeenten Betreft: het reinigen van lijngoten Diameter lijngoten: 20 - 40 cm Gemiddelde vervuilingsgraad gem. 30% vol met vuil Lijngoten tijdens reinigingswerkzaamheden afdekken. De hoeveelheid lijngotenafval wordt bepaald a.h.v. steekvast aangeleverde hoeveelheden volgens de weegbonnen van het verwerkingsbedrijf. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 430010 .	m	310,00	F
			TRANSPORT EN ACCEPTATIEKOSTEN De aannemer dient stortbonnen met de bijbehorende aantal stuks gereinigde kolken wekelijks (elke dinsdag) digitaal te overhandigen aan de directie, het e.e.a. conform het gestelde in deel 3 van dit bestek.			
430010	257599		Rioolafval vervoeren Betreft: vervoeren vrijgekomen materialen van alle besteksgroepen binnen BPN 4 Slib bestaande uit zand, vet, blad, wortels, puin (incidenteel), verontreinigingen en vaste organische delen. Inclusief ontwateren van het slib op het dichtstbijzijnde beschikbare riool, op aanwijzing van de directie en steekvast aanbieden. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de aannemer zelf te bepalen erkende be- of verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer en worden verrekend met de opdrachtgever conform BPN 430020 . De hoeveelheid kolkenafval wordt bepaald adhv de steekvast aangeleverde hoeveelheden volgens de weegbonnen van het verwerkingsbedrijf.	ton	325,00	F
430020	109999		Acceptatiekosten voor vrijkomend kolkenafval Betreft: kosten voor verwerking van steekvast kolken en lijngoten afval aangeboden bij erkend kolken / lijngoten-afvalverwerkingsbedrijf. Vrijgekomen bij alle besteksgroepen binnen BPN 4 en vervoerd volgens BPN 430010 . Verrekening met opdrachtgever volgens echt gewogen hoeveelheden van steekvast kolken / lijngoten-vuilafval. Volgens weegbonnen van erkend kolken / lijngoten- vuil afvalverwerkingsbedrijf.	ton	325,00	F
			VERKEERSMAATREGELEN Bestekposten vermeld in deze paragraaf worden alleen verrekend indien er voor de werkzaamheden niet kan worden volstaan met de standaarduitrusting van het reinigings-en inspectie materieel/materiaal van de aannemer. Het in te zetten materieel dient standaard te zijn zijn voorzien van eigen bebakening conform CROW publicatie 96b-figuurnr. 1221 en een zwaailicht voor en achter op het voertuig. Uit te verkeersafzettingen conform de standaard verkeersmaatregelen volgens de CROW-publikatiereeks 96, 96a en 96b. Indien gewenst kan er afhankelijk van de situatie een verkeersplan worden verlangd van de aannemer. Deze zal dan per keer per deelopdracht worden afgeprijsd, conform deel 3 01.12.14			
462						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4621			<u>AFZETTINGEN ENKEL- EN DUBBELBAANSWEG</u>			
462110	620199		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg Ten behoeve van: maatgevende situaties met benodigde afzettingen om reinigingswerkzaamheden mogelijk te maken, welke niet met de standaard uitrusting van de reinigingswagens uit te voeren zijn. Betreft: Huur van de afzettingen voor 1 dag Verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96, 96a en 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V_{wiu}=30km/h Met materiaal van de aannemer Inclusief aanbrengen, onderhouden, mogelijk tussentijdse verplaatsingen en verwijderen van de toegepaste afzettingen voor de reinigings- en inspectiewerkzaamheden binnen BPN 4 Toepassen afzettingen op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren	dag	5,00	F
462120	620199		Toep. van afz.(en) op dubbelb. (niet-autosnel)weg Ten behoeve van: maatgevende situaties met de benodigde afzettingen om reinigings werkzaamheden mogelijk te maken, welke niet met de standaard uitrusting van reinigingswagens uit te voeren zijn. Betreft: Huur van de afzettingen voor 1 dag Verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96, 96a en 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V_{wiu}=30km/h Met materiaal van de aannemer Inclusief aanbrengen , onderhouden, mogelijk tussentijdse verplaatsingen en verwijderen van de toegepaste afzettingen voor reinigings werkzaamheden binnen BPN 4 Toepassen afzetting op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren..	dag	3,00	F
4622			<u>DWARSAFZETTINGEN</u>			
462210	621099		Plaatsen en verwijderen van waarschuwingshek Betreft: plaatsen en verwijderen van waarschuwingshek nabij de locatie waar werkzaamheden worden uitgevoerd inclusief verwijderen na instandhouden volgens BPN 462220 Waarschuwingshek groot (rood - wit) Voorzien van borden J16 en F5 of F6 (afhankelijk van aanrijrichting) Retroflecterend, klasse I Met materiaal van de aannemer Toepassen afzettingen op aanwijzingen op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren	st	25,00	F
462220	621099		Instandhouden van waarschuwingshek Betreft: instandhouden van van waarschuwingshek geplaatst volgens BPN 462210	dag	5,00	F
4623			<u>LANGSAFZETTINGEN</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
462310	620199		Plaatsen en verwijderen van een rij afzetkegels Langs de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Inclusief verwijderen na instandhouden volgens BPN 462320 Met materiaal van de aannemer Toepassen afzettingen op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren	m	125,00	F
462320	620199		Instandhouden rij van afzetkegels Betreft: Instandhouden van rij van afzetkegels Geplaatst volgens BPN 462310 gedurende de uitvoering van de werkzaamheden	dag	5,00	F
462330	620199		Plaatsen en verwijderen van schildbakens Langs de lokatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. inclusief verwijderen na instandhouden volgens BPN 462340 Schildbakens op voet voorzien van dubbel schild Kleur: rood-wit Retroflecterend, klasse II Hoogte: 1,20 cm Hart-op-hartafstand: 4,0 m Met materiaal van de aannemer Toepassen afzettingen op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren	m	125,00	F
462340	620199		Instandhouden rij schildbakens Betreft instandhouden van de rij van schildbakens geplaatst volgens BPN 462330 gedurende de uitvoering van de werkzaamheden	dag	5,00	F
4624			<u>TOEPASSEN VAN RIJPLATEN</u>			
462410	621499		Aan- en afvoer rijplaten Betreft het aanvoeren en na gebruik afvoeren van de rijplaten aangebracht, instandgehouden en verwijderd volgens BPN 462420	keer	5,00	F
462420	621499		Aanbrengen, instandhouden en verw. rijplaten Betreft: het aanbrengen instandhouden voor de duur van de werkzaamheden (max. 4 uur) en verwijderen van rijplaten in enkelspoor Aan- en afvoer volgens BPN 462410 Alleen toepassen / aanbrengen op aanwijs en overleg met de directie. T.b.v. bescherming verharding, groen vegetatie en/of overige bijkomende en benodigde werkzaamheden indien dit gezien de situatie van de werkzaamheden gewenst is Afmetingen 3000 x 1000 x 20 mm Materiaal: Kunststof en / of staal Met materialen van de aannemer	m	125,00	F
48			WERKEN VAN ALGEMENE AARD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
481			T.B.S. WERKNEMERS, INPLANBAAR Inzet t.b.s. dient bepaald te worden in overleg en met goedkeuring van de directie van de opdrachtgever. Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet. Hoeveelheidsbepaling d.m.v. uren op afroep van de directie. Ten aanzien van de door opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking stellen werknemer (incl. vervoer) Wordt bepaald dat alleen de uren worden verrekend waarop de desbetreffende werknemer ter plaatse werkzaamheden verricht.			
481010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	30,00	F
481020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	30,00	F
482			T.B.S. MATERIEEL, INPLANBAAR Inzet t.b.s. dient bepaald te worden in overleg en met goedkeuring van de directie van de opdrachtgever. Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet. Hoeveelheidsbepaling d.m.v. uren op afroep van de directie. Ten aanzien van de door opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking stellen materieel wordt dat alleen de uren worden verrekend waarop het desbetreffende materieel ter plaatse werkzaamheden verricht, inclusief vervoer benodigde brandstofkosten en bediening.			
482010	100599		T.b.s. kolkenzuiger (groot) Ten behoeve van diverse zuigwerkzaamheden Op afroep per uur Incl. bediening en extra man / vrouw Kolkenzuiger voor de kolken welke vanaf de normale rijweg bereikbaar zijn. Betreft: hogedruk-spoel- / vacuümwagen Laadvermogen: ten minste 5 ton Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 430010 Acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer en worden verrekend met de opdrachtgever volgens BPN 430020	uur	30,00	F
482020	100599		T.b.s. kolkenzuiger (klein) Ten behoeve van diverse zuigwerkzaamheden Op afroep per uur Incl. bediening en extra man / vrouw Betreft: hogedruk-spoel- / vacuümwagen Kolkenzuiger voor de kolken welke niet vanaf de normale rijweg bereikbaar zijn maar wel berikbaar zijn met klein materieel op voet- / fietspaden en pleintjes Maximale voertuigbreedte 1,75 m Maximale toelaatbare asdruk van 3 ton Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 430010 Acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer en worden verrekend met de opdrachtgever volgens BPN 430020	uur	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			Staartposten			

Behoort bij: RD20-004

RAW-Raamovereenkomst Zaanstreek-Waterland - Kolkenreiniging

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: RD20-004

Reinigen kolken

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Perceel 2D Over-gemeenten

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: RD20-004

RAW-Raamovereenkomst Zaanstreek-Waterland - Kolkenreiniging

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	PERCEEL 2D - OVER-GEMEENTEN				
41	REINIGEN KOLKEN				
410010	Reinigen kolken - machinaal - kolkenzuiger groot	st	25.000,00F		
410020	Reinigen kolken - machinaal - kolkenzuiger klein	st	1.250,00F		
410030	Reinigen kolken - kolkenzuiger groot + navullen	st	625,00F		
410040	Reinigen kolken - kolkenzuiger klein + navullen	st	310,00F		
410050	Reinigen kolken - handmatig	st	1.250,00F		
410060	Het registreren van kolken welke onbereikbaar zijn	st	1.250,00F		
410070	Reinigen instroom openingen kolken - extra	st	310,00F		
42	REINIGEN LIJNGOTEN				
420010	Reinigen lijngoten	m	625,00F		
420020	Reinigen lijngoten	m	310,00F		
43	TRANSPORT EN ACCEPTATIEKOSTEN				
430010	Rioolafval vervoeren	ton	325,00F		
430020	Acceptatiekosten voor vrijkomend kolkenafval	ton	325,00F		
462	VERKEERSMAATREGELEN				
4621	<u>AFZETTINGEN ENKEL- EN DUBBELBAANSWEG</u>				
462110	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	5,00F		
462120	Toep. van afz.(en) op dubbelb. (niet-autosnel)weg	dag	3,00F		
4622	<u>DWARSAFZETTINGEN</u>				
462210	Plaatsen en verwijderen van waarschuwingshek	st	25,00F		
462220	Instandhouden van waarschuwingshek	dag	5,00F		
4623	<u>LANGSAFZETTINGEN</u>				
462310	Plaatsen en verwijderen van een rij afzetkegels	m	125,00F		
462320	Instandhouden rij van afzetkegels	dag	5,00F		
462330	Plaatsen en verwijderen van schildbakens	m	125,00F		
462340	Instandhouden rij schildbakens	dag	5,00F		
4624	<u>TOEPASSEN VAN RIJPLATEN</u>				
462410	Aan- en afvoer rijplaten	keer	5,00F		
462420	Aanbrengen, instandhouden en verw. rijplaten	m	125,00F		
48	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
481	T.B.S. WERKNEMERS, INPLANBAAR				
481010	T.b.s. werknemer.	uur	30,00F		
481020	T.b.s. werknemer.	uur	30,00F		
482	T.B.S. MATERIEEL, INPLANBAAR				
482010	T.b.s. kolkenzuiger (groot)	uur	30,00F		
482020	T.b.s. kolkenzuiger (klein)	uur	30,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				