

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			PERCEEL 2E - ZAASTAD			
51			REINIGEN KOLKEN			
			Betreft: indicatieve hoeveelheden gedurende deze			
			contractduur voor het uitvoeren van de kolken-			
			reinigingsbeurten per dienst jaar zoals is			
			gesteld in dit bestek.			
			Uitgangspunt periode van reinigen na bladval, ca.			
			van half september tot half december e.e.a. in			
			overleg met de opdrachtgever.			
			Opdrachtnemer dient ook rekening mee te houden			
			dat de perceel houder optioneel in het voorjaar			
			kolken reinigingsbeurten uitvoert.			
			- Reinigen van alle kolken die voorzien in de			
			afwatering van dit perceel.			
			- Bij het reinigen van kolken rekening houden met			
			hetgeen is vermeld in deel 3, hoofdstuk 25.			
			- De te reinigen kolken kunnen zowel vergrendeld			
			als niet vergrendeld zijn.			
			- De instroom openingen dienen geheel te worden			
			vrijgemaakt van vuil en onkruid. Dit dient			
			eventueel handmatig te gebeuren.			
			- Defecten, inclusief ontbrekende			
			stankafsluiters en geblokkeerde kolken worden			
			voor het einde van elke werkdag doorgegeven			
			aan de directie.			
			- Losliggende stankschermen moeten worden			
			teruggehangen tijdens de werkzaamheden.			
			- Indien een kolk niet bereikbaar is, moet deze			
			eenmalig binnen de deelopdracht periode opnieuw			
			worden bezocht voor de reiniging, dit dient in			
			de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.			
			Opdrachtnemer dient met gemiddeld 5% van het			
			totaal te rekenen voor kolken welke eventueel			
			voor het herbezoek in aanmerking komen.			
			Naast reinigen kolk inclusief de benodigde kosten			
			in de eenheidsprijzen per kolk opnemen voor:			
			- Het rapporteren van de voortgang;			
			Rapporteren van reinigingswerk en voortgang			
			uitwerken zoals gesteld in artikel 25.33.03			
			van deel 3 van dit bestek.			
			- Verzorgen opleveringsrapportage			
			van reinigingswerk en voortgang uitwerken			
			zoals gesteld in artikel 25.33.04 in deel 3			
			van dit bestek.			
			Incl. het leveren van een totaal-lijst na			
			uitvoering van een reinigingsronde per wijk.			
			Alle mogelijk te nemen maatregelen om reiniging			
			van de kolken mogelijk te maken dient bij de			
			eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Deze			
			maatregelen dienen door de aannemer te worden			
			verzorgt, dit met materiaal/ materieel van de			
			aannemer. Onder alle maatregelen moet worden			
			verstaan alles wat redelijkerwijs van de aannemer			
			verwacht mag worden.			
			Het toepassen, onderhouden en later weer opruimen			
			van alle voor de reinigingswerkzaamheden			
			benodigde hulpwerken dient bij de eenheidsprijzen			
			te zijn inbegrepen. Deze hulpwerken dienen door			
			de aannemer te worden verzorgt, dit met			
			materiaal/ materieel van de aannemer.			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
510030	257521	. 3.9. .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
510050	257521	Reinigen kolken. Situering: perceel 5, Zaanstad Betreft: Straat- en trottoirkolken die met kolkenzuigers niet zijn te bereiken. Aantal reinigingsbeurten: minimaal 1x per jaar 3. Straat- en trottoirkolken .9. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk gem. 40 kg Aard vervuiling: Blad, slib met zand, puin (incidenteel). Dit afval ontwateren en steekvast aanbieden. . .2. . . Handmatig reinigen Inclusief eenmalig herbezoek indien de kolk niet reinigbaar is. . . .1. . Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling d.m.v. GPS Deze gegevens dienen vastgelegd te worden in de rijksdriehoek coördinatoren en te worden verwerkt in SUFKIB-2.1. Resultaten/ rapportages aanleveren op harddisk en/of server e.e.a. conform deel 3 van dit bestek.1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 530010	st	6.250,00 F	
510060	257599	Het registreren van kolken welke onbereikbaar zijn Situering: perceel 5, Zaanstad Dit betreft kolken welke door diverse redenen niet gereinigd kunnen worden maar wel in de reinigingsronde bezocht zijn. Elke kolk van deze soort dient gefotografeerd te worden zoals vermeld in paragraaf 25.33.04.	st	9.375,00 F	
510070	257599	Reinigen instroom openingen kolken - extra Situering: perceel 5, Zaanstad Hierbij denken aan centrale (markt)gebieden, stads- en/of dorpspleinen en overige belangrijke gebieden binnen dit perceel om de doorvoer van de ontwatering in de kolken te waarborgen. Betreft: Schoonmaken instroom openingen van de straat en trottoirkolken. De instroom openingen dienen geheel te worden vrijgemaakt van vuil en onkruid. Dit dient eventueel handmatig te gebeuren. Aard vervuiling: blad, vuil en onkruid. Dit afval steekvast aanbieden. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 530010 Toepassen voor speciaal reinigen instroom openingen van de kolken wordt alleen gebruik van gemaakt op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever.	st	1.875,00 F	
52		REINIGEN LIJNGOTEN De lijngoten binnen dit perceel bevinden zich bij de aanwezige bruggen en tunnels.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
520010	257599		Reinigen lijngoten	m	1.250,00	F	
			Situering: perceel 5, Zaanstad				
			Betreft: het reinigen van lijngoten				
			Diameter lijngoten: 10 - 20 cm				
			Gemiddelde vervuilingsgraad gem. 30% vol met vuil				
			Lijngoten tijdens reinigingswerkzaamheden				
			afdekken.				
			De hoeveelheid lijngoten afval wordt bepaald				
			a.d.h.v. steekvast aangeleverde hoeveelheden				
			volgens de weegbonnen van het verwerkingsbedrijf.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 530010 .				
520020	257599		Reinigen lijngoten	m	5.000,00	F	
			Situering: perceel 5, Zaanstad				
			Betreft: het reinigen van lijngoten				
			Diameter lijngoten: 20 - 40 cm				
			Gemiddelde vervuilingsgraad gem. 30% vol met vuil				
			Lijngoten tijdens reinigingswerkzaamheden				
			afdekken.				
			De hoeveelheid lijngotenafval wordt bepaald				
			a.h.v. steekvast aangeleverde hoeveelheden				
			volgens de weegbonnen van het verwerkingsbedrijf.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 530010 .				
53			TRANSPORT EN ACCEPTATIEKOSTEN				
			De aannemer dient stortbonnen met de bijbehorende				
			aantal stuks gereinigde kolken wekelijks (elke				
			dinsdag) digitaal te overhandigen aan de				
			directie, het e.e.a. conform het gestelde in deel				
			3 van dit bestek.				
530010	257599		Rioolafval vervoeren	ton	2.060,00	F	
			Betreft: vervoeren vrijgekomen materialen van				
			alle besteksgroepen binnen BPN 5				
			Slib bestaande uit zand, vet, blad, wortels,				
			puin (incidenteel), verontreinigingen en vaste				
			organische delen.				
			Inclusief ontwateren van het slib op het				
			dichtstbijzijnde beschikbare riool, op aanwijzing				
			van de directie en steekvast aanbieden.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door de				
			aannemer zelf te bepalen erkende be- of				
			verwerkingsinrichting.				
			Acceptatiekosten komen voor rekening van de				
			aannemer en worden verrekend met de opdrachtgever				
			conform BPN 530020 .				
			De hoeveelheid kolkenafval wordt bepaald adhv de				
			steekvast aangeleverde hoeveelheden volgens de				
			weegbonnen van het verwerkingsbedrijf.				
530020	109999		Acceptatiekosten voor vrijkomend kolkenafval	ton	2.060,00	F	
			Betreft: kosten voor verwerking van steekvast				
			kolken en lijngoten afval aangeboden bij erkend				
			kolken / lijngoten-afvalverwerkingsbedrijf.				
			Vrijgekomen bij alle besteksgroepen binnen BPN 5				
			en vervoerd volgens BPN 530010 .				
			Verrekening met opdrachtgever volgens echt				
			gewogen hoeveelheden van steekvast kolken /				
			lijngoten-vuilafval.				
			Volgens weegbonnen van erkend kolken / lijngoten-				
			vuil afvalverwerkingsbedrijf.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
562			VERKEERSMAATREGELEN Bestekposten vermeld in deze paragraaf worden alleen verrekend indien er voor de werkzaamheden niet kan worden volstaan met de standaarduitrusting van het reinigings-en inspectie materieel/materiaal van de aannemer. Het in te zetten materieel dient standaard te zijn zijn voorzien van eigen bebakening conform CROW publicatie 96b-figuurnr. 1221 en een zwaailicht voor en achter op het voertuig. Uit te verkeersafzettingen conform de standaard verkeersmaatregelen volgens de CROW-publikatiereeks 96, 96a en 96b. Indien gewenst kan er afhankelijk van de situatie een verkeersplan worden verlangd van de aannemer. Deze zal dan per keer per deelopdracht worden afgeprijsd, conform deel 3 01.12.14			
5621			<u>AFZETTINGEN ENKEL- EN DUBBELBAANSWEG</u>			
562110	620199		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg Ten behoeve van: maatgevende situaties met benodigde afzettingen om reinigingswerkzaamheden mogelijk te maken, welke niet met de standaard uitrusting van de reinigingswagens uit te voeren zijn. Betreft: Huur van de afzettingen voor 1 dag Verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96, 96a en 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui=30km/h Met materiaal van de aannemer Inclusief aanbrengen, onderhouden, mogelijk tussentijdse verplaatsingen en verwijderen van de toegepaste afzettingen voor de reinigings-en inspectiewerkzaamheden binnen BPN 5 Toepassen afzettingen op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren	dag	10,00	F
562120	620199		Toep. van afz.(en) op dubbelb. (niet-autosnel)weg Ten behoeve van: maatgevende situaties met de benodigde afzettingen om reinigings werkzaamheden mogelijk te maken, welke niet met de standaard uitrusting van reinigingswagens uit te voeren zijn. Betreft: Huur van de afzettingen voor 1 dag Verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96, 96a en 96b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui=30km/h Met materiaal van de aannemer Inclusief aanbrengen , onderhouden, mogelijk tussentijdse verplaatsingen en verwijderen van de toegepaste afzettingen voor reinigings werkzaamheden binnen BPN 5 Toepassen afzetting op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren..	dag	5,00	F
5622			<u>DWARSAFZETTINGEN</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
562210	621099		Plaatsen en verwijderen van waarschuwingshek Betreft: plaatsen en verwijderen van waarschuwingshek nabij de locatie waar werkzaamheden worden uitgevoerd inclusief verwijderen na instandhouden volgens BPN 562220 Waarschuwingshek groot (rood - wit) Voorzien van borden J16 en F5 of F6 (afhankelijk van aanrijrichting) Retroflecterend, klasse I Met materiaal van de aannemer Toepassen afzettingen op aanwijzingen op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren	st	25,00	F
562220	621099		Instandhouden van waarschuwingshek Betreft: instandhouden van van waarschuwingshek geplaatst volgens BPN 562210	dag	5,00	F
5623			<u>LANGSAFZETTINGEN</u>			
562310	620199		Plaatsen en verwijderen van een rij afzetkegels Langs de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Inclusief verwijderen na instandhouden volgens BPN 562320 Met materiaal van de aannemer Toepassen afzettingen op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren	m	125,00	F
562320	620199		Instandhouden rij van afzetkegels Betreft: Instandhouden van rij van afzetkegels Geplaatst volgens BPN 562310 gedurende de uitvoering van de werkzaamheden	dag	5,00	F
562330	620199		Plaatsen en verwijderen van schildbakens Langs de lokatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. inclusief verwijderen na instandhouden volgens BPN 562340 Schildbakens op voet voorzien van dubbel schild Kleur: rood-wit Retroflecterend, klasse II Hoogte: 1,20 cm Hart-op-hartafstand: 4,0 m Met materiaal van de aannemer Toepassen afzettingen op aanwijzing en met goedkeuring van de opdrachtgever uit te voeren	m	125,00	F
562340	620199		Instandhouden rij schildbakens Betreft instandhouden van de rij van schildbakens geplaatst volgens BPN 562330 gedurende de uitvoering van de werkzaamheden	dag	5,00	F
5624			<u>TOEPASSEN VAN RIJPLATEN</u>			
562410	621499		Aan- en afvoer rijplaten Betreft het aanvoeren en na gebruik afvoeren van de rijplaten aangebracht, instandgehouden en verwijderd volgens BPN 562420	keer	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
562420	621499		Aanbrengen, instandhouden en verw. rijplaten Betreft: het aanbrengen instandhouden voor de duur van de werkzaamheden (max. 4 uur) en verwijderen van rijplaten in enkelspoor Aan- en afvoer volgens BPN 562410 Alleen toepassen / aanbrengen op aanwijs en overleg met de directie. T.b.v. bescherming verharding, groen vegetatie en/of overige bijkomende en benodigde werkzaamheden indien dit gezien de situatie van de werkzaamheden gewenst is Afmetingen 3000 x 1000 x 20 mm Materiaal: Kunststof en / of staal Met materialen van de aannemer	m	125,00	F
58			WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
581			T.B.S. WERKNEMERS, INPLANBAAR Inzet t.b.s. dient bepaald te worden in overleg en met goedkeuring van de directie van de opdrachtgever. Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet. Hoeveelheidsbepaling d.m.v. uren op afroep van de directie. Ten aanzien van de door opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking stellen werknemer (incl. vervoer) Wordt bepaald dat alleen de uren worden verrekend waarop de desbetreffende werknemer ter plaatse werkzaamheden verricht.			
581010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	80,00	F
581020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	80,00	F
582			T.B.S. MATERIEEL, INPLANBAAR Inzet t.b.s. dient bepaald te worden in overleg en met goedkeuring van de directie van de opdrachtgever. Uitsluitend t.b.v. werkzaamheden waarin het bestek niet voorziet. Hoeveelheidsbepaling d.m.v. uren op afroep van de directie. Ten aanzien van de door opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking stellen materieel dat alleen de uren worden verrekend waarop het desbetreffende materieel ter plaatse werkzaamheden verricht, inclusief vervoer benodigde brandstofkosten en bediening.			
582010	100599		T.b.s. kolkenzuiger (groot) Ten behoeve van diverse zuigwerkzaamheden Op afroep per uur Incl. bediening en extra man / vrouw Kolkenzuiger voor de kolken welke vanaf de normale rijweg bereikbaar zijn. Betreft: hogedruk-spoel- / vacuümwagen Laadvermogen: ten minste 5 ton Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 530010 Acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer en worden verrekend met de opdrachtgever volgens BPN 530020	uur	80,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
582020	100599		T.b.s. kolkenzuiger (klein)	uur	80,00	F	
			Ten behoeve van diverse zuigwerkzaamheden				
			Op afroep per uur				
			Incl. bediening en extra man / vrouw				
			Betreft: hogedruk-spoel- / vacuümwagen				
			Kolkenzuiger voor de kolken welke niet vanaf de				
			normale rijweg bereikbaar zijn maar wel				
			berikbaar zijn met klein materieel op voet- /				
			fietspaden en pleintjes				
			Maximale voertuigbreedte 1,75 m				
			Maximale toelaatbare asdruk van 3 ton				
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 530010				
			Acceptatiekosten komen voor rekening van de				
			aannemer en worden verrekend met de opdrachtgever				
			volgens BPN 530020				
							

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
9			Staartposten			

Behoort bij: RD20-004

RAW-Raamovereenkomst Zaanstreek-Waterland - Kolkenreiniging

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: RD20-004

Reinigen kolken

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Perceel 2E Zaanstad

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: RD20-004

RAW-Raamovereenkomst Zaanstreek-Waterland - Kolkenreiniging

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5	PERCEEL 2E - ZAASTAD				
51	REINIGEN KOLKEN				
510010	Reinigen kolken - machinaal - kolkenzuiger groot	st	162.500,00F		
510020	Reinigen kolken - machinaal - kolkenzuiger klein	st	9.375,00F		
510030	Reinigen kolken - kolkenzuiger groot + navullen	st	1.875,00F		
510040	Reinigen kolken - kolkenzuiger klein + navullen	st	625,00F		
510050	Reinigen kolken - handmatig	st	6.250,00F		
510060	Het registreren van kolken welke onbereikbaar zijn	st	9.375,00F		
510070	Reinigen instroom openingen kolken - extra	st	1.875,00F		
52	REINIGEN LIJNGOTEN				
520010	Reinigen lijngoten	m	1.250,00F		
520020	Reinigen lijngoten	m	5.000,00F		
53	TRANSPORT EN ACCEPTATIEKOSTEN				
530010	Rioolafval vervoeren	ton	2.060,00F		
530020	Acceptatiekosten voor vrijkomend kolkenafval	ton	2.060,00F		
562	VERKEERSMAATREGELEN				
5621	<u>AFZETTINGEN ENKEL- EN DUBBELBAANSWEG</u>				
562110	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	10,00F		
562120	Toep. van afz.(en) op dubbelb. (niet-autosnel)weg	dag	5,00F		
5622	<u>DWARSAFZETTINGEN</u>				
562210	Plaatsen en verwijderen van waarschuwingshek	st	25,00F		
562220	Instandhouden van waarschuwingshek	dag	5,00F		
5623	<u>LANGSAFZETTINGEN</u>				
562310	Plaatsen en verwijderen van een rij afzetkegels	m	125,00F		
562320	Instandhouden rij van afzetkegels	dag	5,00F		
562330	Plaatsen en verwijderen van schildbakens	m	125,00F		
562340	Instandhouden rij schildbakens	dag	5,00F		
5624	<u>TOEPASSEN VAN RIJPLATEN</u>				
562410	Aan- en afvoer rijplaten	keer	5,00F		
562420	Aanbrengen, instandhouden en verw. rijplaten	m	125,00F		
58	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
581	T.B.S. WERKNEMERS, INPLANBAAR				
581010	T.b.s. werknemer.	uur	80,00F		
581020	T.b.s. werknemer.	uur	80,00F		
582	T.B.S. MATERIEEL, INPLANBAAR				
582010	T.b.s. kolkenzuiger (groot)	uur	80,00F		
582020	T.b.s. kolkenzuiger (klein)	uur	80,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				