

Vraag nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Bestekspost 211, pag 25	Zou u de tekst bij post 211 kunnen verduidelijken?	De tekst wordt aangepast. Moet worden uitgangspunt is kleine oppervlaktes < 50m2, worden handmatig gestraat, boven de 50m2 wordt machinaal gestraat.
2	Inhoud	besteksposten 241010 / 251010 / 251020 / 252010 / 252020	Zou u specifiek aan kunnen geven welke m2 geleverd dienen te worden, of de te leveren eenheden kunnen verwijderden?	De leverantie klopt niet, dat zou een l moeten zijn. Vrijgekomen onbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd volgens de besteksposten onder hoofdstuk 81. De besteksposten worden aangepast.
3	Inhoud	Bestek, post 271, pag 38	Naar onze mening zou hier het 'lichten en richten' van kantopsluitingen omschreven moeten worden; zodra een betonband geheel opgenomen en opnieuw aangebracht gaat worden zijn hier de posten van hoofdstukken 14 en 34 voor. Zou u het verschil kunnen aangeven tussen het verwijderen (H14) & aanbrengen (H34) van de kantopsluitingen, en de posten onder H271?	Hier wordt inderdaad lichten en richten bedoeld. De tekst onder 271 wordt aangepast. Besteksposten worden aangepast.
4	Inhoud	Bestek, deel 3, par 01.10.03	Zou u aan kunnen geven of er kosten verbonden zijn aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen?	Ja er zijn kosten aan verbonden en deze kosten kunnen opgevraagd / opgezocht worden bij de vergunningsverlener.
5	Inhoud	Bestek, deel 3, par 01.01.05	U geeft aan dat kortingen in de besteksposten niet toegestaan zijn, echter komen er ook materialen vrij die een opbrengst hebben (zoals straatbakstenen in H133 en metaal bij post 810020). Aangezien alle eenheden fictief zijn, kunnen deze opbrengsten niet verrekend worden op post 91, hoe dient aannemer hiermee om te gaan?	Bestekspost 870040 wordt opgenomen voor de opbrengst van vrijgekomen straatbakstenen hier kan de aannemer een min bedrag voor opnemen. Voor de opbrengst op vrijgekomen metalen ziet de opdrachtgever geen meerwaarde.
6	Inhoud	ISO 9001	Als de inschrijver niet zelfstandig kan voldoen aan de geschiktheidseisen omtrent het ISO 9001 certificaat, kan deze dan beroep doen op een 'derde' ookwel moedermaatschappij waar ons bedrijf onder valt? Mochten wij via deze constructie gebruik maken van het ISO 9001 certificaat, dient er dan een gesloten (onderaannemings-)overeenkomst of een door u en de derde, dient er dan een gedateerde en rechtsgeldig ondertekende verklaring bij besteding te worden overhandigd?	Nee, hier kunnen wij niet in meegaan, gebruik maken van de ISO 9001 certificering van de moedermaatschappij is niet voldoende. Voor deze omvangrijke raamovereenkomst verwachten wij dat de kwaliteit geborgd wordt door de hoofdaannemer conform de iso 9001.
7	Contract	Deel 3 hfd 01 par 26 art 01	U omschrijft het opstellen van revisietekeningen maar hier is geen bestekpost voor opgenomen. Graag alsnog een post hiervoor toevoegen.	Bestekspost 870030 wordt toegevoegd
8	Inhoud	Bestekpost 860010	Graag conform CROW 96b figuurnummer aangeven waar aannemer van uit moet gaan bij de interpretatie van deze post	De aannemer moet rekeninghouden met 30 en 50km binnen de bebouwde kom, figuurnummer kan verschillen per deel opdracht.
9	Inhoud	Bestekpost 820030	Kunt u aangeven of u hiermee bedoelt een koppel van twee straatmakers of dat het koppel bestaat uit één opperman en één straatmaker?	Één opperman en één straatmaker. Bestekspost wordt aangepast.
10	Inhoud	Bestekpost 820010	Ons inziens is er een verschil tussen een opperman en een grondwerker, en kan deze dus ook niet voor hetzelfde bedrag ter beschikking worden gesteld. Graag hiervoor een separate post opnemen.	Hiervoor wordt geen separate post voor opgenomen *
11	Inhoud	Bestekpost 710020	Kunt u de opgegeven hoeveelheid onderbouwen?	Verwacht wordt dat er tijdens de looptijd van het contract een totaal van 2160 meter per week hekwerk benodigd is, verdeeld over de deelopdrachten.
12	Inhoud	Bestekpost 561230	De opbouw van deze bestekpost is niet kosten homogeen en dus niet op de juiste manier door aannemer van een eenheidsprijs te voorzien. De genoemde materialen kennen allemaal andere tarieven, graag concreet van hoeveelheden voorzien of uitsplitsen.	De bestekspost wordt gesplitst. Bestekspost 561240 en 561250 worden toegevoegd
13	Inhoud	Bestekpost 561140	De opbouw van deze bestekpost is niet kosten homogeen en dus niet op de juiste manier door aannemer van een eenheidsprijs te voorzien. De genoemde materialen kennen allemaal andere tarieven, graag concreet van hoeveelheden voorzien of uitsplitsen.	De bestekspost wordt gesplitst. Bestekspost 561150 en 561160 worden toegevoegd
14	Inhoud	Bestekparagraaf 514	Waarom neemt u geen bestekposten op voor het leveren van bisschopsmutsen in plaats van het risico bij de aannemer te verleggen?	Wij nemen hiervoor geen aparte bestekspost op. In principe is alles met bisschopsmutsen. Tekst wordt aangepast.
15	Inhoud	Bestekpost 430010/20	Graag een uitgangspunt geven betreffende de op te hogen hoeveelheid voor deze putranden. Dit is vooraf door aannemer onmogelijk om juist in te schatten.	Dit is afhankelijk van de deelopdracht, een inschatting is vooraf moeilijk te geven.
16	Inhoud	Bestekpost 412010	Uitsluitend betonstraatstenen pas maken door middel van zagen, hoe zit het met gebakken straatstenen. hoe worden deze pasgemaakt en waar komen deze kosten terecht?	De kosten voor het pasmaken van BSS en gebakken klinkers dienen veelal te gebeuren met de hand / hamer / knippen. Post 412010 is puur bedoeld voor de speciale gevallen waarbij zagen wenselijk is. Post 413010 voor zagen gebakken klinkers in zo'n geval wordt toegevoegd.
17	Inhoud	Bestekpost 412010	Betonstraatstenen uitsluitend pas maken door middel van zagen, waarom niet middels knippen?	Zie antwoord vraag 16
18	Inhoud	Bestekpost 343020	U omschrijft het aanbrengen van boomkransen in strekkende meters, moet dit niet in stuks zijn?	Nee, dit is een bewuste keuze ivm verschillen van grote van bomen en dus boomkransen.
19	Inhoud	Bestekparagraaf 211/212	Concreet probeert u hiermee aan te geven dat alles wat boven de 50m2 uit komt mechanisch moet worden her bestraat?	Ja, zie ook antwoord vraag 1
20	Inhoud	Bestekparagraaf 133	Graag een gemiddelde afstand aangeven waar aannemer van uit kan gaan met betrekking tot transportafstand vanaf projectlocatie deelopdracht naar werf Stadsmerk 072	De afstand is afhankelijk van de locatie van de deelopdracht en dus sterk variabel. De grootste afstand enkele rit zal ca. 12 km zijn. Maar de kortste afstand kan minder dan 1 km zijn.
21	Inhoud	Bestekparagraaf 81	Is het de bedoeling dat alle in het bestek vrijkomende materialen voor transport en acceptatie worden verrekend gebruikmakend van de bestekposten te vinden onder paragraaf 81?	Ja.
22	Inhoud	Deel 1 par 05 lid 2	Waar is deze korting op van toepassing..? 0,05% is een aanzienlijk bedrag en nu is niet te herleiden wanneer het genoemde lid van toepassing is.	Deze is van toepassing op een te late oplevering van een deelopdracht. Per deelopdracht wordt de datum van oplevering bepaald.
23	Inhoud	Omzet- of grootte van projectverwachting	Kunt u aangeven met welke gemiddelde omzet op jaar- of contractbasis de aannemer rekening kan houden, mede in verband met bepalen van voldoende uitvoeringscapaciteit.	Nee.
24	Contract	Deel 3 hfd 01 par 04 art 02 - Indexatie	In deel 3 wordt de risicoregeling niet van toepassing verklaard. Dit betekent bij eventuele verlenging van de raamovereenkomst, dat de huidige prijzen onaanvaardbaar lang vast staan, met alle bijbehorende risico's. Wij verzoeken u dan ook de risicoregeling van toepassing te verklaren, bijvoorbeeld jaarlijks ten tijde van optionele verlenging.	risico regeling is niet van toepassing, wel bestaat de mogelijkheid tot indexatie op basis van de CBS cijfers. De leverantie dient voor 2 jaar vast te staan, verder is UAV par 47 van toepassing.
25	Contract	BRL 9334 Straatwerk	Gezien de omvang van de raamovereenkomst die voor een aanzienlijk groot deel het aanleggen of herstellen van verhardingen binnen de gemeente betreft willen wij het verzoek doen tot het meenemen van de beoordelingsrichtlijn (BRL) 9334 voor het straatwerk als vereiste van deze openbare inschrijving.	Nee, in dit verzoek gaan we niet mee.

26	Contract	2.1 par 08	punt 08 lees ik hier goed dat een opslagterrein door de opdrachtgever wordt vergoed	<p>2.1.08: Dit geldt alleen voor keet en materiaal/materieelopslag van de desbetreffende deelopdracht. Er wordt geen materiaal/materieelopslag en ketenterrein beschikbaar gesteld. Deze dient door de aannemer te worden aangelegd, ingericht, bijgehouden en opgeruimd.</p> <p>Het opslagterrein dient puur en alleen te worden aangebracht voor de duur van de desbetreffende deelopdracht, dan wel voor het materiaal en materieel dat sec. noodzakelijk is voor de betreffende deelopdracht.</p> <p>Verrekening van aanvoer materieel/materiaal centrumgebied (waar geen ruimte is voor depot) kan slechts verrekend worden over de km vanaf de kom grens tot aan het werk in het centrum.</p>
27	Contract	2.1 par 08	Punt 08 opslag terrein Vraag: Lees ik hier dat er een terrein voor het gehele werk beschikbaar wordt gesteld.	Nee, zie antwoord vraag 26
28	Contract	2.1 par 08	Punt 2.1 algemene gegevens punt 08 Vraag: Lees ik hier dat er een opslag terrein voor de gehele duur van het werk ter beschikking wordt gesteld ?	Nee, zie antwoord vraag 26
29	Contract	2.1 par 08	Bestekspost straatwerkplan 100050 is 1 stuks niet weinig ivm meerdere locaties werk onder verschillende omstandigheden.	Post 100050 is bedoeld voor het overkoepelend straatwerkplan dat kort na gunning dient te worden opgesteld voor het gehele werk. Post 100030 is bedoeld voor een specifiek straatwerkplan per deelopdracht.
			Opmerking opdrachtgever	133170 en 133180 en 133280 worden aangepast. Er staat DF in de tekst, maar het betreft waalformaten