

BIJLAGE 5.

Eisen aan de tribune: graag aangeven of u aan de eis voldoet (ja/nee) en indienen bij uw inschrijving

Omschrijving	Checklist Inschrijver Voldoet ja/nee
Er is een minimale garantie van 24 maanden die normale werking betreffen (inclusief de bewegende onderdelen).	
De tribunes dienen te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving en moeten bestand zijn tegen het enthousiasme van het publiek (tijdelijk opspringen en juichen van de toeschouwers). Zie norm 13.200 of vergelijkbaar.	
De tribunes zijn opgedeeld in 3 aparte tribunes en zijn separaat in- en uitschuifbaar.	
Het aantal personen op één rij is conform vigerende wet- en regelgeving (inclusief het bouwbesluit). De tribune biedt plek aan 590 personen. Zie hiervoor de afbeelding in de bijlage.	
De tribunes zijn uitschuifbaar en elektrisch bestuurbaar (zonder menskracht) in- en uit te schuiven.	
De tribune mag maximaal 6,10 meter diep zijn, zodat er nog voldoende sportveld en vluchtroute overblijft.	
De tribune voorziet in de mogelijkheid om niet verder uit te schuiven dan 5,5 meter in geval van Europese wedstrijden. Als dit van invloed is op het aantal zitplaatsen, accepteert de aanbestedende dienst dat er minder dan 590 personen publiek kan zitten. Voor deze situatie geldt dan ook dat de tribune een front moet hebben, zodat het publiek het veld niet kan betreden. Het betreden van het veld moet wel mogelijk blijven als vluchtweg in geval van calamiteiten (bv brand).	
De maatvoering van de tribune moet gelijk zijn aan de huidige situatie, omdat de aanbestedende dienst geen constructie-wijzigingen wil aanbrengen in het gebouw.	
De tribune moet ingeschoven kunnen worden in de ruimte die er nu voor is geconstrueerd en dat is een 1,4 meter diep en 2,54 meter hoog. De ingeschoven tribune moet exact in deze nis passen. Op deze manier ontstaat een hele rechte wand, zonder uitstekende of terugvallende delen.	
De tribunes mogen de sportvloer niet beschadigen tijdens het in- en uitschuiven of tijdens het gebruik.	
De tribune heeft minimaal acht lagen.	
De lagen hebben geen kuipjes of losse zitjes, zodat het publiek makkelijk kan inschuiven.	
Elk tribunedeel heeft gemakkelijk te lopen traptreden. De hoogte van een trede is maximaal 23 cm . Aan de diepte worden geen eisen gesteld, want dat hangt ook samen met de breedte van de lagen. Het gaat met name om de hoogte van de stap.	
Het publiek kan elk tribunedeel betreden en verlaten vanuit de zaal én vanaf de boven-tribune. Twee doorgangen, cq vluchtwegen zijn noodzakelijk voor veiligheid en logistiek. Een foto van de situatie van de boventribune treft u aan in de bijlage 3.	
De tribune heeft veiligheidshekken aan de zijkant, zodat publiek er niet vanaf kan vallen.	
De zichtlijnen zijn zodanig, dat het hele veld zichtbaar is vanaf alle plaatsen.	

Voor akkoord: (ondertekening inschrijver)